MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 25/2017 "CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA COMEDOR DE 8,60 X 10,90 T.T. EN LA ESC. JOHN F. KENNEDY" con ID N° 336.991

(Hoja N° 1)

Item	Descripción	EMTEC EMPRESA TÉCNICA			R.R. CONSTRUCCIONES					
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA COMEDOR DE 8,60 X 10,90 T.T.	1		127.000.000	1		140.523.294			
1.1	Preparación de obra									
1.1.1	Limpieza y preparación de terreno	93,74	4.790	449.015	93,74	5.300	496.822			
1.1.2	Replanteo	93,74	3.110	291.531	93,74	3.400	318.716			
1.1.3	Desmonte y nivelación de terreno	41	25.920	1.062.720	41	29.000	1.189.000			
1.1.4	Excavación y carga de cimiento PBC(1:2:10)	18,3	320.457	5.864.363	18,3	371.230	6.793.509			
1.2	Estructura de HºAº	0		-	0		-			
1.2.1	Zapatas Pilares de Hº Aº	0,87	1.438.923	1.251.863	0,87	1.600.000	1.392.000			
1.2.2	Vigas de Galería de Hº Aº	0,36	1.592.459	573.285	0,36	1.800.000	648.000			
1.2.3	Viga cumbrera	1,05	1.592.459	1.672.082	1,05	1.800.000	1.890.000			
1.2.4	Encadenados de H° A° - Inferior	1,89	1.335.243	2.523.609	1,89	1.500.000	2.835.000			
1.2.5	Encadenados de H° A° - Superior	2,57	1.438.923	3.698.032	2,57	1.600.000	4.112.000			
1.3	Muro nivelación ladrillo común para:	0		-	0		-			
1.3.1	Muro de 30 cm armada	17,15	134.236	2.302.147	17,15	150.000	2.572.500			
1.3.2	Relleno y apisonado de interiores +galería	25,91	86.988	2.253.859	25,91	97.000	2.513.270			
1.3.3	Aislación asfáltica de paredes	17,15	10.306	176.748	17,15	12.043	206.537			
1.4	Muro elevación de ladrillo común para:	0		-	0		-			
1.4.1	Muro de 15 rev.ambas caras	33,82	72.587	2.454.892	33,82	80.500	2.722.510			
1.4.2	Muro de 15 visto una carac/lad.comun	107	77.563	8.299.241	107	87.000	9.309.000			
1.4.3	Envar.bajo y sobre abert.2Ø8 dos hiladas	57,15	15.308	874.852	57,15	18.000	1.028.700			
1.4.4	Pilares de 0,35 x 0,35 visto para corredor + capitel	7,9	70.243	554.920	7,9	79.000	624.100			
1.5	Techo Cerámico tipo colonial	0		-	0		-			
1.5.1	De teja y tejuelones, tirantes de hormigón	119,16	294.058	35.039.951	119,16	330.000	39.322.800			
1.6	Revoques	0		-	0		-			
1.6.1	De paredes filtrado interior y exterior 1 capa+hidrof.	198,79	23.302	4.632.205	198,79	26.000	5.168.540			
1.6.2	De vigas cumbreras+viga galería, voladizo y encadenado	37,96	29.341	1.113.784	37,96	33.000	1.252.680			
1.6.3	De nivelación y de panderete+encad.inf.	13,55	33.966	460.239	13,55	37.000	501.350			
1.6.4	De molduras 1:3(de ventanas)10cm esp.	46,2	18.144	838.253	46,2	20.000	924.000			
1.6.5	De pilares de H°. A°.	7,3	29.341	214.189	7,3	32.000	233.600			
1.6.6	Contrapiso de H° de cascotes	86,38	34.629	2.991.253	86,38	38.000	3.282.440			
1.6.7	Piso de baldosa calcárea	86,38	64.653	5.584.726	86,38	72.000	6.219.360			

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

Daicy Ledesma
Encargada U.O.C.
Municipalidad Nueva Colombia

1.6.8	Zócalo calcáreo	59,94	21.835	1.308.790	59,94	24.000	1.438.560			
1.7	Aberturas placa madera coloc.total	0		-	0		-			
1.7.1	P 80x210 c/marcos, herrajes+contramarc 2caras,cerraduras	2	777.600	1.555.200	2	870.000	1.740.000			
1.8	Aberturas metálicas :	0		-	0		-			
1.8.1	P de dos hojas c/marco metal 1.20x2.10+herrajes,cerraduras	2,52	407.509	1.026.923	2,52	452.000	1.139.040			
1.8.2	Puerta c/marco metal 0.80x2.10+herrajes,cerraduras	1,68	407.509	684.615	1,68	452.000	759.360			
1.8.3	Ventanas tipo balancín 150x120	13,44	262.165	3.523.498	13,44	291.000	3.911.040			
1.9	Pinturas :	0		-	0		-			
1.9.1	De paredes al látex	198,79	19.902	3.956.319	198,79	22.000	4.373.380			
1.9.2	De pilares vistos con anti moho incoloro	9,1	13.271	120.766	9,1	15.000	136.500			
1.9.3	De viga cumbrera, galería y encadenado al látex	37,96	19.902	755.480	37,96	22.000	835.120			
1.9.4	De aberturas metálicas con pintura sintética o cerámico	32,04	26.459	847.746	32,04	29.000	929.160			
1.9.5	De ladrillos vistos con anti moho incoloro	107	19.902	2.129.514	107	22.000	2.354.000			
1.9.6	f. De tirantes de HºAº y tejuelones.	119,16	20.595	2.454.100	119,16	23.000	2.740.680			
1.9.7	De abertura de madera con barniz	11,64	19.306	224.722	11,64	22.000	256.080			
1.10	Revestido de Azulejos	6,09	73.813	449.521	6,09	82.000	499.380			
1.11	Vidrios dobles	26,88	122.342	3.288.553	26,88	136.000	3.655.680			
1.12	Desagüe Pluvial	0		-	0		-			
1.12.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	23,4	44.064	1.031.098	23,4	49.000	1.146.600			
1.13	Instalación eléctrica seg.plano	0		-	0		-			
1.13.1	Alimentac.circuito luces	11	76.205	838.255	11	85.000	935.000			
1.13.2	Aliment.circuitos de tomas	9	76.205	685.845	9	85.000	765.000			
1.13.3	Alimentación circuito ventil.	3	77.760	233.280	3	87.000	261.000			
1.13.4	T.S.10 de 6AG+barra fase y neutro	1	129.600	129.600	1	145.000	145.000			
1.13.5	Tablero pvc.para llave de corte de ventilad.tcv	1	88.128	88.128	1	88.000	88.000			
1.13.6	Artef.fluorescente 3x40 w	1	124.416	124.416	1	138.000	138.000			
1.13.7	Artef.fluorescente 2x40 w	8	155.520	1.244.160	8	173.000	1.384.000			
1.13.8	Art.fluoresc.1x40w	2	98.496	196.992	2	110.000	220.000			
1.13.9	Ventilador de techo de 56"	3	474.854	1.424.562	3	527.000	1.581.000			
1.13.10	Aliment.al tablero existente cable NYY 2x6 mm2	20	21.864	437.280	20	24.000	480.000			
1.13.11	Extintor 6kl	2	725.760	1.451.520	2	-	-			
1.14	Instalación Sanitaria (según planos)	0		-	0		-			
1.14.1	Agua Corriente	1	601.344	601.344	1	670.000	670.000			
1.14.2	Desagüe Cloacal	1	5.207.387	5.207.387	1	5.900.000	5.900.000			
1.14.3	Pileta de Cocina con grifería	1	466.560	466.560	1	518.000	518.000			
1.15	Equipamiento exterior complementarias	0		-	0		-			
1.15.1	Cartel de obra	1	829.440	829.440	1	920.000	920.000			
1.15.2	Obrador	16	132.000	2.112.000	16	149.000	2.384.000			
1.15.3	Vallado	1	777.600	777.600	1	864.000	864.000			
1.15.4	Escalera de acceso	6	50.961	305.766	6	56.600	339.600			
1.15.5	Rampa Peatonal	2	162.000	324.000	2	180.000	360.000			
1.15.6	Guarda obra alisado+contrapiso	24,72	17.010	420.487	24,72	19.000	469.680			
1.15.7	Limpieza final	1	566.773	566.773	1	630.000	630.000			
	TOTALES			127.000.000			140.523.294			

RESPONSABLE DE UOC

Daicy Ledesma
Encargada U.O.C.
Municipalidad Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
U.O.C. CORDILLERA