MUNICIPALIDAD DE TAVAPY
INTENDENCIA MUNICIPAL
Creado por Ley N° 4.322/2011, Promulgada el 26 /05 /2.011
Departamento de Alto Paraná - Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD N° 05/2022 "REPARACIÓN DE EMPEDRADO SOBRE ACCESO A PLAZA DON GUILLERMO BENÍTEZ, ACCESO A COLEGIO NACIONAL AGUSTÍN VANHAKEN Y AL COSTADO DE LA RUTA N° 06", CON ID N° 412840

ANEXO B- 02-08

Lote 1: Reparación de Pavimento tipo Empedrado - Acceso a Plaza Don Guillermo Benítez

					SONIA ELENA MENDOZA VAZQUEZ "Emprendimientos S&S"	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad Medida Global	1		
1.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	Metros cuadrados	2	600.000	1.200.000
1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	390	2.500	975.000
1.3		Remoción de empedrado existente en área afectada	Metros cuadrados	390	4.000	1.560.000
1.4		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	390	2.500	975.000
2	72131701-008	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada	Unidad Medida Global	1		
2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	78	3.500	273.000
2.2		Reposición de Piedra Bruta, y Provisión en areas faltantes	Metros cuadrados	390	16.000	6.240.000
2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	390	3.500	1.365.000
3	72102905-001	Compactación	Unidad Medida Global	1		
3.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	390	2.500	975.000
3.2		Compactación Final	Metros cuadrados	390	2.500	975.000
4	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	390	2.000	780.000
		Precio total				**15.318.000**

Lote 2: Reparación de Pavimento tipo Empedrado - Acceso a Colegio Nacional Agustín Vanhaken

					SONIA ELENA MENDOZA VAZQUEZ "Emprendimientos S&S"	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad Medida Global	1		
1.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	Metros cuadrados	2	600.000	1.200.000
1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	842	2.500	2.105.000
1.3		Retiro de Pavimento existente deteriorado	Metros cuadrados	842	4.000	3.368.000
1.4		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	842	2.500	2.105.000
2	72131701-008	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada	Unidad Medida Global	1		
2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	168,4	3.500	589.400
2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) con Reutilización	Metros cuadrados	842	16.000	13.472.000
2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	842	3.500	2.947.000
3	72102905-001	Compactación	Unidad Medida Global	1		
3.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	842	2.500	2.105.000
3.2		Compactación Final	Metros cuadrados	842	2.500	2.105.000
4	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	842	2.000	1.684.000
		Precio total				**31.680.400**

Lote 3:Reparación de Pavimento tipo Empedrado - Al Costado de la Ruta N° 06

					SONIA ELENA MENDOZA VAZQUEZ "Emprendimientos S&S"	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad Medida Global	1		
1.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	Metros cuadrados	2	600.000	1.200.000
1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	65	2.500	162.500
1.3		Retiro de Pavimento existente deteriorado	Metros cuadrados	65	4.000	260.000
1.4		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	65	2.500	162.500
2	72131701-008	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada	Unidad Medida Global	1		
2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cuadrados	13	3.500	45.500
2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) con Reutilización	Metros cuadrados	65	16.000	1.040.000
2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	65	3.500	227.500
2.4		Badén de H° A° espesor de 12 cm con varillas de hierro Ø 12	Metros cúbicos	2,88	1.850.000	5.328.000
3	72102905-001	Compactación	Unidad Medida Global	1		
3.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	65	2.500	162.500
3.2		Compactación Final	Metros cuadrados	65	2.500	162.500
4	72131601-013	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	65	2.000	130.000
		Precio total				**8.881.000**

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C
ALTO PARANÁ - PY.

Lic. EDGARDO PEREIRA
Responsable de UOC