GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación de ÑEEMBUCU COMPROMISO EN ACCIÓN

Llamado: Contrucción de aula para nivel inicial - Escuela Nº 7.241 Juan Pablo II Pilar

CD Nº 12/2018 ID: 354.492

Aula - Juan Pablo II

Item	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	HG Constructora		Constructora LyL		Construcciones Sosa e Hijos		Jarita S.A.	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-002	Replanteo	m2	82,0	4.000	328.000	5.000	410.000	5.000	410.000	5.000	410.000
2	72131601-003	Excavaciòn y Carga de Cimiento	m3	17,0	285.000	4.845.000	300.000	5.100.000	350.000	5.950.000	200.000	3.400.000
3	72131601-005	Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Galeria	m3	2,0	2.050.000	4.100.000	2.100.000	4.200.000	2.150.000	4.300.000	2.000.000	4.000.000
4	72131601-003	Encadenado H°A° (inferior y superior)	m3	3,0	2.050.000	6.150.000	2.100.000	6.300.000	2.150.000	6.450.000	2.000.000	6.000.000
5	72131601-003	Muros de Nivelación h=0,50 de 0,45	m2	6,0	170.000	1.020.000	180.000	1.080.000	180.000	1.080.000	170.000	1.020.000
6	72131601-003	Muros de Nivelación h=0,50 de 0,30	m2	17,0	145.000	2.465.000	150.000	2.550.000	150.000	2.550.000	140.000	2.380.000
7	72131601-003	Relleno y Compactación	m3	32,0	75.000	2.400.000	70.000	2.240.000	70.000	2.240.000	75.000	2.400.000
8	72131601-002	Aislación Asfaltica de Muros de 0,15 - Horizontal	m2	9,0	25.000	225.000	25.000	225.000	25.000	225.000	25.000	225.000
9	72131601-006	Aislación Asfaltica de Muros de 0,30 - Horizontal	m2	4,0	35.000	140.000	35.000	140.000	35.000	140.000	35.000	140.000
10	72131601-006	Aislación Asfaltica de canteros	m2	5,0	35.000	175.000	35.000	175.000	35.000	175.000	35.000	175.000
11	72131601-005	Muros de Elevación de 0,30 para revocar	m2	20,0	130.000	2.600.000	150.000	3.000.000	150.000	3.000.000	135.000	2.700.000
12	72131601-005	Muros de Elevación de 0,15 Para revocar	m2	40,0	100.000	4.000.000	105.000	4.200.000	105.000	4.200.000	100.000	4.000.000
13	72131601-005	Muros de Elevación de 0,30 visto 1 cara de ladrillo común	m2	26,0	145.000	3.770.000	150.000	3.900.000	150.000	3.900.000	140.000	3.640.000
14	72131601-005	Muros de Elevación de 0,15 visto 1 cara de ladrillo común con Cantero - Parapeto	m2	21,0	100.000	2.100.000	105.000	2.205.000	105.000	2.205.000	100.000	2.100.000
15	72131601-010	Envarillado 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm.	ml	41,0	35.000	1.435.000	30.000	1.230.000	30.000	1.230.000	35.000	1.435.000
16	72131601-005	Pilares de 0,30 x 0,45 para Revocar	ml	9,0	170.000	1.530.000	180.000	1.620.000	180.000	1.620.000	180.000	1.620.000
17	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de ybyrapytà	m2	99,0	265.000	26.235.000	250.000	24.750.000	260.000	25.740.000	280.000	27.720.000
18	72131601-008	Revoque Interior - exterior a 1 capa	m2	154,0	32.500	5.005.000	35.000	5.390.000	35.000	5.390.000	35.000	5.390.000
19	72131601-008	Revoque de pilares de mampostería	ml	9,0	32.500	292.500	35.000	315.000	35.000	315.000	35.000	315.000
20	72131601-008	Revoque de viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	m2	16,0	32.500	520.000	35.000	560.000	35.000	560.000	35.000	560.000
21	72131601-008	Revoque de nivelación	m2	17,0	32.500	552.500	35.000	595.000	35.000	595.000	35.000	595.000
22	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote	m2	66,0	32.500	2.145.000	35.000	2.310.000	35.000	2.310.000	35.000	2.310.000
23	72131601-009	Baldosa Calcárea en aula, galeria y SSHH	m2	61,0	80.000	4.880.000	80.000	4.880.000	80.000	4.880.000	70.000	4.270.000
24	72131601-009	Zocalo Calcáreo	ml	37,0	32.500	1.202.500	30.000	1.110.000	30.000	1.110.000	25.000	925.000
25	72131601-010	Aberturas de madera, de marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	un	1,0	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
26	72131601-010	Aberturas de madera, de marco 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60 x 1,20	un	2,0	850.000	1.700.000	900.000	1.800.000	900.000	1.800.000	900.000	1.800.000
27	72131601-010	Marco y Puerta metálica 1,10 x 2,50 (2 hojas)	un	1,0	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Ing. Gilberto R. Coron
Encargado U.O.C.

28	72131601-010	Ventanas tipo blindex de 1.50 x 1,70	m2	10,0	700.000	7.000.000	750.000	7.500.000	750.000	7.500.000	740.000	7.400.000
29	72131601-010	Ventanas tipo blindex de 1,50 x 1,00 p/ SS.HH	m2	6,0	700.000	4.200.000	750.000	4.500.000	750.000	4.500.000	750.000	4.500.000
30	72131601-010	Alfeizar de ventana de ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ml	3,0	32.500	97.500	35.000	105.000	35.000	105.000	35.000	105.000
31	72131601-005	Mocheta de revoque	ml	50,0	32.500	1.625.000	35.000	1.750.000	35.000	1.750.000	35.000	1.750.000
32	72131601-012	Servicio de pintura de paredes revocadas interior latex- Blanco o Color	m2	131,0	21.500	2.816.500	22.000	2.882.000	25.000	3.275.000	22.000	2.882.000
33	72131601-012	Servicio de pintura de aberturas de madera c/ barniz	m2	4,0	22.500	90.000	25.000	100.000	25.000	100.000	25.000	100.000
34	72131601-012	Servicio de pintura de viga cumbrera y galeria latex	m2	16,0	25.000	400.000	25.000	400.000	25.000	400.000	28.000	448.000
35	72131601-012	Servicio de pintura de pintura de techo (maderamen) al barniz	m2	99,0	25.000	2.475.000	25.000	2.475.000	25.000	2.475.000	28.000	2.772.000
36	72131601-012	Servicio de pintura de mamposteria visto común Enras.latex color	m2	49,0	21.500	1.053.500	22.000	1.078.000	25.000	1.225.000	22.000	1.078.000
37	72131601-012	Servicio de pintura de revoque comun latex, exterior	m2	52,0	21.500	1.118.000	22.000	1.144.000	25.000	1.300.000	21.000	1.092.000
38	72131601-010	Balancines	m2	17,0	22.500	382.500	25.000	425.000	25.000	425.000	25.000	425.000
39	72131601-010	Puerta metálica de acceso	m2	5,0	22.500	112.500	25.000	125.000	25.000	125.000	25.000	125.000
40	72131601-011	azulejo	m2	20,0	90.000	1.800.000	85.000	1.700.000	85.000	1.700.000	95.000	1.900.000
41	72131601-001	Instalación Electrica	un	1,0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.800.000	4.800.000	5.000.000	5.000.000
42	72131601-011	Agua Corriente	un	1,0	1.800.000	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000
43	72131601-011	Desague Cloacal-Pozo Ciego, camara septica,registros	un	1,0	3.700.000	3.700.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	4.000.000	4.000.000
44	72131601-011	Artefactos Sanitarios	un	1,0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000
45	72131601-005	Pizzarrón	un	1,0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
46	72131601-013	Limpieza	m2	67,0	4.000	268.000	5.000	335.000	5.000	335.000	5.000	335.000
47	72131601-005	Mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70	un	1,0	700.000	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
48	72131601-013	Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y placa conmemorativa	un	1,0	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
49	72131601-003	Excavaciòn	m3	12,0	32.500	390.000	35.000	420.000	35.000	420.000	34.500	414.000
50	72131601-003	Base de H° simple esp=0,10	m3	1,5	1.200.000	1.800.000	1.200.000	1.800.000	1.200.000	1.800.000	1.400.000	2.100.000
51	72131601-005	Mampostería de 0,30	m2	14,0	145.000	2.030.000	150.000	2.100.000	150.000	2.100.000	150.000	2.100.000
52	72131601--003	Tapa de H°A° de 0,15 de espesor	m3	2,0	2.050.000	4.100.000	2.100.000	4.200.000	2.150.000	4.300.000	2.200.000	4.400.000
TOTAL						**128.174.000**		**130.174.000**		**133.560.000**		**131.806.000**

Lic. Oscar Cabrera C.

Gobernación del Neuquén · Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Encargado U.O.C.