Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0342-222232/Fax 0342-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

"Cuadro Comparativo de Ofertas"

CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL BARBERO con ID: 386967 **ANEXO B-02-08**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EMPRESAS					RC Construcciones y Servicios		Oferente 2		Oferente 3	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Letrero de la Obra	UNI	1	1.380.000	1.380.000				
2	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno -	M2	63,7	13.500	859.950				
3	72131601-002	Replanteo	M2	63,7	7.300	465.010				
4	72131601-003	Excavación y Carga de cimiento con PBC	M3	14	393.300	5.506.200				
5	72131601-004	Vigas y dados de HºAº	M3	0,82	2.500.000	2.050.000				
6	72131601-004	Encadenado de Hº Aº	M3	2,17	2.500.000	5.425.000				
7	72131601-004	Viga de galería 15x25	M3	0,26	2.500.000	650.000				
8	72131601-005	Muros de nivelación de 0,45cm	M2	3,6	243.300	875.880				
9	72131601-005	Muros de nivelación de 0,30cm	M2	7,5	170.000	1.275.000				
10	72131601-005	Muros de nivelación de 0,60cm	M2	0,6	320.000	192.000				
11	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	88.300	2.057.390				
12	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes	M2	6,4	45.000	288.000				
13	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 para revocar	M2	3,4	100.000	340.000				
14	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 vistos ambas caras de ladrillos prensado	M2	34,5	232.650	8.026.425				
15	72131601-005	Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos prensado	M2	13,5	222.700	3.006.450				
16	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillo prensado	M2	34,3	113.000	3.875.900				
17	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2hiladas) -	M2	12	35.567	426.804				
18	72131601-015	Pilares de 0,45 x 0,45 visto prensado para corredor	ML	6,6	309.600	2.043.360				
19	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones con tirantes de HºAº	M2	90,5	367.000	33.213.500				
20	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	M2	64,3	56.500	3.632.950				
21	72131601-008	Revoques de viga cumbrera de Hº Aº	M2	10,3	56.500	581.950				
22	72131601-008	Revoques de mochetas 1:3 (cemento-arena) -	ML	5	28.917	144.585				
23	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	58	40.667	2.358.686				
24	72131601-009	Piso baldosa cálcarea	M2	58	101.533	5.888.914				
25	72131601-009	Zocalo calcareo	ML	34	46.667	1.586.678				

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYÚ
DIRECCIÓN DE U.O.C.

Abog. Pedro Antonio Mord A.
Responsable U.O.C.

Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú
Av. Braulio Zelada esq. Prof. Pascual Sanchez
Telf. 0342-222232/Fax 0342-222423
Correo: munisanpedrodeycua1@gmail.com

26	72131601-010	Aberturas metálicas ventanas tipo balancines	M2	6,84	540.000	3.693.600				
27	72131601-010	Puerta metálica de 1,20x2,10	Uni	1	1.879.800	1.879.800				
28	72131601-012	Pinturas de paredes al látex	M2	64,3	22.600	1.453.180				
29	72131601-012	Pinturas de ladrillo visto con silicona	M2	11,9	22.600	268.940				
30	72131601-012	Pinturas de viga cumbrera al látex	M2	10,3	22.600	232.780				
31	72131601-012	Pinturas de aberturas metálica con pintura sintética	M2	12,84	22.600	290.184				
32	72131601-012	Pinturas de canaletas y bajada moldeduras desarrollo 33	ML	23	19.600	450.800				
33	72131601-012	Pintura de techo al látex tirantes y barniz tejuelones	M2	90,5	28.300	2.561.150				
34	72131601-010	Vidrios dobles	M2	6,84	180.000	1.231.200				
35	72131601-007	Canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 33	ML	23	100.000	2.300.000				
36	72131601-9984	Rampa de accesibilidad pendiente 10%	M2	1,44	170.000	244.800				
37	72131601-001	Instalación eléctrica	GL	1	4.122.934	4.122.934				
38	72131601-001	Artefactos eléctricos	GL	1	3.500.000	3.500.000				
39	72131601-013	Limpieza de obra	M2	60	22.000	1.320.000				
					Monto Total	**109.700.000**				

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU
DIRECCIÓN DE U.O.C.

Abog. Pedro Antonio Mord A.
Responsable U.O.C.