ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA

LCO Nº 27/2016 - CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS

LOTE 1 - OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA

UBICACIÓN: CAPILLA SAN CAYETANO - BARRIO OBRERO - FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ

Item Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
1	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limp rell) TRAZADO Y REPLANTEO	GL	1	800.000	800.000
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO:				
2	72131601-004	Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	M3	3,15	1.700.000	5.355.000
3	72131601-004	Losa Ho Ao	M3	2,25	1.700.000	4.050.000
4	72131601-004	Vigas encadenado inferior 15 x 30	M3	1,58	1.700.000	2.686.000
5	72131601-004	VigaEncadenado Superior 15 x 30	M3	1,58	1.700.000	2.686.000
		MAMPOSTERIAS:				
6	72131601-005	De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	M2	8,4	95.000	798.000
7	72131601-005	De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	M2	306	85.000	26.010.000
		AISLACION:				
8	72131601-006	Aislación horizontal de paredes	M2	10,5	26.000	273.000
9	72101601-002	CIELORRAZO PVC	M2	108	95.000	10.260.000
		REVOQUE DE:				
10	72131601-008	Pared a dos capas, filtrado	M2	612	24.000	14.688.000
11	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	M2	108	35.000	3.780.000
		PISOS Y ZOCALOS:				
12	72131601-009	Piso ceramico	M2	108	70.000	7.560.000
13	72131601-009	Zocalo ceram ico	ML	42	25.000	1.050.000
14	72131601-009	GUARDA OBRA: I incluye cordón, contrapiso y piso	M2	55	40.000	2.200.000
15	72131601-009	CAMINERO incluye contrapiso y piso	M2	40	40.000	1.600.000
		ABERTURAS TIPO BLINDEX:				
16	72131601-010	Puerta (3,00x2,40)	UNI	1	4.220.000	4.320.000
17	72131601-010	Ventanas (3,00x2,10)	UNI	6	3.780.000	22.680.000
		INSTALACIONES ELECTRICAS:				
18	72131601-001	Tablero General	UNI	1	900.000	900.000
19	72131601-001	Boca de luz	UNI	25	70.000	1.750.000
20	72131601-001	Toma corriente	UNI	12	70.000	840.000
21	72131601-001	Línea para ventilador	UNI	2	70.000	140.000
22	72131601-001	Luminaria placas LED	UNI	20	150.000	3.000.000
23	72131601-001	Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	UNI	5	100.000	500.000
		PINTURA DE:				
24	72131601-012	Pared, al crilico con enduido	M2	612	28.000	17.136.000
25	72131601-012	PEDESTAL Y CRUZ DE METAL	UNI	1	3.300.000	3.300.000
26	72131601-002	CARTEL DE OBRAS	UNI	1	1.500.000	1.500.000
27	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	GL	1	638.000	638.000
TOTAL LOTE 1						**140.500.000**

LOTE 2 - OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA

UBICACIÓN: BARRIO SANTA ANA - FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ

Item Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
1	72131601-002	Trazado y replanteo	GL	1,00	8.400.000	8.400.000
2	72131601-009	Piso caminero (contrapiso,piso)	M2	1.215,00	100.000	121.500.000
3	70111713-998	Area de Estar (bancos y muros)	UNI	3,00	3.950.000	11.850.000
4	70111713-999	Juegos infantiles	UNI	1,00	5.000.000	5.000.000
5	70111713-999	Aparatos de gimnasia (11 unidades).	UNI	8,00	2.100.000	16.800.000
6	30151509-999	Pergolado	GL	1,00	4.200.000	4.200.000
7	70111713-998	Bancos de Hormigon pre fabricados	UNI	20,00	800.000	16.000.000
8	70111713-997	Artefacto luminico c/ cableado	UNI	10,00	3.000.000	30.000.000
9	70111703-001	Area verde	GL	1,00	15.000.000	15.000.000
TOTAL LOTE 2						**228.750.000**

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C. - UNO

LOTE 3 - OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PASEO CENTRAL - HERMOSEAMIENTO						
UBICACIÓN: AVENIDA ROBERTO RIVAS - FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ						
Item N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
1	72131601-002	Trazado y replanteo de obra	GL	1	3.300.000	3.300.000
2	72131601-009	Piso tipo vereda	M2	200	70.000	14.000.000
3	70111703-001	Area Verde	GL	1	25.000.000	25.000.000
4	70111713-999	Equipo de gimnasia	UNI	10	2.350.000	23.500.000
5	70111713-999	Juegos infantiles	UNI	5	1.500.000	7.500.000
6	72131601-007	Techo metalico s/ apar de gym	M2	72	95.000	6.840.000
7	72131601-009	Piso base parque infantil	M2	36	65.000	2.340.000
8	72131601-009	Piso base aparatos de gym	M2	72	65.000	4.680.000
9	72131601-001	Instalaciones Electrica c/ 8 art	GL	1	25.000.000	25.000.000
10	72131601-013	Limpieza Final	GL	1	590.000	590.000
TOTAL LOTE 3						112.750.000

TOTAL GENERAL LOTES OFERTADOS	482.000.000

El precio total es de Gs. 482.000.000 (Guaraníes cuatrocientos ochenta y dos millones).-

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

.....

Lic. Julio C. Melgarejo S.

Encargado UOC