Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
MODALIDAD:CONCURSO DE OFERTAS 09/2019

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL CENTRO URBANO - SANTA ROSA con ID: 367967

OFERENTE ADA CONSTRUCTORA RUC 1243313-6

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Centro Urbano	Unidad	1		176.317.249
1.1		Trabajos Preliminares				
1.1.1		Cartel de Obra: 0,80 x 1,20	Metros cuadrados	0,96	425.000	408.000
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	4.550	1.700	7.735.000
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	4.550	1.700	7.735.000
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	1.137,5	2.250	2.559.375
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	4.550	22.950	104.422.500
1.3		Cordón de Ho.				
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho.Vibrado 12x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	1.128	23.800	26.846.400
1.4		Compactación				
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	4.550	1.700	7.735.000
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	4.550	2.250	10.237.500
1.5		Baden				
1.5.1		Baden de HºAº de Espesor de 15 cm en Boca calle (Largo de 8 mts, ancho de 2 mts y espesor de 15 cm)	Unidad	2	2.772.237	5.544.474
1.6		Limpieza				
1.6.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	4.550	680	3.094.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY - RESPONSABLE U.O.C.

Lic. Alda A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
MODALIDAD:CONCURSO DE OFERTAS 09/2019

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL CENTRO URBANO - SANTA ROSA con ID: 367967

OFERENTE J CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A. RUC 80084046-1

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Centro Urbano	Unidad	1		182.185.950
1.1		Trabajos Preliminares				
1.1.1		Cartel de Obra: 0,80 x 1,20	Metros cuadrados	0,96	430.000	412.800
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	4.550	1.800	8.190.000
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	4.550	1.800	8.190.000
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	1.137,5	2.300	2.616.250
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	4.550	24.450	111.247.500
1.3		Cordón de Ho.				
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho.Vibrado 12x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	1.128	25.050	28.256.400
1.4		Compactación				
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	4.550	1.400	6.370.000
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	4.550	2.100	9.555.000
1.5		Baden				
1.5.1		Baden de HºAº de Espesor de 15 cm en Boca calle (Largo de 8 mts, ancho de 2 mts y espesor de 15 cm)	Unidad	2	2.400.000	4.800.000
1.6		Limpieza				
1.6.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	4.550	560	2.548.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY - RESPONSABLE U.O.C.

Ing. Aldo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
MODALIDAD:CONCURSO DE OFERTAS 09/2019

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL CENTRO URBANO - SANTA ROSA con ID: 367967

OFERENTE CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO RUC 1071827-3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Centro Urbano	Unidad	1		187.858.310
1.1		Trabajos Preliminares				
1.1.1		Cartel de Obra: 0,80 x 1,20	Metros cuadrados	0,96	500.000	480.000
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	4.550	1.400	6.370.000
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	4.550	1.400	6.370.000
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	1.137,5	2.100	2.388.750
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	4.550	26.190	119.164.500
1.3		Cordón de Ho.				
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho.Vibrado 12x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	1.128	25.480	28.741.440
1.4		Compactación				
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	4.550	1.400	6.370.000
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	4.550	2.100	9.555.000
1.5		Baden				
1.5.1		Baden de HºAº de Espesor de 15 cm en Boca calle (Largo de 8 mts, ancho de 2 mts y espesor de 15 cm)	Unidad	2	2.935.310	5.870.620
1.6		Limpieza				
1.6.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	4.550	560	2.548.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY • RESPONSABLE U.O.C. •

Lic. Aldo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C.