MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

ANEXO B-02-08

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2021
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LIMOY 2, MANZANA A Y LIMOY 2, MANZANA C, PRIMERA LINEA ENTRE RÍOS"- ID 399420

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1: S & V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.				Empresa 2:				Empresa 3:			
		U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Construcción de Pavimento tipo Empedrado en Limoy 2 - Manzana C Primera Linea Entre Rios												
1	**Trabajos Preliminares**												
1.1	Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	600,000	1,200,000								
1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2,403.00	3,300	7,929,900								
1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2,403.00	3,400	8,170,200								
2	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**												
2.1	Colchón: Tierra Colorada	m3	480.60	3,300	1,585,980								
2.2	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	2,403.00	35,000	84,105,000								
2.3	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	2,403.00	3,300	7,929,900								
3	**Cordón de Ho.**												
3.1	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	809.00	33,000	26,697,000								
4	**Compactación**				-								
4.1	Compactación preliminar	m2	2,403.00	3,300	7,929,900								

Eliza M Barrera R

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – U.O.C. – ALTO PARANÁ - PARAGUAY

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2021
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LIMOY 2, MANZANA A Y LIMOY 2, MANZANA C, PRIMERA LINEA ENTRE RÍOS"- ID 399420

4.2	Compactación Final	m2	2,403.00	3,500	8,410,500									
5	**Limpieza**													
5.1	Limpieza final de obra	m2	2,403.00	1,100	2,643,300									
	Construcción de Pavimento tipo Empedrado en Limoy 2 - Manzana A													
6	**Trabajos Preliminares**													
6.1	Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	600,000	1,200,000									
6.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1,500.00	3,300	4,950,000									
6.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1,500.00	3,400	5,100,000									
7	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**													
7.1	Colchón: Tierra Colorada	m3	300.00	3,300	990,000									
7.2	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1,500.00	35,000	52,500,000									
7.3	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1,500.00	3,300	4,950,000									
8	**Cordón de Ho.**													
8.1	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	512.00	33,000	16,896,000									
9	**Compactación**													
9.1	Compactación preliminar	m2	1,500.00	3,300	4,950,000									
9.2	Compactación Final	m2	1,500.00	3,500	5,250,000									
10	**Limpieza**													
10.1	Limpieza final de obra	m2	1,500.00	1,100	1,650,000									
					255,037,680									

Eliza M Carrera

ELIZA MARIBEL CARRERA
Responsable U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – U.O.C. – ALTO PARANÁ - PARAGUAY