MINISTERIO DE HACIENDA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cuadro Comparativo de Ofertas

				EN OBRAS	
Nº	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	Un.	Cant.	Precio Unitario	Precio total
CODIGO DE CATALOGO: 72102801-001					
A	SEXTO PISO: COSTO DE REFACCIONES				
1	Desmonte con maquinaria y traslado de compresor de AA acondicionados de 500 kg y 3 vigas y cenefa metálicas de 5 metros ubicados en azotea a lugar destinado por la fiscalización	gl	1	5.000.000	5.000.000
2	Desmonte de alisado cemento, provisión y colocación de piso en baño quincho, similar al existente	m2	0,52	500.000	260.000
3	Reparación instalación eléctrica y provisión de ducha eléctrica o similar en baño quincho	gl	1	250.000	250.000
4	Reparación de humedad en cielorraso bloque cocina-baño-depósito. Provisión y colocación de membrana con aluminio de 4mm. Desmonte de membrana averiada	m2	16	200.000	3.200.000
5	Desmonte cenefa metálica existente	gl	1	500.000	500.000
6	Provisión y colocación de techo de chapas con estructura metálica de soporte sobre bovedilla en cocina, sshh, depósito y tablero eléctrico.	m2	24	300.000	7.200.000
7	Reparación de filtraciones en cielorraso de machimbre en oficina. Cambio de techo de chapas	m2	26	150.000	3.900.000
8	Reparación de goteras en techo sala de ascensor. Cambio de chapas	m2	10	150.000	1.500.000
9	Reparación de filtraciones en cielorraso caja escalera. Cambiar chapas	m2	7	150.000	1.050.000
10	Pintura al látex fibrada con enduido acrílico, unión perimetral con el techo alt 1,50 en caja escalera, sala de maquinas y caja de ascensores	m2	70	85.000	5.950.000
11	Reparación desagüe en terraza que origina humedad en cielorraso y paredes de oficina jefaturas y baño del 5°piso	gl	1	4.400.000	4.400.000
12	Solución de humedad pared y cielorraso-quincho y comedor. Considerar situación de doble techo. Cambio de chapas	gl	1	1.500.000	1.500.000
13	**Reparación de base pintura interior con humedad:** desmonte pintura dañada, enduido, sellado	m2	65,5	22.000	1.441.000
14	Pintura interior al látex con enduido de paredes(incluye pilares)	m2	307,35	22.000	6.761.700
15	Pintura interior al látex con enduido de cielorraso(incluye vigas)	m2	77,8	18.000	1.400.400
16	Mantenimiento de guías y herrajes de puertas de cristal templado con 2 hojas corredizas.	un	3	150.000	450.000
17	Polarizado tipo espejado de aberturas en comedor y quincho: 3 pares de puertas corredizas y 8 paños fijos.	m2	22,8	200.000	4.560.000
18	Provisión y colocación de guarda de protección de madera barnizada perimetral en pared. ancho = 10 cm	ml	22,85	55.000	1.256.750
19	Mantenimiento y reparación de cerraduras o cambio(pomos y picaportes)	un	6	110.000	660.000
20	Desmonte de freno viejo y provisión de nuevo puerta blindex (verificar in situ si la puerta va a ser compatible con el freno a ser provisto prever dichas situaciones). Ajuste	un	1	2.200.000	2.200.000

MINISTERIO DE HACIENDA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERTIVA DE CONTRATACIONES

21	Limpieza gral del sector	gl	1	1.000.000	1.000.000
B	**QUINTO PISO: COSTO DE REFACCIONES**				
22	Desmonte de alisado cemento, provisión y colocación de piso en baños, similar al existente	m2	1,2	250.000	300.000
23	Desmontar cajas de A.A. y cerrar vano con mampostería revocada	gl	2	400.000	800.000
24	Solución de problema de humedad en paredes y cielorraso baños por pérdida en cañerías	gl	1	1.500.000	1.500.000
25	**Reparación de base pintura con humedad en baños:** desmonte pintura dañada, enduido, sellado de paredes	m2	20,3	22.000	446.600
26	**Reparación de base pintura interior con humedad** desmonte pintura dañada, enduido, sellado de cielorraso	m2	20,66	22.000	454.520
27	Pintura interior al látex con enduído de paredes(incluye pilares)	m2	352,5	18.000	6.345.000
28	Pintura interior al látex con enduído de cielorraso(incluye vigas)	m2	297,2	18.000	5.349.600
29	Desmontar alfombra existente	m2	55	10.000	550.000
30	Reparación carpeta para recibir piso vinílico	m2	55	22.000	1.210.000
31	Provisión y colocación de piso vinílico	m2	55	150.000	8.250.000
32	Provisión y colocación de zócalo madera	ml	21,5	65.000	1.397.500
33	Desmonte de tomas de piso, provisión y colocación de tapas ciegas de madera	un	6	125.000	750.000
34	Pulido y encerado general de piso parquet	m2	170	45.000	7.650.000
35	Pulido y encerado de zócalo de madera	ml	81	35.000	2.835.000
36	Reparación o cambio de bisagras. Ajuste de puerta de madera ppal	gl	1	80.000	80.000
37	Mantenimiento y reparación de cerraduras (con pomos y picaportes)	un	7	110.000	770.000
38	Limpieza Gral. del sector	gl	1	1.000.000	1.000.000
C	**CUARTO PISO: COSTO DE REFACCIONES**				
39	**Reparación de base pintura con humedad en pared adyacente al ascensor y cielorraso DSJ3:** desmonte pintura dañada, nuevo enduído y sellado	m2	20,66	22.000	454.520
40	Pintura interior al látex con enduído de paredes(incluye pilares)	m2	298,05	18.000	5.364.900
41	Pintura interior al látex con enduído de cielorraso(incluye vigas)	m2	243,5	18.000	4.383.000
42	Desmonte de guía cortina y traslado de artefacto fluorescente en cielorraso	gl	1	500.000	500.000
43	Provisión y colocación paño cristal templado 8 mm polarizado sobre mampara existente.	m2	4,5	1.000.000	4.500.000
44	Polarizado de cristal templado color similar al existente.	m2	5,4	200.000	1.080.000
45	Desmonte de tomas de piso, provisión y colocación de tapas ciegas	un	8	150.000	1.200.000
46	Reparación de parquet.	m2	20	150.000	3.000.000
47	Pulido y encerado general de piso parquet	m2	210	65.000	13.650.000
48	Pulido y encerado de zócalo de madera	ml	65	35.000	2.275.000
49	Mantenimiento y reparación de cerraduras (con pomos y picaportes)	un	8	110.000	880.000
50	Limpieza Gral. del sector	gl	1	1.000.000	1.000.000
D	**FILTRACIONES EN CIELORRASO Y PAREDES BAÑOS DEL 2DO PISO**				
	Desmontaje de equipos externos de A ACONDICIONADO y electroductos sobre terraza técnica. Montaje y puesta en marcha de equipos de A ACONDICIONADO sobre base metálica.	un	9	750.000	6.750.000
52	Desmontaje de aislación existente. Limpieza	gl	1	1.000.000	1.000.000

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

53	Aislación de terraza técnica con membrana con aluminio de 4mm s/contrapiso hidrofugo y carpeta con pendiente. Piso tejuelitas prensada	m2	13,5	200.000	2.700.000
54	Babeta perimetral en terraza técnica	ml	18	100.000	1.800.000
55	Limpieza Gral. Del sector	gl	1	1.000.000	1.000.000
E	SEGUNDO PISO				
56	Reparación de revoque desprendido en pared del área de mesa de entrada	m2	5,4	50.000	270.000
57	Desmontar cajas de A.A. y cerrar vano con mampostería revocada	un	1	350.000	350.000
58	Reparación fisuras y revoques en paredes y cielorraso baños	gl	3	120.000	360.000
59	Enduído de paredes y cielorraso revocados	m2	15,6	22.000	343.200
60	**Reparación de base pintura con humedad en paredes y cielorraso:** desmonte pintura dañada ,nuevo enduido y sellado	m2	77,25	22.000	1.699.500
61	Pintura exterior filtrada y enduido acrílico en paredes que dan al aire y luz	m2	40,25	18.000	724.500
62	Pintura interior al látex con enduído de paredes(incluye pilares)	m2	605,25	18.000	10.894.500
63	Pintura interior al látex con enduido de cielorraso(incluye vigas)	m2	282,65	18.000	5.087.700
64	Lustre revestimiento de madera y mueble fijo	m2	38,5	250.000	9.625.000
65	Reparación cenefa con humedad en baño de director	gl	1	1.500.000	1.500.000
66	Desmonte de freno viejo y provisión de nuevo puerta blindex (verificar in situ si la puerta va a ser compatible con el freno a ser proveído prever dichas situaciones). Ajuste	un	3	2.200.000	6.600.000
67	Provisión placa de acrílico p/artefacto de iluminación embutido en cielorraso	un	2	250.000	500.000
68	Reacondicionamiento de instalacin electrica e iluminación en baños	gl	1	250.000	250.000
69	Mantenimiento y reparacion de cerraduras (con pomos y picaportes)	un	12	110.000	1.320.000
70	Cambio cerradura existente en puerta de oficinas Juridico 1, Coordinación, Director: tipo papaiz	un	3	250.000	750.000
71	Cambio cerradura existente en puerta de acceso a baños tipo pomo	un	2	200.000	400.000
72	Limpieza gral del sector	gl	1	1.000.000	1.000.000
F	PLANTA BAJA. ACCESO				
73	Cambio felpudo en acceso principal	gl	1	500.000	500.000
74	Limpieza gral del sector	gl	1	500.000	500.000
	TOTAL DE LA OFERTA				**188.339.890**

MINISTERIO DE HACIENDA * REPUBLICA DEL PARAGUAY PAZ Y JUSTICIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COORD. UNIDAD OPERTIVA DE CONTRATACIÓN

Firma del Responsable de la U.O.C.