# MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

## CUADRO COMPARATIVO

## CONTRATACIÓN DIRECTA N° 20/2022

## CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PÚBLICA EXISTENTE, AREA NO CENSADA DE LA COMPAÑIA 6º POSTA YBYCUA, BARRIO KENNEDY - ID Nº 406057

| OFERENTES: | | GOLDEN PACK S.A.- RUC 80057605-5 | | | | VILLSER COMERCIAL DE CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA- RUC 2082221-9 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** |
| **1** | **Construcción de empedrado** | **Unidad Medida Global** | **1** | **69.703.400** | **69.703.400** | **Unidad Medida Global** | **1** | **78.000.000** | **78.000.000** |
| 1.1 | MARCACION Y REPLANTEO | Metros cuadrados | 1104 | 1.000 | 1.104.000 | Metros cuadrado | 1104 | 2.000 | 2.208.000 |
| 1.2 | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 | Unidad | 1 | 754.500 | 754.500 |
| 1.3 | PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5 | Metro lineal | 276 | 28.500 | 7.866.000 | Metro lineal | 276 | 32.000 | 8.832.000 |
| 1.4 | REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) | Metros cuadrados | 1104 | 50.500 | 55.752.000 | Metros cuadrado | 1104 | 55.000 | 60.720.000 |
| 1.5 | COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio | Metros cuadrados | 1104 | 2.000 | 2.208.000 | Metros cuadrado | 1104 | 2.500 | 2.760.000 |
| 1.6 | ENCALADO Y PINTURA DE Cordón (A LA CAL) | Metros cuadrados | 69 | 7.000 | 483.000 | Metros cuadrado | 69 | 7.500 | 517.500 |
| 1.7 | Retiro de escombros, basuras y limpieza final | Metros cuadrados | 1104 | 1.350 | 1.490.400 | Metros cuadrado | 1104 | 2.000 | 2.208.000 |
| **Precio Total** | | | | | **69.703.400** | | | | **78.000.000** |

Lic. Juana Mary Acuña Quiroz
Directora de la UOC
Municipalidad de Capiatá