ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE JOSE LEANDRO OVIEDO
José Leandro Oviedo- Itapúa – Paraguay.
Teléfono N° 021-3261946.
Gobierno Municipal Cerca de la Gente.

llamado: CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº09/2022 – CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO - TINGLADO ESCUELA BASICA N°522-MAYOR ALCIDES OVIEDO
ID N° 415.610

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				ARNALDO ANDRES RIOS VERA CON RUC N° 4965864-6				CONSTR SERVICE SAN JOSE DE JOSE DOMINGO CRISTALDO CON RUC Nº2340135-4				SUR CONSTRUCCIONES DE NORMA BEATRIZ BENITEZ CHAMORRO RUC N° 2235024-1			
Ítem	Descripción del Bien	UN	CANT	Marca	Procedencia	P.UN	P.TOTAL	Marca	Procedencia	P.UN	P.TOTAL	Marca	Procedencia	P.UN	P.TOTAL
1	CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO - TINGLADO ESCUELA BASICA N°522-MAYOR ALCIDES OVIEDO	GL	1	**165.980.020**				**157.303.606**				**170.500.000**			
1.1	Limpieza y preparación del terreno de obras.-	Metros cuadrados	144	AR CONSTRUCTORA	Nacional	5.510	793.440	Const Service San Jose	Nacional	5.220	751.680	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	5.800	835.200
1.2	Demolicion de techos	Unidad	140	AR CONSTRUCTORA	Nacional	11.912	1.667.687	Const Service San Jose	Nacional	11.285	1.579.900	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	12.539	1.755.460
1.3	Replanteo y marcación.-	Metros cuadrados	144	AR CONSTRUCTORA	Nacional	5.194	747.886	Const Service San Jose	Nacional	4.920	708.480	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	5.467	787.248
1.4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva.-	Unidad	1	AR CONSTRUCTORA	Nacional	965.834	965.834	Const Service San Jose	Nacional	915.000	915.000	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	1.016.667	1.016.667
1.5	demolicion de paredes existente	Metros cuadrados	92	AR CONSTRUCTORA	Nacional	12.263	1.128.150	Const Service San Jose	Nacional	12.263	1.128.196	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	13.625	1.253.500
1.6	Relleno y apisonado de interiores, con vibrador mecánica	Metros cúbicos	8,96	AR CONSTRUCTORA	Nacional	61.434	550.446	Const Service San Jose	Nacional	58.200	521.472	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	64.667	579.416
1.7	Placa de granito	Unidad	1	AR CONSTRUCTORA	Nacional	902.500	902.500	Const Service	Nacional	855.000	855.000	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	950.000	950.000

								San Jose							
1.8	Zapata de Hº Aº.-	Metros cúbicos	1,92	AR CONSTRUCTORA	Nacional	1.820.834	3.496.001	Const Service San Jose	Nacional	1.725.000	3.312.000	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	1.916.667	3.680.001
1.9	Encadenado Inferior de HºAº 13 cm x 25 cm.-	Metros cúbicos	1,65	AR CONSTRUCTORA	Nacional	1.852.500	3.056.625	Const Service San Jose	Nacional	1.755.000	2.895.750	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	1.950.000	3.217.500
1.10	Pilar de HºAº de 20x30 cm.-	Metros cúbicos	3,6	AR CONSTRUCTORA	Nacional	1.893.666	6.817.199	Const Service San Jose	Nacional	1.794.000	6.458.400	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	1.993.333	7.175.999
1.11	Encadenado Superior de HºAº 13 cm x 25 cm.	Metros cúbicos	1,65	AR CONSTRUCTORA	Nacional	1.893.666	3.124.549	Const Service San Jose	Nacional	1.794.000	2.960.100	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	1.993.333	3.288.999
1.12	"CUBIERTA: Chapa sinusoidal N° 26, con membrana aislante, Vigas de perfil U de 150mm x 1,25, zigzag ángulo de 1 pulgada x 1,8 ? Clavadero de perfil C de 0,75 m x 1,25.-" H: 30 cm	Metros cuadrados	138,8	AR CONSTRUCTORA	Nacional	237.025	32.899.070	Const Service San Jose	Nacional	224.550	31.167.540	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	249.500	34.630.600
1.13	Provisión y colocación de estructura de aluminio para soporte y cielorraso de PVC brillante.	Metros cuadrados	138,6	AR CONSTRUCTORA	Nacional	76.316	10.577.446	Const Service San Jose	Nacional	72.300	10.020.780	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	80.333	11.134.154
1.14	Canaleta de chapa Nº 26 con desarrollo 0,50 cms, pintura sintética.-	Metro lineal	36	AR CONSTRUCTORA	Nacional	79.166	2.849.989	Const Service San Jose	Nacional	75.000	2.700.000	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	83.333	2.999.988
1.15	Caños desagüe de 100 mm. Escondido en pilares de mampostería de ladrillo común. y/pilares	Metro lineal	41,6	AR CONSTRUCTORA	Nacional	16.784	698.200	Const Service San Jose	Nacional	15.900	661.440	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	17.667	734.947
1.16	Mampostería de ladrillos huecos de 0,15 .-	Metros cuadrados	251,4	AR CONSTRUCTORA	Nacional	77.584	19.504.530	Const Service San Jose	Nacional	73.500	18.477.900	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	81.667	20.531.084
1.17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas).-	Metro lineal	16	AR CONSTRUCTORA	Nacional	20.266	324.262	Const Service San Jose	Nacional	19.200	307.200	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	21.333	341.328
1.18	Aislación asfáltica de paredes.-	Metros cuadrados	7,8	AR CONSTRUCTORA	Nacional	37.684	293.932	Const Service San Jose	Nacional	35.700	278.460	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	39.667	309.403
1.19	REVOQUES -De paredes a 1 capa espesor 1,5 cm con hidrófugo para interior y exteriores (1:4:16).	Metros cuadrados	395,14	AR CONSTRUCTORA	Nacional	30.716	12.137.259	Const Service San Jose	Nacional	29.100	11.498.574	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	32.333	12.776.062
1.20	Contrapiso de hormigón pobre de 5 cm.-	Metros cuadrados	138,6	AR CONSTRUCTORA	Nacional	26.600	3.686.760	Const Service San Jose	Nacional	25.200	3.492.720	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	28.000	3.880.800
1.21	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.-	Metros cuadrados	138,6	AR CONSTRUCTORA	Nacional	25.650	3.555.090	Const Service San Jose	Nacional	24.300	3.367.980	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	27.000	3.742.200

1.22	Piso cerámico color marrón alto trafico pi 4.-	Metros cuadrados	138,6	AR CONSTRUCTORA	Nacional	88.034	12.201.464	Const Service San Jose	Nacional	83.400	11.559.240	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	92.667	12.843.646
1.23	Zócalo cerámico, h: 8cm.-	Metro lineal	51,4	AR CONSTRUCTORA	Nacional	19.316	992.860	Const Service San Jose	Nacional	18.300	940.620	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	20.333	1.045.116
1.24	Provisión y colocación de puertas de vidrios blindex templado de 10 mm, ubicadas en los accesos.-	Metros cuadrados	7,14	AR CONSTRUCTORA	Nacional	804.334	5.742.942	Const Service San Jose	Nacional	762.000	5.440.680	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	846.667	6.045.202
1.25	Provisión y colocación de ventanas vidrios blindex templado de 8 mm .-	Metros cuadrados	8,74	AR CONSTRUCTORA	Nacional	661.834	5.784.426	Const Service San Jose	Nacional	627.000	5.479.980	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	696.667	6.088.870
1.26	Pinturas De paredes interiores y exteriores revocadas al látex con enduido y texturas grafiato.	Metros cuadrados	395	AR CONSTRUCTORA	Nacional	26.600	10.507.000	Const Service San Jose	Nacional	25.200	9.954.000	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	28.000	11.060.000
1.27	INSTALACION ELECTRICA -Cableado, electroductos, caño corrugado, caja metálica, tablero TS10 de 15 AG, tableros de comando TC. extensión de acometida, alimentación de los circuitos de luces, tomas, ver detalles en plano.-	Unidad Medida Global	1	AR CONSTRUCTORA	Nacional	3.990.000	3.990.000	Const Service San Jose	Nacional	3.780.000	3.780.000	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	1.000.000	1.000.000
1.28	Artefactos lumínicos de embutir en led de 50w.-	Unidad	21	AR CONSTRUCTORA	Nacional	180.500	3.790.500	Const Service San Jose	Nacional	171.000	3.591.000	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	190.000	3.990.000
1.29	Base y foco de bajo consumo de 60 w con protector para exterior.-	Unidad	12	AR CONSTRUCTORA	Nacional	163.084	1.957.004	Const Service San Jose	Nacional	154.500	1.854.000	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	171.667	2.060.004
1.30	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.-	Unidad	1	AR CONSTRUCTORA	Nacional	443.334	443.334	Const Service San Jose	Nacional	420.000	420.000	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	466.667	466.667
1.31	Reflectores para fachada.-	Unidad	4	AR CONSTRUCTORA	Nacional	308.750	1.235.000	Const Service San Jose	Nacional	292.500	1.170.000	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	325.000	1.300.000
1.32	Reventimiento de pared con imitacion de piedras cementicias	Metros cuadrados	13,12	AR CONSTRUCTORA	Nacional	98.166	1.287.943	Const Service San Jose	Nacional	93.000	1.220.160	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	103.333	1.355.729
1.33	Guarda Obra: contrapiso de 10 cm. Hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2 cm. Con junta de dilatación asfáltica de 1 cm. Cordón de ladrillo común. Incluye piso cerámico anti deslizante para exterior y reposicion de canal existente.-	Metros cuadrados	22	AR CONSTRUCTORA	Nacional	77.584	1.706.840	Const Service San Jose	Nacional	73.500	1.617.000	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	81.667	1.796.674
1.34	piso de baldoson de hormigon	Metros cuadrados	32	AR CONSTRUCTORA	Nacional	73.209	2.342.685	Const Service San Jose	Nacional	69.356	2.219.392	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	77.062	2.465.984
1.35	Extintor de 6 kg.-	Unidad	2	AR CONSTRUCTORA	Nacional	372.084	744.167	Const Service San Jose	Nacional	352.500	705.000	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	391.667	783.334
1.36	Iluminación de Emergencia.-	Unidad	4	AR CONSTRUCTORA	Nacional	148.834	595.335	Const Service	Nacional	141.000	564.000	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	156.667	626.668

								San Jose							
1.37	Cartel de Señalización de salida de emergencia con luces.-	Unidad	2	AR CONSTRUCTORA	Nacional	158.334	316.667	Const Service San Jose	Nacional	150.000	300.000	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	166.667	333.334
1.38	Escalón y rampa para acceso a escenario, en salón	Unidad Medida Global	1	AR CONSTRUCTORA	Nacional	775.834	775.834	Const Service San Jose	Nacional	735.000	735.000	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	500.000	500.000
1.39	Rampa para discapacitados (acceso).-	Unidad Medida Global	1	AR CONSTRUCTORA	Nacional	870.834	870.834	Const Service San Jose	Nacional	825.000	825.000	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	151.549	151.549
1.40	Limpieza de obra	Unidad	1	AR CONSTRUCTORA	Nacional	918.334	918.334	Const Service San Jose	Nacional	869.962	869.962	SUR CONSTRUCCIONES	Nacional	966.667	966.667
Precio Total						**165.980.020**				**157.303.606**				**170.500.000**	

Nancy Roxsana Morinigo de Ojeda
Responsable UOC