Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Intendencia Municipal
Teléfono 0526 - 260206 / 260260 - Gral. B. Caballero - Paraguay

Institución: MUNICIPALIDAD DE GRAL. B. CABALLERO
CD Nº: 229434
Construcción de empedrado

Cuadro Comparativo de precios

				Empresas	
				ATLANTIC	ABBATE
Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	Prec. Unit.	Prec. Unit.
	Trabajos preliminares				
1	Limpieza del lugar y desbroce de malezas, destronque	m2	836,5	400	500
2	Replanteo general de la obra	m2	836,5	680	1.200
	Movimiento de suelo				
3	Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen	m2	836,5	800	1.200
4	Relleno y compactación con plancha vibrocompactadora	m3	836,5	12.800	16.000
5	Retiro de tierra	m3	142,2	6.400	12.000
6	Preparación del Terreno	m2	836,5	960	7.000
7	colchon de arena con espesor de 15 cm promedio	m3	125,47	28.000	11.700
	Cordones				
8	Provisión y colocación de Cordones	ml	253	8.960	16.000
9	Relleno para soporte de cordones	ml	253	1.600	2.000
	Empedrado				
10	Pavimento tipo empedrado	m2	836,5	19.200	26.000
11	Limpieza final de la obra	gl	1	241.000	300.000
			TOTAL	**36.479.580**	**51.442.749**