CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACION DIRECTA N°27/2023, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ENTOSCADO Y ENTUBAMIENTO EN VARIOS TRAMOS DEL DISTRITO DE SAN RAFAEL DEL PARANA, ID N°433.976				CONSTRUCTORA ATIVILIANI		CONSTRUCTORA DAVAMY	
Nº	RUBROS	U/M	CANT.	Precio U.	Precio T.	Precio U.	Precio T.
ENTOSCADO							
1	Trabajos preliminares, limpieza.	m2	3.655,00	940	3.435.700	950	3.472.250
2	Marcación y replanteo.	m2	3.655,00	650	2.375.750	660	2.412.300
3	Cartel de señalización.	un	6,00	260.000	1.560.000	265.000	1.590.000
4	Apertura, perfilado y canalización para desagüe en ambos costados de caminos.	ml	3.655,00	5.180	18.932.900	5.100	18.640.500
5	Excavación, carga, transporte de ripio, esparcido y compactación de ripio 15 a 20 cm.	m2	25.585,00	5.560	142.252.600	5.600	143.276.000
ENTUBAMIENTO 01							-
6	Excavaciones varias.	m3	6,50	123.000	799.500	123.900	805.350
7	Zapata corrida de Hº Aº del Ø 8 cada 20 cm 50x60.	m3	2,34	2.470.000	5.779.800	2.500.000	5.850.000
8	Platea de H°A° de 0,10 cm de espesor.	m3	0,30	1.700.000	510.000	1.710.000	513.000
9	Muro de Hº Aº con doble malla Ø 8 de forma vertical y Ø 6 de forma horizontal cada 20 cm, espesor 20cm.	m3	2,52	2.570.000	6.476.400	2.580.000	6.501.600
10	Colocación de tubos de Hº Aº de 0,80 m.	un	11,00	651.000	7.161.000	655.000	7.205.000
11	Pintura vial en la parte superior de las cabeceras, color negro y franjas amarillo a 45º con microesferas reflectivas.	ml	9,00	24.000	216.000	25.000	225.000
ENTUBAMIENTO 02							-
12	Excavaciones varias y canalización.	m3	3,55	123.000	436.650	123.500	438.425

Abog. Denis Montiel G.
Encargado de U.O.C
Munic. San Rafael del Paraná

Dirección: San Rafael del Paraná km 11
Correo: intendenciamunicipal@sanrafaeldelparana.gov.py

13	Muro de de Piedra Bruta Colocada (detalles en planos).	m3	4,90	740.000	3.626.000	740.000	3.626.000
14	Provisión y colocación de tubos de Hº Aº de 0,60 m.	un	6,00	466.500	2.799.000	470.000	2.820.000
15	Platea de H° de 0,10 cm de espesor.	m3	0,25	1.700.000	425.000	1.750.000	437.500
16	Revoque de cabecera de muro; minina de 0,30 cm. (detalles en planos).	m2	6,50	36.800	239.200	37.000	240.500
17	Pintura vial en la parte superior de las cabeceras, color negro y franjas amarillo a 45º con microesferas reflectivas.	ml	7,20	24.000	172.800	24.500	176.400
18	Limpieza final Incluye limpieza y retiro manual de malezas y árboles pequeños.	m2	3.655,00	1.100	4.020.500	1.150	4.203.250
TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO)					**201.218.800**		202.433.075

Abog. Denis Montiel G.
Encargado de U.O.C
Munic. San Rafael del Paraná

Abg. Denis Montiel
Encargado de UOC

Dirección: San Rafael del Paraná km 11
Correo: intendenciamunicipal@sanrafaeldelparana.gov.py