MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 107/2017 - ID N° 337.455 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN: CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 394, 395 Y 396, CASCO URBANO DEL BARRIO SAN ROQUE II; CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 9554, 3502 Y ÁREA NO CENSADA DE LA CÑÍA. 10 LAURELTY, BARRIO SAN FRANCISCO; CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 707 Y 708 DE LA CÑÍA. 10 LAURELTY, BARRIO CAMPO VERDE - CAPIATA

OFERENTE					AC CONSTRUCCIONES DE AMBROSIO CORONEL	
Ítems	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**72131701-002**	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 394, 395 Y 396, CASCO URBANO DEL BARRIO SAN ROQUE II**	**Unidad Medida Global**	**1**	**33.011.550**	**33.011.550**
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	624	1.050	655.200
1.2		CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA N°24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN EXCEPCIÓN)	Unidad	1	970.000	970.000
1.3		RELLENO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	10	92.000	920.000
1.4		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	156	19.900	3.104.400
1.5		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	624	39.900	24.897.600
1.6		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS FINALES	Metros cuadrados	624	2.450	1.528.800
1.7		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	39	2.450	95.550
1.8		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	840.000	840.000
2	**72131701-002**	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE TRAMO: 9554, 3502 Y ÁREA NO CENSADA DE LA CÑÍA. 10 LAURELTY, BARRIO SAN FRANCISCO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**59.619.545**	**59.619.545**
2.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.164	1.050	1.222.200
2.2		CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA N°24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN EXCEPCIÓN)	Unidad	1	970.000	970.000
2.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	282	25.600	7.219.200
2.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.164	39.280	45.721.920
2.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS FINALES	Metros cuadrados	1.164	2.450	2.851.800

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Dirección de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 107/2017 - ID Nº 337.455 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN: CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 394, 395 Y 396, CASCO URBANO DEL BARRIO SAN ROQUE II; CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 9554, 3502 Y ÁREA NO CENSADA DE LA CÑÍA. 10 LAURELTY, BARRIO SAN FRANCISCO; CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 707 Y 708 DE LA CÑÍA. 10 LAURELTY, BARRIO CAMPO VERDE - CAPIATA

2.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	70,5	2.450	172.725
2.7		CONTRUCCION DE REMPAS DE ACCESO, DE ALTURA 15cm, 1,20 cm, ANCHO 90cm, PEND MAX 10%	Unidad	6	119.900	719.400
2.8		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	742.300	742.300
3	**72131701-002**	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 707 Y 708 DE LA CÑÍA. 10 LAURELTY, BARRIO CAMPO VERDE - CAPIATÁ**	**Unidad Medida Global**	**1**	**44.368.905**	**44.368.905**
3.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	428,8	1.050	450.240
3.2		CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN EXCEPCIÓN)	Unidad	1	970.000	970.000
3.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	134	25.500	3.417.000
3.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	428,8	39.900	17.109.120
3.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS FINALES	Metros cuadrados	428,8	2.490	1.067.712
3.6		CORDON CUNETA DE Hº	Metro lineal	134	152.000	20.368.000
3.7		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	33,5	2.490	83.415
3.8		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	903.418	903.418
TOTAL						**137.000.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC