78	72150602-005	Desmonte y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
78.1		Retiro de ventanas Existentes	Unidad	23	47.350	1.089.050	23	45.000	1.035.000
78.2		Retiro de Puertas Existentes	Unidad	20	47.350	947.000	20	45.000	900.000
79	72141510-001	Servicio de Demolicion	Unidad Medida Global	1		-	1		-
79.1		Demolición de sanitario existente	Unidad Medida Global	1	757.600	757.600	1	720.000	720.000
79.2		Demolición de revoque existente en sector afectado	Unidad Medida Global	1	2.367.500	2.367.500	1	2.250.000	2.250.000
80	72141510-001	Servicio de Demolicion	Unidad Medida Global	1		-	1		-
80.1		Paredes interior y exterior a una capa con carpeta base de reja en area frontal se supervisa con Mirador	Metros cuadrados	250	26.953	6.738.250	250	25.045	6.261.250
81	72102601-001	Servicio de carpinteria	Unidad Medida Global	1		-	1		-
81.1		Puerta placa de 0,90 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	20	1.109.119	22.182.380	20	1.111.055	22.221.000
81.2		Puerta placa formicada para baño (incluye marco y cerradura)	Unidad	2	887.552	1.775.104	2	843.503	1.687.006
81.3		Ventana de vidrio temperado de 8 mm con perfil de aluminio y reja exterior cuadriculada	Unidad	23	1.894.000	43.562.000	23	1.800.000	41.400.000
82	72151601-003	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
82.1		Retiro de Piso existente	Metros cuadrados	1.148	8.523	9.784.404	1.148	8.100	9.298.800
82.2		Contra piso y carpeta de nivelamiento para piso	Metros cuadrados	1.148	22.834	26.217.992	1.148	20.959	24.060.532
82.3		Cerámico en aulas y galería, Estirado de alto tránsito	Metros cuadrados	1.148	133.600	153.452.012	1.148	127.055	145.836.100
82.4		Carpintero de Baldosón de Hormigón con Contrapiso y zócalo de ladrillo común	Metros cuadrados	845	90.432	76.413.360	845	85.942	72.620.990
82.5		Piso de EVA	Metros cuadrados	220	127.845	28.125.900	220	121.500	26.730.000
83	72101607-001	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Medida Global	1		-	1		-
83.1		Zocalo Cerámico	Metro lineal	141	16.175	2.280.675	141	15.372	2.167.452
84	72100503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
84.1		Azulejo en sanitario altura 1,80 m	Metros cuadrados	15	103.880	1.344.557	15	98.268	1.277.354
85	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		-	1		-
85.1		Limpieza, relleno y compactacion para el sector de estacionamiento	Metros cuadrados	220	52.085	11.458.700	220	49.500	10.890.000
86	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial	Unidad Medida Global	1		-	1		-
86.1		Tapa de caño metalica y rejilla para cesagüe en estacionamiento	Unidad	1	3.534.500	3.534.500	1	3.150.000	3.150.000
87	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		-	1		-
87.1		Pintura de cielo y marcacion	Metros cuadrados	242	30.504	7.372.968	242	28.800	6.912.000
88	72101505-002	Servicio de colocacion de sanitarios	Unidad Medida Global	1		-	1		-
88.1		Cerametas y cajada	Metro lineal	231	33.019	7.627.389	231	31.380	7.248.780
89	72102201-006	Servicio de tendido y conexion de equipos y cajas electricas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
89.1		Caja de llaves seccional, con 2 termo magnéticos tipo francesa en cada sala	Unidad	9	393.005	3.537.045	9	373.500	3.361.500

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

90	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
90.1		Salidas y tomacos, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega y 1 toma para aire acondicionado a ser determinados por la fiscalización	Unidad	150	293.575	44 035 500	150	273 000	41.350 000
90.2		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	64	359.852	23 031 040	64	342 000	21.888 000
90.3		Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	14	113 640	1 590 960	14	108 000	1 512 000
91	72102201-9997	Instalación / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1		-	1		-
91.1		Ventiladores de techo con caja metálica	Unidad	30	388.270	11.648.100	30	369.000	11.070.000
92	72151601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		-	1		-
92.1		Pintura de Techo	Metros cuadrados	1.188,18	13.602	16 161 624	1.188.18	12 927	15 359 603
93	72102403-002	Servicio de cimiento de paredes y murales	Unidad Medida Global	1		-	1		-
93.1		Paredes interior y estucar con enlucido sellador y pintura 2 dos manos	Metros cuadrados	2 716	32.888	89 341 888	2 716	31.332	85.087.712
93.2		De apertura de madera	Unidad	15	27.973	419 665	15	26 591	398 865
93.3		De apertura metálica	Unidad	25	14 866	371 650	25	16 979	424 475
94	72131601-002	Servicio de cielorraso	Unidad Medida Global	1		-	1		-
94.1		De Cielorraso bajos, anticorrosivo y pintura final.	Metro lineal	231	17.866	4.127.046	231	16.979	3.922.149
95	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1		-	1		-
95.1		Lavamanos con mesada de granito	Unidad	2	568.200	1.136.400	2	540 000	1.080 000
95.2		Inodoro completo cisterna baja	Unidad	2	492 220	984.440	2	468 000	936 000
95.3		Espejo	Metros cuadrados	1	265 160	265.160	1	252.000	252 000
96	72102503-003	Revestimiento de azulejos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
96.1		Azulejo en una tanda	Metros cuadrados	30	522.850	15 685 500	30	495 000	14.850.000
97	72181601-005	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
97.1		Limpieza Final	Metros cuadrados	737	2.841	2.093.817	737	2.700	1 989 900
					Precio Total	1.336.755.092		Precio Total	1.270.492.404

LOTE NO: 4

Anexo: Contrato Abierto: No , Arrendamiento a largo plazo: No

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
				CONSTRUCTORA PYCASU			CONSTRUCTORA SANTA UBRADA		
1	72101502-006	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		-	1		-
1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	426 150	2.556.900	6	432 250	2.594 700
2	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
2.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	139	2.841	394.899	139	2.885	400.757
3	72102503-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
3.1		Retiro de Puertas Existentes	Unidad	2	47.350	94.700	2	48 050	96 100
4	72141510-001	Servicio de Demoliciones	Unidad Medida Global	1		-	1		-
4.1		Demolición de Pared para construccion Escaleranjo Superior, aula de preescolar (Según Plano) y de muralla (Según Plano)	Unidad Medida Global	50	38.274	1 913 700	50	40 362	2.018.100

5	72103001-002	Servicio de remocion de terreno	Unidad Medida Global	1		-	1		-
5.1		Excavaciones	Metros cúbicos	2,3	276.855	635.767	2,3	280.958	646.180
6	72102209-9999	Apuntalamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		-	1		-
6.1		Fila adosada a una cara por la cara de HAP (0,20 x 0,40) con Zapata (0,80 x 0,80x,35)	Metros cúbicos	1,9	1.665.647	3.164.729	1,9	1.690.271	3.211.515
6.2		Viga durmiente encadenado de 0,20 x 0,40 sobre dado de H° A° Alto 30cm, y 2Ø de 10mm	Metro lineal	14,9	67.265	999.269	14,9	68.059	1.014.036
6.3		Encadenado Superior de H-165 (0,15 x 0,30)	Metros cúbicos	1,25	1.655.642	2.082.059	1,25	1.690.271	2.112.839
7	72131501-006	Mampostería	Unidad Medida Global	1		-	1		-
7.1		Elevación de mampostería en ma do encadenado superior	Metros cuadrados	15	83.164	1.247.460	15	84.393	1.265.895
8	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		-	1		-
8.1		Paredes interior y exterior a una capa con cal viva (Revoque).	Metros cuadrados	30	26.953	792.592	30	26.248	802.290
8.2		Cielo viga cumbrera de Hºa°	Metro lineal	14,9	37.880	564.412	14,9	38.460	572.754
9	72141510-001	Servicio de Demolicion	Unidad Medida Global	1		-	1		-
9.1		Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones y tirantes existentes)	Metros cuadrados	139	23.675	3.290.825	136	24.025	3.269.475
10	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		-	1		-
10.1		Reposición de techo con teja y tejuelon (tiente de HAP con lacear 5 mm	Metros cuadrados	139	265.100	36.857.240	136	269.069	37.402.120
11	72102601-001	Servicio de carpinteria	Unidad Medida Global	1		-	1		-
11.1		Puerta tablero de 0,90 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidades	2	1.263.819	2.527.638	2	1.282.503	2.565.006
12	72102903-002	Carpinteria metalica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
12.1		Reja para aberturas de ventanas 1,60 x 1,20	Metros cuadrados	15,36	236.250	3.629.400	15,36	240.250	3.690.240
12.2		Ventana de Vidrio Blindex de 8 mm (1,50x1,10)	Metros cuadrados	15,2	494.200	7.510.240	15,2	500.600	7.609.120
13	72151601-005	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
13.1		Retiro de Piso existente	Metros cuadrados	106	8.523	903.438	106	8.549	906.194
13.2		Contrapiso y carpeta de regularización para piso	Metros cuadrados	106	22.254	2.359.724	106	22.382	2.372.292
13.3		Cerámico en aulas y galería. Esmaltado de alto tráfico	Metros cuadrados	106	133.885	14.198.914	106	135.645	14.378.370
13.4		Guarda Obra Solidaria de hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	38,25	90.430	3.458.548	38,25	91.767	3.510.068
14	72151607-003	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Medida Global	1		-	1		-
14.1		Zócalo Cerámico	Metro lineal	62	16.135	1.000.830	62	16.414	1.017.668
15	72101603-002	Servicio de colocación de canaletas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
15.1		Canaletas	Metro lineal	29,8	33.019	983.966	29,8	33.557	999.909
15.2		Bajadas	Metro lineal	27	33.019	891.513	27	33.557	905.989
16	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cajas electricas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
16.1		Caja de llaves seccional, con 2 termo magnética tipo francesa en caja pvc	Unidad	2	393.005	786.010	2	398.835	797.670
17	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		-	1		-

GOBERNACIÓN DE PARANÁ
Contrataciones Pública

17.1		Luces y tomacos con cable de 2mm y 4 mm, con toma tierra y toma pilot a ne acondicionado (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad	24	293.535	7.045.680	24	297.930	7.149.920
17.2		Fluorescente de 2 elementos x 40 watts	Unidad	8	359.860	2.878.880	8	365.280	2.921.440
17.3		Fluorescente de 1 elemento x 40 watts	Unidad	4	113.640	454.560	4	115.320	461.280
18	72100101-0002	Instalación / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1		-	1		-
18.1		Ventiladores de techo con caja metálica	Unidad	4	388.270	1.553.080	4	393.010	1.572.040
19	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		-	1		-
19.1		Reposición de Puerta marco y porta pincel de madera	Unidad	2	1.704.600	3.409.200	2	1.729.800	3.459.600
20	72102001-002	Servicio de pintura de cenadas y muralla	Unidad Medida Global	1		-	1		-
20.1		Pared lado interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	115	30.788	3.540.620	115	31.243	3.592.945
20.2		Pared lado Exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	130	32.968	4.285.840	130	33.455	4.349.150
21	72133601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		-	1		-
21.1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	109,71	20.137	2.209.230	109,71	20.436	2.241.926
21.2		De abertura de madera	Metros cuadrados	7,5	27.979	209.843	7,5	28.393	212.948
21.3		De abertura metálica	Metros cuadrados	15	17.866	267.990	15	18.130	271.950
21.4		De Canaletas y bajadas anti caído y pintura final.	Metros lineal	56,8	17.866	1.014.789	56,8	18.130	1.029.784
22	72131001-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
22.1		Repartico y mancacion	Metros cuadrados	169	2.841	480.129	169	2.883	487.227
23	72102003-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
23.1		Retiro de Puertas Existentes	Unidad	4	47.350	189.400	4	48.050	192.200
24	72131001-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		-	1		-
24.1		Paredes interior y exterior a una capa con cal y ya filtrados En áreas afectadas	Metros cuadrados	70	26.353	1.844.710	70	26.743	1.872.010
25	72141510-001	Servicio de Demolición	Unidad Medida Global	1		-	1		-
25.1		Demolición de techo macar tejas, tejuelones y tirantes de maderas afectados)	Metros cuadrados	170	23.625	4.016.750	170	24.025	4.084.250
26	72131001-007	Construcción/Colocación de techo/cielorraso	Unidad Medida Global	1		-	1		-
26.1		Reconstrucción de techo con teja y tejuelas, remplazo de tirantes de madera afectados, con bolaneria 5 mm	Metros cuadrados	170	189.400	32.198.000	170	192.200	32.674.000
27	72102002-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
27.1		Puerta tablero de 0,80 x 2.10 (incluye marco, contramarco, cenadural	Unidad	4	1.263.819	5.055.276	4	1.282.503	5.130.012
28	72101000-001	Cerrajería metálica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
28.1		Reja para aberturas de ventanas 1,60 x 1,20	Metros cuadrados	23,04	236.250	5.454.720	23,04	240.250	5.535.360
29	72102002-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
29.1		Ventana de Vidrio Blindado de 8 mm (1,50x1,10)	Metros cuadrados	18	568.200	10.227.600	18	576.600	10.378.800
30	72131001-009	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1			1		

GOBERNACIÓN DEPTO PARANÁ
Contrataciones Pública

30.1		Retiro de Piso existente	Metros cuadrados	116	8.523	988.668	116	8.649	1.003.284
30.2		Contrapiso y carpeta de regularización para piso (incluye relleno en garaje y muro de nivelación para la misma)	Metros cuadrados	164	22.054	3.616.856	164	23.380	3.834.320
30.3		Cerámico en aulas y galería, Elevado de alto tránsito de primera	Metros cuadrados	164	133.669	21.921.716	164	135.645	22.245.780
31	72101607-005	Instalación o colocación de zócalo	Unidad Medida Global	1		-	1		-
31.1		Zócalo Cerámico	Metro lineal	103	16.175	1.666.025	103	16.414	1.690.642
32	72101601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
32.1		Carpintería	Metro lineal	59,5	33.039	1.964.831	59,5	33.503	1.993.667
32.2		Rejadas	Metro lineal	60	33.039	1.981.140	60	33.503	2.010.420
33	72101201-010	Servicio de tendido y conexión de equipos y cables eléctricos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
33.1		Caja de llaves seccionadoras, por 2 forma magnética tipo francesa en cada aula	Unidad	4	393.065	1.572.020	4	398.815	1.595.260
34	72102201-008	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
34.1		Luces y tomados, con cables de 2mm y 4 mm, con toda carga y 1 toma para aire acondicionado (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad	48	285.570	14.091.360	48	297.910	14.299.680
34.2		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	16	355.880	5.757.760	16	365.180	5.842.880
34.3		Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	4	113.640	454.560	4	115.320	461.280
35	72102201-9997	Instalación / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1		-	1		-
35.1		Ventiladores de techo con caja metálica	Unidad	8	388.270	3.106.160	8	394.210	3.152.080
36	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		-	1		-
36.1		Reposición de Pizarra, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco y porta pizarra de madera	Unidad	4	1.734.600	6.938.400	4	1.729.800	6.919.200
37	72102401-000	Servicio de pintura de paredes y mampostería	Unidad Medida Global	1		-	1		-
37.1		Pared latex interior con enducido, selador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	246	30.788	7.573.848	246	31.243	7.685.778
37.2		Pared latex Exterior con enducido, selador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	110	32.968	3.626.480	110	33.455	3.680.050
38	72131601-012	Servicio de alambrado	Unidad Medida Global	1		-	1		-
38.1		De tejanetes y tirantes (Color a Definir por la fiscalización)	Metros cuadrados	170	20.137	3.423.290	170	20.435	3.473.950
38.2		De abertura de madera	Metros cuadrados	30,24	27.979	846.085	30,24	28.393	858.604
38.3		De abertura metálica	Metros cuadrados	23,64	17.666	417.555	23,64	18.150	429.066
38.4		De Carpintería y bajas, anticaído y pintura fina.	Metro lineal	119,5	17.866	2.134.987	119,5	18.130	2.166.535
39	72141601-018	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
39.1		Limpieza Final	Metros cuadrados	135	2.841	394.899	135	2.883	400.737
40	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		-	1		-
40.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	426.150	2.556.900	6	432.450	2.594.700
41	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
41.1		Repartido y marcación	Metros cuadrados	363,6	2.841	1.032.988	363,6	2.883	1.048.259
42	72102503-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		-	1		-

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

42.1		Retiro de Puertas Existentes	Unidad	2	47.350	182.200	4	43.850	192.200
43	72131601-003	Revoques	Unidad Medida Global	1		-	1		-
43.1		Paredes interior y exterior a una cara con calicata filtrados En areas afectadas	Metros cuadrados	100	32.582	3.258.200	100	33.472	3.347.200
44	72141510-001	Servicio de Demoliciones	Unidad Medida Global	1		-	1		-
44.1		Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones y tirantes de maderas afectados)	Metros cuadrados	358	23.675	8.475.650	358	24.025	8.600.950
45	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/Alrededo	Unidad Medida Global	1		-	1		-
45.1		Reposición de techo con teja y tejuelon, reemplazo de tirantes de madera afectados, con solvent 5 mm	Metros cuadrados	358	179.930	64.414.340	358	182.590	65.367.220
46	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad Medida Global	1		-	1		-
46.1		Puerta tablero de 0.90 x 2.10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	4	1.263.819	5.055.276	4	1.282.503	5.130.012
47	72101503-001	Cerramiento metálico	Unidad Medida Global	1		-	1		-
47.1		Reja para aberturas de ventanas 1.60 x 1.20	Metros cuadrados	30,2	217.810	6.606.767	30,7	221.030	6.785.621
47.2		Ventana de Vidrio Blindex de 8 mm (1,50x1.10)	Metros cuadrados	24	662.900	15.909.600	24	672.700	16.144.800
48	72131601-009	Colocación de piso - contrapiso	Unidad Medida Global	1		-	1		-
48.1		Retiro de Piso existente	Metros cuadrados	188	8.523	1.602.324	188	8.649	1.625.812
48.2		Carpeta piso y carpeta de regularización para piso (Incluye relleno en galerías y muro de cerramiento para la interior	Metros cuadrados	288	22.954	6.611.552	288	22.382	6.445.440
48.3		Cerámico en aulas y galería. Es material de alto tráfico de primera	Metros cuadrados	288	133.693	38.496.672	288	135.645	39.065.760
49	72101607-005	Instalación e colocación de zocalo	Unidad Medida Global	1		-	1		-
49.1		Zócalo Cerámico	Metro lineal	144.3	16.175	2.334.653	144.1	16.414	2.366.542
50	72101603-002	Servicio de colocación de cerraduras	Unidad Medida Global	1		-	1		-
50.1		Cerraduras	Metro lineal	58	33.019	1.916.123	58	33.507	1.944.413
50.2		Bajadas	Metro lineal	26	33.019	858.494	26	33.507	871.182
51	72102201-016	Servicio de tendido y conexión de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
51.1		Caja de llaves seccional, con 2 sorrio magnética tipo francesa en cada zona	Unidad	4	393.506	1.572.020	4	398.835	1.595.260
52	72102201-005	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
52.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega y 1 tomo para a ser acondicionado (a ser determinados por la Fiscalización)	Unidad	48	293.570	14.091.360	48	297.910	14.299.680
52.2		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	16	358.852	5.737.700	16	365.130	5.842.080
52.3		Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	4	113.640	454.560	4	115.520	462.080
53	72102201-0997	Instalación / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1		-	1		-
53.1		Ventilaciones de techo con caja metálica	Unidad	8	388.270	3.106.160	8	394.010	3.152.080
54	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		-	1		-
54.1		Reposición de Pizarra tamaño (1.00 x 1.20m) con marco y corta pincel de madera	Unidad	4	1.704.600	6.818.400	4	1.729.800	6.919.200

GOBERNACIÓN DEL PARAGUARÍ
UOC
Contrataciones Pública

55	72151601-013	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		-	1		-
55.1		De aquamaster y tirantes (Decir a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	358	13.602	4.868.516	358	13.603	4.871.474
56	72102601-002	Servicio de pintura de paredes y muebles	Unidad Medida Global	1		-	1		-
56.1		Paredes Interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	315	31.238	9.838.220	315	31.243	9.841.545
56.2		Pared Mixx Exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	227,7	32.568	7.416.814	227,7	33.455	7.617.704
57	72151601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		-	1		-
57.1		De abertura de madera	Metros cuadrados	15,1	20.132	304.000	15,1	20.435	308.569
57.2		De abertura metálica	Unidad	18	27.979	447.664	18	28.303	454.268
57.3		De Canaletas y bajas, anti oxido y pintura final	Metro Lineal	85	17.566	1.519.610	85	18.195	1.541.251
58	72151601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
58.1		Limpieza Final	Metros cuadrados	363,6	2.841	1.032.888	363,6	2.883	1.048.259
59	72151601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
59.1		Limpieza preparación del terreno	Metros cuadrados	25,48	5.882	144.777	25,48	5.798	145.918
60	72131501-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
60.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	25,48	2.841	72.385	25,48	2.883	73.459
61	72151601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		-	1		-
61.1		Nivelación con mampostería 0,30 promedio	Metros cuadrados	6	139.678	838.068	6	141.743	850.458
62	72151601-012	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
62.1		Relleno y compactación	Metros cuadrados	25,48	32.398	825.405	25,48	32.674	832.334
63	72101501-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		-	1		-
63.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	426.150	2.556.900	6	432.450	2.594.700
64	72105002-002	Servicio de remoción de terreno	Unidad Medida Global	1		-	1		-
64.1		Excavación a campo de CIMIENTO E PEC	Metros cúbicos	10	586.550	5.865.500	10	595.332	5.953.320
65	72102309-9999	Acondicionamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		-	1		-
65.1		Viga de fundación de H°A° 20x25	Metro Lineal	33,5	67.065	2.245.285	33,5	68.256	2.286.288
65.2		Viga cumbrera encadenado de 0,20 x 0,40 sobre dado de H° A°, Alto 10mm, y 25 de 10mm	Metro lineal	5,35	62.058	332.224	5,35	63.016	337.136
65.3		Vigas cadena de H°A° 13x20	Metro lineal	10,7	67.855	717.596	10,7	68.030	728.199
65.4		Pilar adosado a una cara por la pared de H°A° 0,20 x 0,20 con Zapata 0,70x0,70x.35t	Metros cúbicos	0,8	1.665.647	1.332.518	0,8	1.690.271	1.352.217
66	72131601-005	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		-	1		-
66.1		Excavación bolillo hueco de 0,15 m c/dos hiladas lateral con conductos para anterior de tirantes	Metros cuadrados	61,25	83.164	5.093.755	61,25	84.593	5.169.071
67	72151601-005	Asfalto	Unidad Medida Global	1		-	1		-
67.1		Asfalto horizontal con asfalto	Metro lineal	25,75	27.335	703.826	25,75	27.942	719.507
68	72151601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		-	1		-
68.1		Paredes Interior y exterior, con impermeabilizante a dos caras	Metros cuadrados	82,5	32.882	2.721.015	82,5	33.470	2.761.275

COMISIÓN VECINAL ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

69	72131601-003	Construcción/Colocación de techo/tejado	Unidad Medida Global	1		-	1		-
69.1		Techo de teja española con Tejuelon de 1ª A, frente de 1ª A2, con solera 5 mm.	Metros cuadrados	35,2	253.424	8.920.525	35,2	257.170	9.052.384
70	72131603-009	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
70.1		Contrapisos esp. 7 cm	Metros cuadrados	27	36.982	998.514	27	37.529	1.013.283
70.2		Carpeta cemento	Metros cuadrados	27	22.054	595.458	27	22.380	604.260
70.3		Cerámico en baños y galerías. Deberá ser definido por Fiscal de obras	Metros cuadrados	27	133.693	3.609.263	27	135.645	3.662.415
70.4		Suelo Obra Balcón de hormigón	Metros cuadrados	18	90.430	1.627.740	18	91.767	1.651.806
71	72101607-025	Instalación o colocación de zócalo	Unidad Medida Global	1		-	1		-
71.1		Zócalo cerámico	Metro lineal	3	16.175	48.525	3	16.414	49.242
72	72102601-001	Servicio de carpintería	Unidad Medida Global	1		-	1		-
72.1		Puerta tablero	Unidad	2	605.725	1.211.450	2	614.680	1.229.360
72.2		Puerta placa 0,80 x 1,70 c/sanitarios terminado (interior y exterior)	Unidad	4	342.364	1.369.456	4	347.426	1.389.704
73	72102604-001	Servicio de carpintería	Unidad Medida Global	1		-	1		-
73.1		Balancín, apertura de las hojas [illegible]	Metros cuadrados	2	258.354	517.908	2	262.783	525.566
73.2		Vidrios de 3 mm	Metros cuadrados	2	161.698	323.396	2	164.089	328.178
74	72102201-016	Servicio de tendido y conexión de agua por y cables eléctricos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
74.1		Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	1.846.333	1.846.333	1	1.873.628	1.873.628
74.2		Caja de llave seccional, con 1 termomagnetica tipo francesa	Unidad	1	1.316.321	1.316.321	1	1.335.781	1.335.781
75	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
75.1		Luces y tomados, con cables de 2mm y 4 mm, con toda clase de determinados por la fiscalización	Unidad	10	293.570	2.935.700	10	297.912	2.979.120
75.2		Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	6	113.640	681.840	6	115.320	691.920
76	72102508-9999	Instalación y/o reparación de enchufes para pared	Unidad Medida Global	1		-	1		-
76.1		Instalación de cañería para alimentación	Unidad Medida Global	1	1.316.321	1.316.321	1	1.335.781	1.335.781
77	72101510-9999	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1		-	1		-
77.1		Instalación Artefactos Sanitario con accesorios	Unidad	1	2.237.935	2.237.935	1	2.271.000	2.271.000
77.2		Registros, 40x40x40 cm	Unidad	2	471.894	943.788	2	478.870	957.740
78	72102503-002	Construcción de pozo ciego	Unidad Medida Global	1		-	1		-
78.1		Pozo Ciego según cotas de planos	Unidad Medida Global	1	2.146.217	2.146.217	1	2.177.946	2.177.946
79	72102503-005	Construcción de cámara séptica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
79.1		Cámara Séptica según cotas de planos	Unidad Medida Global	1	1.408.887	1.408.887	1	1.427.686	1.427.686
80	72102503-003	Mantenimiento y Reparación de Pozo ciego	Unidad Medida Global	1		-	1		-
80.1		Desague Cloacal	Unidad Medida Global	1	471.894	471.894	1	478.870	478.870

GOBERNACIÓN DEL DEPTO. PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

81	72102508-003	Revestimiento de aluminio	Unidad Medida Global	1		-	1		-
81.1		Revestimiento de aluminio	Metros cuadrados	47	103.389	4.859.283	47	104.817	4.924.399
82	72101023-002	Servicio de colocación de canaletas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
82.1		Canaletas	Metro lineal	10,6	33.018	350 001	10,6	33.507	355.124
82.2		Bajadas	Metro lineal	10	33.019	330 190	10	33.502	335.020
83	72102001-002	Servicio de pintura de cenadas y muralla	Unidad Medida Global	1		-	1		-
83.1		Pared interior interior y exterior, con sellador y cintura a dos manos	Metros cuadrados	42,91	30 788	1.321.113	42,91	31 243	1 340 637
83.2		Pared interior a dos manos, en zócalos a la altura de 1,50	Metros cuadrados	23	30 788	708.124	23	31.243	718 589
84	72101001-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		-	1		-
84.1		Pintura de Techo (Tratamiento de HIAP y Tejuelones)	Metros cuadrados	35,2	13.602	478.790	35,2	13.803	485.856
84.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	5	20.137	100.685	5	20.435	102.175
84.3		Aberturas metálicas	Metros cuadrados	30	27.979	839 370	30	28.393	851.790
84.4		Cenefas, anticalda y cintura final.	Metro lineal	5 8	17.856	103 623	5 8	18.135	105.154
84.5		Bajadas, anticalda y pintura final.	Metro lineal	4,5	17.866	80 397	4,5	18 130	81.585
85	72101001-018	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
85.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	25,48	28 410	723.887	25,48	28.830	734 588
					Precio Total	545.909.441		Precio Total	553 562 067

LOTE MAYO 5

Sector No, Abastecimiento Ilimitado: No

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
				CONSTRUCTORA PYCASJ			CONSTRUCTORA SANTA LIBRADA		
1	72101001-015	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
1.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	64,1	5 682	364.236	64.1	5 766	369 601
2	72101001-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
2.1		Replanteo	Metros cuadrados	64 1	2 641	169.108	64.1	2.885	184.800
3	83101504-005	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		-	1		-
3.1		Valla de seguridad	Metros cuadrados	64,1	57.521	3.687.095	64,1	58.331	3.741.583
4	72103001-001	Servicio de remoción de terreno	Unidad Medida Global	1		-	1		-
4.1		Excavación y carga de cimiento con PSC	Metros cúbicos	11,49	586.659	6 740 712	11,49	595.332	6.841.365
5	83101502-024	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		-	1		-
5.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	426 150	2.556.900	6	432 450	2.594 700
6	72103002-002	Servicio de remoción de terreno	Unidad Medida Global	1		-	1		-
6.1		Excavación para cimiento de cilar	Metros cúbicos	11,49	586 659	6.740.712	11,49	595.332	6 840.565
7	72102009-0005	Acondicionamiento / Cimiento de hormigón	Unidad Medida Global	1		-	1		-
7.1		Zapata de hormigón armado	Metros cúbicos	0,61	1.331.895	800.255	0,61	1.331.290	812.087
7.2		Viga de fundación HIAP 12 x 27	Metro lineal	38.15	67.085	2 558 530	38.15	68.056	2.596.335
7.3		Viga apoyo de tirantes de HIAP en gradas	Metro lineal	8,2	62.098	509 204	8,2	63.015	516.731
7.4		Dado de HIAP	Metros cúbicos	0,08	1.665.642	133 252	0,08	1 690 271	135.222
7.5		Encadenado de HIAP	Metros cúbicos	0,85	1.665.642	1 415.800	0,85	1 690 271	1.436.730

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

7.6		Viga cintacal de HºAº de 20 x 45	Metro lineal	8,2	67.085	549.933	8,2	68.056	558.053
7.7		Pilar y tronco de pilar de HºAº 20 x 20	Metros cúbicos	0,36	1.665.047	599.639	0,36	1.690.271	608.498
8	72101607-002	Revestimiento de pared o muro	Unidad Medida Global	1		-	1		-
8.1		De 0.45 m	Metros cuadrados	5,16	204.827	1.056.907	5,16	207.855	1.072.532
8.2		De 0.30 m	Metros cuadrados	3,66	139.678	508.255	6,66	141.743	944.008
8.3		Relleno y compactación de interiores	Metros cúbicos	28,85	32.198	928.912	28,85	32.674	942.645
9	72101601-006	Aislación	Unidad Medida Global	1		-	1		-
9.1		Aislación asfáltica de paredes	Metro lineal	24,75	27.555	681.431	24,75	27.842	691.565
10	72101607-001	Reparación de revoque	Unidad Medida Global	1		-	1		-
10.1		De 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	46,97	135.383	6.358.948	46,97	137.385	6.452.973
10.2		De 0,15 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	50,76	83.164	4.221.486	50,76	84.393	4.283.789
10.3		Enviajado bajo aberturas 2T8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	14	14.123	197.722	14	14.331	200.634
11	72101607-006	Revoque de paredes	Unidad Medida Global	1		-	1		-
11.1		Paredes interior a una cara con cal viva (filtrado)	Metros cuadrados	94,66	26.553	2.484.535	94,66	26.743	2.501.492
11.2		Paredes exterior, con impermeabilizante a una cara con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	101,66	32.592	3.359.547	101,85	33.430	3.409.254
11.3		Mochetas de aberturas	Metro lineal	21,6	12.911	255.918	21,6	12.493	266.845
11.4		De dintel y viga en galería	Metro lineal	13,62	37.880	515.926	13,62	38.441	523.555
11.5		De viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	9,84	37.880	372.739	9,84	38.442	378.290
12	82101503-004	Cercal metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		-	1		-
12.1		Plano, tamaño (5,00 x 1,00m) con marco y sorna pincel	Unidad	1	1.704.600	1.704.600	1	1.729.000	1.729.000
13	72101601-007	Construcción/Colocación de techo/Entablado	Unidad Medida Global	1		-	1		-
13.1		Techo de teja española, con Tejalon de 1º, tirante de HºAº, con tablant 2 mm.	Metros cuadrados	82,82	255.424	21.088.576	82,82	257.170	21.296.816
14	72101601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
14.1		Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros cuadrados	58	36.982	2.144.956	58	37.526	2.176.592
14.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	58	22.054	1.279.132	58	22.382	1.298.042
14.3		Cerámico en aulas y galerías. Color primera (A ser definida por Fiscal de Obras	Metros cuadrados	58	133.603	7.752.002	58	135.645	7.867.410
14.4		Guarda Obra Baldosón de hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	25	90.430	2.260.750	25	91.767	2.294.175
15	72131501-0004	Construcción de rampa sectorial	Unidad Medida Global	1		-	1		-
15.1		Rampa para discapacitado (Según Plano)	Unidad Medida Global	1	899.850	899.850	1	932.550	932.550
16	72101607-005	Instalación y colocación de zócalo	Unidad Medida Global	1		-	1		-
16.1		Zócalo cerámico	Metro lineal	33	16.175	533.775	33	16.414	541.662
17	72102503-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
17.1		Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y tufo	Unidad	1	1.203.819	1.263.819	1	1.282.503	1.282.503
17.2		Ventana tipo cinzas de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	4	1.609.900	6.439.600	4	1.633.700	6.534.800

UOC
Contrataciones Públicas

18	72103503-001	Carpintería metálica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
18.1		Reja cuadriculada externa de hierro liso 10 mm con pintura anticorrosiva y colocado (1,50x1,50)	Unidad Medida Global	4	852.300	3.409.200	4	864.900	3.459.600
19	72102201-010	Servicio de tendido y conexión de equipos y cables eléctricos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
19.1		Caja de línea seccional, con 1 termo magnético tipo francesa	Unidad	1	2.793.650	2.793.650	1	2.834.950	2.834.950
20	72102201-006	Instalación de interfactos de energía eléctrica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
20.1		Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	1.846.335	1.846.335	1	1.875.626	1.875.626
20.2		Llaves y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tasa cargada (a ser determinado por la fiscalización)	Unidad Medida Global	10	293.530	2.935.300	10	297.910	2.979.100
20.3		Fluorescente de 2 elementos x 40 watts	Unidad	4	359.860	1.439.440	4	365.180	1.460.720
20.4		Fluorescente de 1 elemento x 40 watts	Unidad	2	115.640	227.280	2	115.920	231.840
21	72102201-0997	Instalación / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1		-	1		-
21.1		Ventilaciones de techo con caja metálica	Unidad Medida Global	2	388.272	776.540	2	394.010	788.020
22	72101515-002	Servicio de colocación de cenefas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
22.1		Cenefas	Metro lineal	16,4	33.013	541.512	16,4	33.507	549.515
22.2		Bajadas	Metro lineal	13,6	33.013	449.058	13,6	33.507	455.695
23	72102401-002	Servicio de pintura de paredes e molduras	Unidad Medida Global	1		-	1		-
23.1		Pared ladrillo interior con enducido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	94,66	30.788	2.914.992	94,66	31.243	2.957.462
23.2		Pared ladrillo acrílico exterior con enducido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	101,66	32.968	3.351.120	101,66	33.455	3.400.726
23.3		Pared almáciga a dos manos, con enducido en zocalos (1,50mts) en interior y exterior	Metros cuadrados	78,3	30.788	2.410.700	78,3	31.243	2.446.327
24	72101601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		-	1		-
24.1		Pintura de Techo (Tirantería de HºAº y Tejuelones)	Metros cuadrados	82,82	13.602	1.126.518	82,82	13.833	1.145.164
24.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	4,62	20.137	93.033	4,62	20.435	94.410
24.3		Cenefas, anticorrosivo y pintura final	Metro lineal	16,4	17.866	293.002	16,4	18.130	297.332
24.4		Bajadas, anticorrosivo y pintura final	Metro lineal	13,6	17.866	242.978	13,6	18.130	246.568
24.5		Viga de HºAº de la cumbrera, con pintura al oleo	Metro lineal	8,2	30.788	252.462	8,2	31.243	256.193
25	72102503-001	Instalación de azulejos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
25.1		Provisión y colocación de placa cerámica institucional	Unidad	1	947.000	947.000	1	961.000	961.000
26	72101601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
26.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	64,1	2.841	182.108	64,1	2.883	184.800
27	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		-	1		-
27.1		Cartel de obras	Metros cuadrados	6	425.150	2.550.900	6	432.450	2.594.700
28	72101601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
28.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	5.682	153.982	27,1	5.766	156.259
29	60101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS.	Unidad Medida Global	1		-	1		-
29.1		Valado de Seguridad	Metros cuadrados	27,1	57.521	1.558.858	27,1	58.371	1.581.654

UOC
Contrataciones Pública

30	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
30.1		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	2.641	71.591	27,1	2.883	78.135
31	72102002-002	Servicio de remoción de terreno	Unidad Medida Global	1		-	1		-
31.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	276.855	2.768.550	10	280.949	2.809.490
32	72102209-9999	Acarreamiento / Cimiento de Hormigón	Unidad Medida Global	1		-	1		-
32.1		Encofrado de H.A.	Metros cúbicos	2,4	1.430.649	3.433.558	2,4	1.451.799	3.484.318
33	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		-	1		-
33.1		De 0,30 cm	Metros cuadrados	12,2	139.678	1.704.072	12,2	141.743	1.729.265
34	72102905-003	Relleno y compactación de terreno	Unidad Medida Global	1		-	1		-
34.1		Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	9	32.198	289.782	9	32.674	294.066
35	72131601-006	Asiento	Unidad Medida Global	1		-	1		-
35.1		De paredes	Metro lineal	35	27.535	963.725	35	27.942	977.970
36	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		-	1		-
36.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	93	83.364	7.755.580	95	84.303	8.017.335
36.2		Dintel liso bajo aberturas 2 a 8 por hoja (2 hojas)	Metro lineal	20	14.123	282.460	20	14.331	286.620
37	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		-	1		-
37.1		Techo con teja y tejuelón tipo de HºA con aislant 5 mm	Metros cuadrados	43	253.426	10.897.232	43	257.170	11.058.310
38	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		-	1		-
38.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	158,5	26.353	4.176.951	158,5	26.763	4.241.755
38.2		De viga perimetral de H°A°	Metro lineal	5,2	37.880	196.976	5,2	38.440	199.888
39	72151601-002	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
39.1		Contrapiso de 10 H. de cascotes	Metros cuadrados	22	36.982	813.604	22	37.529	825.638
39.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	22	22.254	489.588	22	22.380	492.360
39.3		Cerámico en interior de sanitario	Metros cuadrados	22	133.669	2.940.718	22	135.645	2.984.190
39.4		Piso de de baldosa cerámica para guarda obras con cornisalto y zócalo de ladrillo común (30 cm de ancho)	Metros cuadrados	20	90.430	1.808.600	20	91.767	1.835.340
40	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
40.1		Puerta tablero	Unidad	2	605.725	1.211.450	2	614.690	1.229.380
40.2		Puerta tablero para baño de cincacatados	Unidad	1	887.552	887.552	1	900.673	900.673
40.3		Puerta blindadas enchapadas con formica	Unidad	4	342.364	1.369.456	4	347.426	1.389.704
40.4		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	258.964	870.065	3,36	262.765	882.964
41	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		-	1		-
41.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	14.125	98.861	7	14.331	100.317
42	72102601-002	Servicio de pintura de paredes y mampostería	Unidad Medida Global	1		-	1		-
42.1		Pintura latex interior, con enduido, sellador y cintura a dos manos	Metros cuadrados	30	30.788	923.640	30	31.245	937.290
42.2		Pintura latex exterior, con enduido, sellador y cintura a dos manos	Metros cuadrados	58	32.568	1.889.144	58	33.455	1.940.390
43	72181601-002	Servicio de limpieza	Unidad Medida Global	1		-	1		-

UOC
Contrataciones Pública

43.1		Pintura de techo (Tirantes de H°A° y tejuelones)	Metros cuadrados	43	13.602	584.886	43	13.805	593.529
43.2		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	20.137	203.384	10,1	20.435	206.394
43.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	27.979	94.005	3,36	28.353	95.280
44	72102503-003	Revestimiento de azulejos	Unidad Medida Global	1	-	-	1		-
44.1		De azulejos	Metros cuadrados	97,5	105.369	10.272.428	97,5	104.917	10.229.458
45	72102602-004	Colocación de vidrios	Unidad Medida Global	1	-	-	1		-
45.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	161.608	543.305	3,36	164.009	551.339
46	72102201-006	Servicio de tendido y conexión de equipos y cables eléctricos	Unidad Medida Global	1	-	-	1		-
46.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.846.333	1.846.333	1	1.873.626	1.873.626
46.2		Tablero principal con Tablero-línea embutido en mampostería y subterráneo a ser instalado	Metro lineal	100	36.232	3.623.200	100	36.768	3.676.800
47	72102301-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad Medida Global	1	-	-	1		-
47.1		Artefactos eléctricos	Unidad	15	88.904	1.333.560	15	90.219	1.353.285
48	83101504-009	PROVISION Y MONTAJE DE CONDENSADORES PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1	-	-	1		-
48.1		Instalación de Agua corriente incluye cañería - (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	2	1.316.321	2.632.642	2	1.335.781	2.671.562
48.2		Instalación de baño completo a ser ejecutado incluye artefactos, cañerías y equipo de desagüe a ser puestos(Según detalles de planos anexados en el llamado).	Unidad	6	1.058.690	6.352.140	6	1.074.341	6.446.046
48.3		Instalación de baño completo para personas con discapacidad y tercera edad a ser ejecutado incluye artefactos, cañerías y equipo de desagüe a ser puestos(Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	1	2.237.915	2.237.915	1	2.271.000	2.271.000
49	72102303-008	Construcción de cámara séptica	Unidad Medida Global	1	-	-	1		-
49.1		Cámara séptica según detalle de plano	Unidad	1	1.405.887	1.405.887	1	1.427.685	1.427.685
49.2		Desagüe cloacal para baños a ser instalados hasta los registros (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	7	471.894	3.303.258	7	478.570	3.352.000
50	72102303-002	Construcción de pozo ciego	Unidad Medida Global	1	-	-	1		-
50.1		Pozo absorbente según detalle de plano	Unidad	1	2.146.217	2.146.217	1	2.177.946	2.177.946
51	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	-	-	1		-
51.1		Limpieza final y imprevistos	Metros cuadrados	27,1	2.841	76.991	27,1	2.885	78.120
52	92101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1	-	-	1		-
52.1		Cartel de obras	Metros cuadrados	6	426.150	2.556.900	6	432.450	2.594.700
53	72151601-010	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	-	-	1		-
53.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	5.682	153.982	27,1	5.766	156.259
54	83101504-005	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO POR METAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1	-	-	1		-
54.1		Valado de Seguridad	Metros cuadrados	27,1	57.521	1.558.819	27,1	58.371	1.581.854
55	72131601-002	Precauciones de obra	Unidad Medida Global	1	-	-	1		-
55.1		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	2.841	76.991	27,1	2.885	78.120

UOC Contrataciones Pública

56	72155002-002	Servicio de remoción de terreno	Unidad Medida Global	1		-	1		-
56.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	276.855	2.768.550	10	280.948	2.809.480
57	72102209-9995	Apuntalamiento / Encofrado de hormigón	Unidad Medida Global	1		-	1		-
57.1		Encofrado de H.A.	Metros cúbicos	2,4	1.430.649	3.433.558	2,4	1.451.799	3.484.318
58	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		-	1		-
58.1		De 0,30 cm	Metros cuadrados	12,2	139.678	1.704.072	12,2	141.743	1.729.265
59	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Unidad Medida Global	1		-	1		-
59.1		Relleno y Apisonado de interiores	Metros cúbicos	9	32.198	289.782	9	32.674	294.066
60	72131601-006	Aislacon	Unidad Medida Global	1		-	1		-
60.1		De paredes	Metro lineal	35	27.535	963.725	35	27.942	977.970
61	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		-	1		-
61.1		De 0.15 para revocar	Metros cuadrados	55	83.164	7.500.590	55	84.393	8.017.335
61.2		Enmarcado caja aberturas 2 a 8 por vivienda (2 viviendas)	Metro lineal	20	14.123	282.460	20	14.331	286.620
62	72151601-007	Construcción/Colocación de techo/cielorraso	Unidad Medida Global	1		-	1		-
62.1		Techo con teja y tejuelon tirante de H°A° con solaio 5 mm	Metros cuadrados	43	253.424	10.897.232	43	257.178	11.058.180
63	72151601-005	Revoques	Unidad Medida Global	1		-	1		-
63.1		De paredes interior y exterior a una cara	Metros cuadrados	156,5	26.553	4.156.951	156,5	26.743	4.238.766
63.2		De viga cumbrera de H°A°	Metro lineal	5,2	37.680	196.976	5,2	38.440	199.888
64	72131601-003	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
64.1		Contrapiso de de H. de cascotes	Metros cuadrados	22	36.982	813.604	22	37.529	825.638
64.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	22	22.054	485.188	22	22.380	492.360
64.3		Cerámico en interior de sanitario	Metros cuadrados	22	133.669	2.940.718	22	135.645	2.984.190
64.4		Piso de de cablone calcáreo para guarda obras con contrapiso y cordon de ladrillo comun (80 cm de ancho)	Metros cuadrados	20	90.430	1.806.600	20	91.767	1.835.340
65	72102602-005	Desmonte e s/c Colocación de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
65.1		Puerta tablero	Unidad	2	605.725	1.211.450	2	614.680	1.229.360
65.2		Puerta tablero para baño de discapacitados	Unidad	1	887.552	887.552	1	900.673	900.673
65.3		Para hacer enchapados con fenólico	Unidad	4	842.564	1.369.456	4	847.426	1.389.704
65.4		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	258.054	870.085	3,36	262.783	882.551
66	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		-	1		-
66.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	14.123	98.861	7	14.331	100.317
67	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y cielorasos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
67.1		Pintura latex interior, con enduido, selador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	30	30.788	923.640	30	31.243	937.290
67.2		Pintura latex exterior, con enduido, selador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	58	32.568	1.889.144	58	33.455	1.940.390
68	72131501-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		-	1		-
68.1		Pintura de techo (Tirantes de H°A° y solaiones)	Metros cuadrados	43	13.602	584.886	43	13.828	594.529
68.2		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	20.137	203.384	10,1	20.435	206.394
68.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	5,35	27.979	94.009	3,35	28.395	95.400

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

69	72102509-003	Revestimiento de azulejos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
69.1		De azulejos	Metros cuadrados	97,5	103.589	10.099.428	97,5	104.937	10.229.408
70	72102502-004	Colocación de vidrios	Unidad Medida Global	1		-	1		-
70.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,56	164.698	543.305	3,36	164.285	551.395
71	72102201-010	Servicio de tendido y conexión de equipos y cables eléctricos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
71.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.846.333	1.846.333	1	1.873.628	1.873.628
71.2		Tablero principal con llaves: línea embutida en mampostería y subterránea a ser instalada	Metro lineal	100	36.232	3.623.200	100	38.708	3.870.800
72	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
72.1		Artefactos eléctricos	Unidad	15	88.904	1.333.560	15	90.219	1.353.285
73	85101504-009	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		-	1		-
73.1		Instalación de Agua corriente incluye cañerías - (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	2	1.318.321	2.636.642	2	1.335.781	2.671.562
73.2		Instalación de baño completo a ser ejecutado incluye artefactos, cañerías y equipo de desague a ser puestos(Según detalles de planos anexados en el llamado).	Unidad	6	1.058.690	6.352.140	6	1.074.341	6.446.046
73.3		Instalación de baño completo para personas con discapacidad y tercera edad a ser ejecutado incluye artefactos, cañerías y equipo de desague a ser puestos(Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	1	2.237.915	2.237.915	1	2.271.000	2.271.000
74	72102503-003	Construcción de cámara séptica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
74.1		Cámara séptica según detalle de plano	Unidad	1	1.406.887	1.406.887	1	1.427.686	1.427.686
74.2		Desague cloacal para caños a ser instalados hasta los registros (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	7	471.854	3.303.258	7	478.871	3.352.090
75	72102505-001	Construcción de pozo ciego	Unidad Medida Global	1		-	1		-
75.1		Pozo absorbente según detalle de plano	Unidad	1	2.146.217	2.146.217	1	2.177.946	2.177.946
76	72151601-015	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
76.1		Limpieza final y imprevistos	Metros cuadrados	27,1	2.841	76.991	27,1	2.883	78.129
77	72151601-015	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
77.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	125	5.682	710.250	125	5.766	720.750
78	72151601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
78.1		Replanteo	Metros cuadrados	125	2.841	355.125	125	2.883	360.375
79	83101504-005	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO POR METRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		-	1		-
79.1		Vallado de Seguridad	Metros cuadrados	64,1	57.521	3.687.266	64,1	58.371	3.741.581
80	72101502-002	Servicio de remoción de techiera	Unidad Medida Global	1		-	1		-
80.1		Excavación y carga de cimiento con FBC	Metros cúbicos	24,99	586.659	14.660.808	24,99	595.552	14.877.547
81	82101502-004	Cartel metálico con soporte	Unidad Medida Global	1		-	1		-
81.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	426.150	2.556.900	6	433.450	2.600.700

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

82	72102002-002	Servicio de remoción de terreno	Unidad Medida Global	1		-	1		-
82.1		Excavación para cimiento de silo	Metros cúbicos	24,99	586.555	14.660.608	24,99	595.332	14.877.367
83	72102205-9995	Apuntalamiento / Cimiento de hormigón	Unidad Medida Global	1		-	1		-
83.1		Zapata de hormigón armado	Metros cúbicos	1,01	1.311.895	1.325.014	1,01	1.331.290	1.344.603
83.2		Viga de fundación HRAP 12 x 27	Metro lineal	71,49	67.265	4.794.477	71,49	68.658	4.865.329
83.3		Viga asiento de tramos de HRAP en galería	Metro lineal	15,4	60.268	928.308	15,4	69.016	932.446
83.4		Dado de HRAP	Metros cúbicos	0,12	1.665.647	199.878	0,12	1.690.271	202.833
83.5		Encofrado de HRAP	Metros cúbicos	1,5	1.665.647	2.498.471	1,5	1.690.271	2.535.407
83.6		Viga perimetral de HRAP de 20 x 45	Metro lineal	15,4	67.065	1.032.821	15,4	68.056	1.048.062
83.7		Pilar y tronco de pilar de HRAP 20 x 20	Metros cúbicos	0,68	1.665.647	1.132.640	0,68	1.690.271	1.149.384
84	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		-	1		-
84.1		De 0,45 m	Metros cuadrados	8,03	204.827	1.644.761	8,03	207.855	1.669.276
84.2		De 0,30 m	Metros cuadrados	15,03	139.674	2.099.360	15,03	141.743	2.130.397
84.3		Relleno y compactación de interiores	Metros cúbicos	56,25	32.198	1.811.138	56,25	32.674	1.837.913
85	72131601-006	Aislación	Unidad Medida Global	1		-	1		-
85.1		Aislación asfáltica de paredes	Metro lineal	49,85	27.535	1.372.620	49,85	27.962	1.392.909
86	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		-	1		-
86.1		De 0,30 m con ladrillos tipo comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	73,5	135.383	9.950.651	73,5	137.385	10.097.798
86.2		De 0,15 m con ladrillos tipo comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	109,34	85.164	9.893.152	109,34	84.393	9.803.531
86.3		Enviar flacos bajo aberturas 27b con hilada (2 ladrillos)	Metro lineal	28,4	14.123	401.093	28,4	14.333	407.000
87	72101607-026	Revoque de pared	Unidad Medida Global	1		-	1		-
87.1		Paredes interiores una capa con cal viva (Filtrado)	Metros cuadrados	194,08	26.353	5.114.502	194,08	26.245	5.093.251
87.2		Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (Filtrado)	Metros cuadrados	158,62	32.982	5.231.605	158,62	33.430	5.302.011
87.3		Mochetas de aberturas	Metro lineal	54,2	12.511	687.258	54,2	12.493	677.121
87.4		De planos y vigas en galería	Metro lineal	28,27	37.800	1.068.606	28,27	38.440	1.086.699
87.5		De viga perimetral de HRAP	Metro lineal	15,4	37.800	582.120	15,4	38.440	591.976
88	72101022-004	Cerramiento con soporte	Unidad Medida Global	1		-	1		-
88.1		Portón (3,00 x 1,20m) con marco y perfiles	Unidad	2	1.724.600	3.409.100	2	1.729.600	3.459.600
89	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		-	1		-
89.1		Techo de teja española, con Tejalor de 3ª, tirante de HRAP, con aislant 2 mm.	Metros cuadrados	156,31	253.424	39.612.785	156,31	257.170	40.198.243
90	72141601-003	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
90.1		Contrapiso de hormigón de pastones	Metros cuadrados	117,05	36.982	4.328.743	117,05	37.325	4.368.765
90.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	117,05	22.064	2.581.421	117,05	22.380	2.619.579
90.3		Cerámico en aulas y galerías. Para tránsito alto tráfico	Metros cuadrados	117,05	133.669	15.645.955	117,05	135.645	15.877.247
90.4		Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	35	90.430	3.526.770	35	91.767	3.578.913
91	72101607-025	Instalación o colocación de zócalo	Unidad Medida Global	1		-	1		-
91.1		Zócalo cerámico	Metro lineal	65,2	16.175	1.054.610	65,2	16.414	1.070.193
92	72131601-9994	Construcción de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1		-	1		-

GOBERNACIÓN DEL PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

92.1		Barraca para almacenamiento Seguir Panel	Unidad Medida Global	1	1.706.600	1.706.600	1	1.729.800	1.729.800
93	72102002-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
93.1		Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas + Juño	Unidad	2	1.263.819	2.527.638	2	1.282.903	2.565.806
93.2		Ventana tipo oblicua de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	8	1.608.800	12.870.200	8	1.633.700	13.069.600
94	72101003-001	Carpintería metálica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
94.1		Reja cuadriculada externa	Unidad	8	852.900	6.818.400	8	864.900	6.918.200
95	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
95.1		Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	1.846.333	1.846.333	1	1.873.628	1.873.628
96	72102201-010	Servicio de tendido y conexión de ductos y cables eléctricos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
96.1		Caja de llaves seccionadas, con 1 termo magnético tipo francesa	Unidad	2	393.225	786.450	2	398.815	797.630
97	72102201-003	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
97.1		Luces y tomadas, por cable de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinado por la fiscalización)	Unidad	20	293.570	5.871.400	20	297.900	5.958.000
97.2		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8	353.860	2.878.880	8	365.100	2.921.440
97.3		Fluorescente de 1 elemento x 40 watts	Unidad	4	113.640	454.560	4	115.520	461.280
98	72102201-0002	Instalación / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1		-	1		-
98.1		Ventiladores de techo con caja metálica	Unidad	4	388.270	1.553.080	4	394.960	1.579.840
99	72101603-002	Servicio de colocación de canaletas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
99.1		Canaletas	Metro lineal	50,6	33.216	1.680.381	50,6	33.507	1.695.534
99.2		Bajadas	Metro lineal	20,4	33.216	673.588	20,4	33.507	683.543
100	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y mampostería	Unidad Medida Global	1		-	1		-
100.1		Pared látex acrílico interior con enducido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	194,08	30.788	5.975.555	194,08	31.243	6.063.041
100.2		Pared látex acrílico exterior con enducido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	158,62	32.968	5.229.384	158,62	33.455	5.305.632
100.3		Pared sintético a dos manos, con enducido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	Metros cuadrados	156,5	30.788	4.821.422	156,5	31.243	4.892.664
101	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		-	1		-
101.1		Pintura de Techo (Tirantería de H° A° y Tejuelones)	Metros cuadrados	155,3	13.602	2.112.301	155,3	13.803	2.143.606
101.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	9,68	20.137	194.925	9,68	20.435	197.811
101.3		Canaletas, enducido y pintura fina.	Metro lineal	50,6	17.866	546.700	50,6	18.130	554.778
101.4		Bajadas, enducido y pintura final.	Metro lineal	20,4	17.866	364.466	20,4	18.130	369.852
101.5		Viga de H° A° de la cumbrera, con pintura a látex	Metro lineal	15,4	30.788	474.135	15,4	31.243	481.142
102	72102503-001	Instalación de zócalos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
102.1		Provisión y colocación de placa cerámica institucional	Unidad	1	947.000	947.000	1	961.000	961.000
103	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
103.1		Limpieza fina	Metros cuadrados	125	2.841	355.125	125	2.885	360.375
					Precio Total	510.014.931		Precio Total	518.572.792

CONTRATACIÓN ITTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas