MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

Fundación: 30 de Agosto de 1901

Avda. Gral. Bernardino Caballero y Tte. Rubén Leith - Telefax: 0531 - 230 020

PLANILLA COMPARATIVO DE PRECIOS

SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15

				CONSULTORA SAN MIGUEL	
N°	RUBRO	UN	CANT.	P. U.	P. TOTAL
1	**Preparación de la obra**				
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	42,34	3.772	159.706
	b- Replanteo	M2	42,34	7.307	309.378
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	M3	9,00	275.952	2.483.568
3	**Estructura de H° A° :**				
	a- Encadenados de H° A°	M3	1,90	2.382.973	4.527.649
4	**Muros de nivelación :**				
	a- De 0,30 cm.	M2	11,00	130.839	1.439.229
5	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	7,20	170.601	1.228.327
6	**Aislación asfáltica :**				
	a- De paredes	M2	5,50	77.484	426.162
7	**Muros de elevación :**				
	a- De 0,15 para revocar	M2	63,00	82.004	5.166.252
	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	50,64	83.941	4.250.772
	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	15,60	25.488	397.613
8	**Techo :**				
	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	43,00	237.210	10.200.030
	d- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	GL.	1,00	367.913	367.913
9	**Revoques :**				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	135,00	25.488	3.440.880
10	**Contrapiso de H° de cascotes**	M2	38,00	34.800	1.322.400
11	**Piso de baldosa calcarea**	M2	22,50	70.347	1.582.808
12	**Guarda Obra alisada de cemento**	M3	13,50	69.328	935.928
13	**Rampa peatonal**	un	1,00	541.029	541.029
14	**Zocalo calcareo**	ML.	2,60	13.458	34.991
15	**Aberturas de madera :**				
	a- Puerta tablero	M2	5,50	432.279	2.377.535
	b- Para boxes enchapados con formica	UN.	4,00	419.365	1.677.460
16	**Aberturas metálicas :**				
	a- Ventanas tipo balancines	M2	3,17	300.000	951.000
17	**Alfeizar de ventanas :**				
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	19,00	7.800	148.200
18	**Pinturas :**				
	a- De paredes a la cal	M2	63,00	7.500	472.500
	b- De aberturas de madera con barniz sintético	M2	11,00	35.000	385.000

	c- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	25.000	79.250
	d- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	50,64	18.000	911.520
	e- De tejuelones con barniz	M2	37,00	20.000	740.000
	f- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	23,50	15.000	352.500
	g- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	17,15	20.000	343.000
19	**Revestimientos :**				
20	**a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.**	M2	82,00	35.000	2.870.000
21	**Vidrios dobles**	M2	3,17	95.000	301.150
22	**Desague Pluvial**				
	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ML.	17,50	75.000	1.312.500
23	**Instalación eléctrica**				
	Instalación del tablero TS de 3 AG.	Boc.	2,00	300.000	600.000
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00	250.000	2.500.000
24	**Artefactos electricos**				
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	10,00	98.000	980.000
	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	383.196	383.196
25	**Instalación sanitaria :**				
	a- Agua corriente - desague cloacal - camara de	GL.	1,00	7.691.307	7.691.307
	inspección y artefactos sanitario completo				
	b- Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general	UN.	1,00	5.720.222	5.720.222
26	**c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00**	UN.	1,00	4.666.712	4.666.712
27	**Barras de asiento**	UN.	2,00	330.327	660.654
28	**Limpieza final**	M2	27,10	4.282	116.042
	TOTAL GENERAL				75.061.383

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR U.O.C. N°

Carlos Ismael Escurra E.

Municipalidad de Escobar