CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OBRA: TRES AULAS
UBICACIÓN: UNC CURUGUATY
PROPIETARIO: GOBERNACION DE CANINDEY
DOMICILIO: SALTO DEL GUAIRA
PROFESIONAL: ARQ. PORFIRIA FARIÑA
DOMICILIO: SALTO DEL GUAIRA

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

				ING. CARLOS V. GUEYRAUD		ING. PEDRO TORRES AMARILLA		JN COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.		SAN JOAQUIN CENTER S.R.L.	
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.0	PREPARACION DEL TERRENO (limpieza) TRAZADO Y REPLANTEO	un	1,00	1.525.037	1.525.037	810.000	810.000	1.800.000	1.800.000	1.650.000	1.650.000
2.0	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				0		0		0		0
2.1	Zapata de Hormigon Armado 0,80 x0,80 x 0,40	m3	7,10	1.355.570	9.624.547	1.006.250	7.144.375	1.250.000	8.875.000	950.000	6.745.000
2.2	Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	4,90	2.161.760	10.592.624	1.808.750	8.862.875	1.250.000	6.125.000	900.000	4.410.000
2.3	Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	4,10	1.915.976	7.855.502	1.606.250	6.585.625	1.250.000	5.125.000	850.000	3.485.000
2.4	VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	4,80	1.915.976	9.196.685	1.606.250	7.710.000	1.250.000	6.000.000	1.100.000	5.280.000
2.5	Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	2,82	1.915.976	5.403.052	1.768.125	4.986.113	1.250.000	3.525.000	980.000	2.763.600
2.6	Losa	m3	5,80	1.382.366	8.017.723	1.451.875	8.420.875	1.400.000	8.120.000	1.200.000	6.960.000
3.0	MAMPOSTERIAS					0	0	0	0	0	0
3.1	De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	21,00	117.697	2.471.637	111.850	2.348.850	87.000	1.827.000	83.000	1.743.000
3.2	De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	269,00	60.828	16.362.732	47.250	12.710.250	82.000	22.058.000	62.000	16.678.000
4.0	AISLACION					0	0	0	0	0	0
4.1	Aislación horizontal de paredes	m2	19,00	11.444	217.436	71.875	1.365.625	25.000	475.000	23.000	437.000
5.0	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: maderamen cepillado	m2	224,07	195.533	43.813.079	154.625	34.646.824	205.000	45.934.350	140.000	31.369.800
6.0	REVOQUE DE:					0	0	0	0	0	0
6.1	Pared: a dos capas, filtrado	m2	506,00	20.436	10.340.616	26.500	13.409.000	22.000	11.132.000	20.000	10.120.000
	Losa	m2	53,00	30.567	1.620.051	0	0	21.500	1.139.500	19.600	1.038.800
6.2	Recuadro de vigas	ml	42,00	20.436	858.312	18.875	792.750	12.000	504.000	11.500	483.000
6.3	Recuadro de pilares	ml	39,00	20.436	797.004	18.875	736.125	10.000	390.000	9.000	351.000
7.0	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	178,50	26.447	4.720.790	22.438	4.005.183	25.000	4.462.500	23.000	4.105.500
8.0	PISOS Y ZOCALOS					0	0	0	0	0	0
8.1	Piso	m2	178,50	95.509	17.048.357	61.563	10.988.996	65.000	11.602.500	55.000	9.817.500
8.2	Zocalo	ml	98,00	36.738	3.600.324	21.375	2.094.750	32.000	3.136.000	35.000	3.430.000
9.0	GUARDA OBRA: incluye cordón, contrapiso y piso baldoson Ho	m2	68,00	81.900	5.569.200	73.625	5.006.500	46.000	3.128.000	42.000	2.856.000
10.0	CARPINTERIA DE MADERA					0	0	0	0	0	0
10.1	Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	3,00	316.008	948.024	267.250	801.750	120.000	360.000	100.000	300.000
10.2	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	3,00	706.675	2.120.025	659.688	1.979.064	600.000	1.800.000	350.000	1.050.000
11.0	CARPINTERIA METALICA					0	0	0	0	0	0
11.1	Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	28,00	240.625	6.737.500	281.597	7.884.716	300.000	8.400.000	280.000	7.840.000
12.0	DESAGUE PLUVIAL					0	0	0	0	0	0
12.1	Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	60,00	70.813	4.248.780	47.500	2.850.000	125.000	7.500.000	122.000	7.320.000
12.2	Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	6,00	280.000	1.680.000	226.250	1.357.500	180.000	1.080.000	160.000	960.000
12.3	Cañería de desague, diametro = 150 mm	ml	62,00	57.735	3.579.570	46.979	2.912.698	49.000	3.038.000	43.000	2.666.000
13.0	INSTALACIONES ELECTRICAS					0	0	0	0	0	0
13.1	Acometida	un	1,00	1.568.000	1.568.000	625.000	625.000	4.800.000	4.800.000	1.200.000	1.200.000
	Entrada para medidor trifásico	un	1,00	1.008.000	1.008.000	0	0	2.100.000	2.100.000	2.400.000	2.400.000
13.2	Tablero General	un	1,00	1.127.840	1.127.840	500.000	500.000	960.000	960.000	1.100.000	1.100.000
13.3	Boca de luz	boca	20,00	61.600	1.232.000	75.000	1.500.000	85.000	1.700.000	88.000	1.760.000
13.4	Toma corriente	boca	12,00	61.600	739.200	75.000	900.000	63.000	756.000	93.000	1.116.000
13.5	Ventilador de techo	un	6,00	358.400	2.150.400	150.000	900.000	520.000	3.120.000	670.000	4.020.000
13,6	Linea para ventilador	boca	6,00	61.600	369.600	75.000	450.000	72.000	432.000	78.000	468.000
13.7	Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	12,00	134.400	1.612.800	81.250	975.000	120.000	1.440.000	134.000	1.608.000
13.8	Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	8,00	61.600	492.800	43.750	350.000	95.000	760.000	99.000	792.000
14.0	VIDRIOS			0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	28,00	108.555	3.039.540	112.500	3.150.000	135.000	3.780.000	145.000	4.060.000
15.0	PIZARRON con porta tiza: dimensión = 3,50 m x 1,30 m	un	3,00	666.359	1.999.077	525.000	1.575.000	170.000	510.000	193.000	579.000
16.0	PINTURA DE			0	0	0	0	0	0	0	0
16.1	Techo: maderamen y tejuelones= barniz	m2	163,30	14.000	2.286.200	15.000	2.449.500	12.000	1.959.600	18.000	2.939.400
16.2	Pared, al crilico	m2	506,00	14.000	7.084.000	18.750	9.487.500	10.500	5.313.000	14.500	7.337.000
16.3	Balaincines, con atioxido y esmalte sintético	m2	28,00	14.000	392.000	18.750	525.000	12.000	336.000	10.000	280.000
17.0	PLACA DE BRONCE	un	1,00	1.344.000	1.344.000	1.187.500	1.187.500	1.300.000	1.300.000	1.600.000	1.600.000
18.0	CARTEL DE OBRAS	un	1,00	952.000	952.000	562.000	562.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
19.0	PLATAFORMA C/ 2 MASTIL	un	1,00	3.860.126	3.860.126	937.500	937.500	1.200.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000
19.0	LIMPIEZA FINAL	un	1,00	1.001.379	1.001.379	625.000	625.000	400.000	400.000	600.000	600.000
	TOTAL				211.207.568		177.109.443		199.403.450		168.318.600

Obs: la oferta del Ing Pedro Torres Amarilla no Cotiza ***en el Items REVOQUE la*** *descripcion* ***Losa y el Items 13.1***

Entrada para Medidor trifasico *por lo tanto el comité elimina su oferta po no cumplir con el* ***Art. 60 inciso 2***

OBRA: CERCADO PERIMETRAL
UBICACIÓN: UNC CURUGUATY
PROPIETARIO: GOBERNACION DE CANINDEYU
DOMICILIO: SALTO DEL GUAIRA
PROFESIONAL: ARQ. PORFIRIA FARIÑA
DOMICILIO: SALTO DEL GUAIRA

				ING. CARLOS V. GUEYRAUD		ING. PEDRO TORRES AMARILLA		JN COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L.		SAN JOAQUIN CENTER S.R.L.	
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cercado de tejido de alambre c/	ml	300	146.840	44.052.000	104.000	31.200.000	298.000	89.400.000	270.000	81.000.000
	bastidor y columnas metalicas.										0
	Incluye:cimiento, mamp. Nivelacion										0
	pintura.										0
2	Jerarquizacion de acceso	un	1	2.740.431	2.740.431	4.000.000	4.000.000	9.700.000	9.700.000	5.200.000	5.200.000
	c/ porton										0
	TOTAL				46.792.431		35.200.000		99.100.000		86.200.000
	TOTAL GENERAL				257.999.999		212.309.443		298.503.450		254.518.600

GOBERNACION XV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Técnica Operativa de Contrataciones U.O.C.