RESOLUCIÓN N° 1235 /2019

POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN Y SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO TÉCNICO RDO. RICARDO MUSCH EN EL DISTRITO DE NATALIO - PLURIANUAL, ID N° 372.547, EN LA MODALIDAD LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 28/2019. ----------

Encarnación, 12 de diciembre de 2019.

VISTO:

El Dictamen del Comité de Evaluación Nº 61/2019 referente a la **Construcción de aulas en el Colegio Técnico Rdo. Ricardo Musch en el Distrito de Natalio - Plurianual**, y; ----------

CONSIDERANDO:

Que, resulta necesaria la construcción de aulas en el Distrito de Natalio al efecto de dotar de la infraestructura necesaria para que los niños reciban una educación en un ambiente cómodo y saludable.----------

Que, el presente llamado se encuentra ajustado a lo establecido en la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y el Decreto reglamentario Nº 21.909/2003. ----------

Que, la Ley Orgánica Departamental Nº 426/1994. "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" dispone deberes y atribuciones del Gobernador, en su Art. 17) Inc. d): Dictar las Resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones. ----------

POR TANTO y en uso de sus legítimas atribuciones, ----------

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

GOBERNACION DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL Encarnacion - Paraguay

GOBERNACION DE ITAPUA GOBERNADOR Encarnacion - Paraguay

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: ADJUDICAR en el presente llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 28/2019 para la CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO TÉCNICO RDO. RICARDO MUSCH EN EL DISTRITO DE NATALIO - PLURIANUAL, ID N° 372.547; por el monto total de Gs. 175.719.958 (ciento setenta y cinco millones setecientos diecinueve mil novecientos cincuenta y ocho) a favor de la EMPRESA DESARROLLO, INNOVACIÓN Y NEGOCIOS S.A (D-INN S.A),** conforme a las especificaciones técnicas y planilla de cómputo que se anexa a la presente Resolución y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen N° 61/2019 del Comité de Evaluación.--------

ARTÍCULO 2º: SUSCRIBIR el **CONTRATO PLURIANUAL,** con la **EMPRESA DESARROLLO, INNOVACIÓN Y NEGOCIOS S.A (D-INN S.A),** con RUC N° 80090759-0 por un monto total de **Gs. 175.719.958 (ciento setenta y cinco millones setecientos diecinueve mil novecientos cincuenta y ocho);** en tres ejemplares de un mismo tenor.----------

ARTÍCULO 3º: COMUNICAR, a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar. ----------

Lic. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Abg. Juan Alberto Schmalko P.
Gobernador
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

ANEXO A LA RESOLUCIÓN N° 1235 / 2019

Construcción de aulas en el Colegio Técnico Rdo. Padre Ricardo Musch en el Distrito de Natalio - Plurianual con ID: 372.547

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO - CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

				DINN S.A	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído) Gs.	Precio total Gs.
1	Preparacion de obra	Unidad	1		
1.1	a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrado	170	₲ 3.280	₲ 557.600
1.2	b- Replanteo	Metros cuadrado	158,35	₲ 4.510	714.158
1.3	c- Obrador	Unidad	1	₲ 2.250.000	₲ 2.250.000
1.4	d- Vallado de Obra.	Metro lineal	72	₲ 20.000	₲ 1.440.000
1.5	e- Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo.	Unidad Medida (	1	₲ 840.000	₲ 840.000
1.6	f- Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC.	Unidad Medida (	1	₲ 880.000	₲ 880.000
2	Colocacion de hormigon armado	Unidad	1		
2.1	a- Columnas de H°A° de 20x20cm - 30x30cm	Metros cúbicos	4	₲ 1.496.000	₲ 5.984.000
2.2	Encadenado superior de 15x30cm, s/ mamposteria.	Metro lineal	52	₲ 73.100	₲ 3.801.200
2.3	Viga de galería de H°A° 20x25cm	Metros cúbicos	1	₲ 1.496.000	₲ 1.496.000
2.4	Loseta de Hº Aº de 10cm de espesor	Metros cúbicos	0,5	₲ 1.496.000	₲ 748.000
2.5	Escalera tramo doble de H°A° 1,45m de ancho, incluye dados, vigas y columnas de apoyo, ex	Metros cúbicos	2,5	₲ 1.470.000	₲ 3.675.000
3	Aislacion asfaltica- Aislación asfaltica en U de 0,15	Metro lineal	52	₲ 15.120	₲ 786.240
4	Mamposteria - Muros de Elevación	Unidad	1		
4.1	De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara	Metros cuadrado	85	₲ 103.500	₲ 8.797.500
4.2	De pared 0,30 de ladrillos prensados vistos a una cara	Metros cuadrado	94	₲ 85.000	₲ 7.990.000
4.3	Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada	Metro lineal	52	₲ 12.500	₲ 650.000
5	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad	1		
5.1	Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintado color cerámico s/ membrana de espuma (	Metros cuadrado	177	₲ 153.300	₲ 27.134.100
5.2	- Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm	Metro lineal	24	₲ 82.500	₲ 1.980.000
5.3	Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm	Metro lineal	78	₲ 65.500	₲ 5.109.000
6	Montaje / Desmontaje de cielorraso	Unidad	1		
6.1	Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las v	Metros cuadrado	163	₲ 101.200	₲ 16.495.600
7	Revoques	Unidad	1		
7.1	De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo	Metros cuadrado	275	₲ 28.380	₲ 7.804.500
7.2	De vigas y columnas de galerìa	Metros cuadrado	32	₲ 28.380	₲ 908.160
7.3	Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3	Metro lineal	21	₲ 17.500	₲ 367.500
8	Colocacion de pisos - contrapisos - Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor	Milimetros cuad	160	₲ 35.000	₲ 5.600.000
9	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1		
9.1	Piso de cerámica esmaltada PI5	Metros cuadrado	172	₲ 74.800	₲ 12.865.600
9.2	Zócalo de cerámica esmaltada PI5	Metro lineal	75	₲ 18.480	₲ 1.386.000
10	Aberturas	Unidad	1		
10.1	Puerta metàlica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes.	Unidad	2	₲ 1.530.000	₲ 3.060.000
10.2	Ventanas balancines de 1,50m x 1,70m tipo ventiluz	Metros cuadrado	36	₲ 272.500	₲ 9.810.000
10.3	Baranda metalica en escalera y galería	Metros cuadrado	30	₲ 180.000	₲ 5.400.000
11	Servicio de pintura	Unidad	1		
11.1	De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador.	Metros cuadrado	315	₲ 23.100	₲ 7.276.500
11.2	De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético	Metros cuadrado	36	₲ 23.100	₲ 831.600
11.3	De ladrillos vistos con Patinal D (previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico).	Metros cuadrado	110	₲ 23.100	₲ 2.541.000
11.4	De machimbres con barniz, base aceite de lino	Metros cuadrado	163	₲ 23.100	₲ 3.765.300
11.5	De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmate sintético.	Metros cuadrado	177	₲ 23.100	₲ 4.088.700
11.6	De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmate sintético.	Metro lineal	78	₲ 23.100	₲ 1.801.800
12	Colocacion de vidrios - Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrado	36	₲ 110.000	₲ 3.960.000
13	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1		
13.1	Instalación del tablero TG-TS10 de 15 AG.	Unidad Medida (	1	₲ 1.375.000	₲ 1.375.000
13.2	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad Medida (	16	₲ 64.400	₲ 1.030.400
13.3	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad Medida (	8	₲ 64.400	₲ 515.200
13.4	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad Medida (	8	₲ 64.400	₲ 515.200
13.5	Alimentación del TG P.B. Al Tablero seccional P.A.	Unidad Medida (	1	₲ 64.400	₲ 64.400
14	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos electricos	Unidad	1		
14.1	Artefactos fluorescentes LED de 3 x 40 W	Unidad Medida (	12	₲ 195.000	₲ 2.340.000
14.2	Artefactos fluorescentes LED de 1 x 40 W	Unidad	4	₲ 120.000	₲ 480.000
14.3	Tablero TG-TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro, llaves TM	Unidad	3	₲ 435.500	₲ 1.306.500
14.4	Ventilador de techo de 56 " de 7 velocidades	Unidad	8	₲ 334.400	₲ 2.675.200
15	Mantenimiento y reparacion de muebles - Pizarrón acrilico de 3,00x1,25m.	Unidad	2	₲ 650.000	₲ 1.300.000
16	Servicio de retiro de vallado	Metro lineal	72	₲ 7.750	₲ 558.000
17	Limpieza de obra	Metros cuadrado	170	₲ 4.500	₲ 765.000
			Precio Total Gs.		₲ 175.719.958

GOBERNACION DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACION DE ITAPUA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay