Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA Nº 1325 SANTA ROSA DEL MONDAY - FONACIDE

ID Nº 286565

Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 17/15

PROVEEDOR 01 CONSTRUMAX CONSTRUCTORA DE MARIA NIDIA SILVA		RUC Nº 4524873-7			
N°	**Descripción**	**Cant.**	**Unid.**	**P. Unitario**	**Total**
1	**Trabajos Preliminares**				
2	Limpieza y preparación del terreno	93,74	M²	3.500	328.090
3	Replanteo	93,74	M²	5.500	515.570
4	Excavacion y Carga de Cimiento con P.B.C	13,00	M³	320.000	4.160.000
5	Excavacion para cimiento de pilar	1,00	Gl	750.000	750.000
6	Cartel de Obra	1,00	Gl	1.500.000	1.500.000
7	***Estructura de H°A°***			-	-
8	Zapata de hormigon armado	1,3	M³	1.650.000	2.145.000
9	Pilar y tronco de pilar de H° A° 20X20	1,2	M³	1.650.000	1.980.000
10	Encadenado H°A° inferior	1,68	M³	1.650.000	2.772.000
11	Encadenado H°A°superior	1,68	M³	1.650.000	2.772.000
12	Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	1,04	M³	1.650.000	1.716.000
13	Viga de H° A° de galeria	0,42	M³	1.650.000	693.000
14	***Muros de Nivelación h=0,50***			-	-
15	De 0,45m	14,5	M²	140.000	2.030.000
16	De 0,30	16,04	M²	90.000	1.443.600
17	Relleno y Compactación	1,00	Gl	850.000	850.000
18	Aislación Asfaltica de paredes	46,1	M²	18.500	852.850
19	***Muros de Elevación***			-	-
20	De 0,30 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	69,46	M²	95.000	6.598.700
21	De 0,15 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	84,14	M²	60.000	5.048.400
22	"Enviarillado" bajo abertura 2 ø 8 por hilada.(2 hiladas)	42,00	ML	24.500	1.029.000
23	***Revoques Fratachado y Filtrado***			-	-
24	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	185,00	M²	18.500	3.422.500
25	Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	108,00	M²	21.000	2.268.000
26	Mochetas de aberturas	40,6	ML	24.500	994.700
27	De pilares y Vigas en galeria	16,5	ML	24.500	404.250
28	De viga cumbrera de HºAº	11,00	ML	24.500	269.500
29	**Techo**			-	-
30	Techo de tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de HºAº, con isolant 2 mm.	120,00	M²	180.000	21.600.000

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

31	***Piso***			-	-
32	Contrapiso de Hormigon de cascote	89,74	M²	14.500	1.301.230
33	Carpeta para piso	89,74	M²	22.500	2.019.150
34	Ceramico en aulas y galeria (pi 5) Esmaltado de alto trafico	89,74	M²	70.000	6.281.800
35	Zocalo Ceramico	55,9	ML	20.000	1.118.000
36	Guarda Obra Baldoson de Hormigon con contrapiso y corddon de ladrillo comun	26,5	M2	50.000	1.325.000
37	***Carpinteria de madera***			-	-
38	De puerta madera de 1,1 x 2,1 tablero	1,00	UN	1.500.000	1.500.000
39	Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa	3,00	UN	650.000	1.950.000
40	***Carpinteria Metalicas***			-	-
41	Ventana corrediza con reja cuadriculadaexterna con pintura al horno	7,00	UN	750.000	5.250.000
42	Vidrios de 3 mm	12,6	M²	160.000	2.016.000
43	***Instalacion Electrica***			-	-
44	Conexion a red interna segun reglamento de ANDE	1,00	Gl	1.850.000	1.850.000
45	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser detrminada por la Fiscalizacion)	25,00	bc	90.000	2.250.000
46	Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	1,00	un	180.000	180.000
47	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	8,00	un	130.000	1.040.000
48	Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	2,00	un	110.000	220.000
49	Ventiladores de techo con caja metalica	3,00	un	380.000	1.140.000
50	***Desague Pluvial***			-	-
51	Canaletas	25,00	Ml.	65.000	1.625.000
52	Bajadas	16,00	Ml	65.000	1.040.000
53	***Pintura***			-	-
54	Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	96,5	M²	16.000	1.544.000
55	Pared latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos	48,5	M²	12.000	582.000
56	Pared sintetico a dos manos, con enduido en zocalos (1,50mts) en interior y exterior	142,00	M²	14.500	2.059.000
57	Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	120,00	M²	12.000	1.440.000
58	Barnizado de aberturas de madera	16,00	M²	12.000	192.000
59	Canaletas, antioxido y pintura final.	25,00	Ml	14.500	362.500
60	Bajadas, antioxido y pintura final.	16,00	Ml	14.500	232.000
61	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	12,00	Ml	16.500	198.000
62	***Instalación Sanitaria***			-	-
63	Agua corriente	1,00	Gl	750.000	750.000
64	***Desague cloacal***			-	-
65	Pileta de cocina con griferia	1,00	Gl	1.200.000	1.200.000
66	***Revestimientos***			-	-
67	Azulejo	6,1	M²	70.000	427.000
68	Provision y colocacion de placa comemorativa según especificacion	1,00	un	650.000	650.000
69	***Limpieza final***	1,00	Gl	850.000	850.000
	IMPREVISTO	1,00	GL	3.000.000	3.000.000
	SUBTOTAL				111.735.840

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEL ÑUNCIO - RESPONSABLE U.C.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA Nº 1325 SANTA ROSA DEL MONDAY - FONACIDE

ID Nº 286565

Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 17/15

PROVEEDOR O2 ADA CONSTRUCTORA DE ISABELINO SILVERO BAEZ		RUC Nº 1243313-6				
N°	Descripción	Cant.	Unid.	P. Unitario	Total	Total Presentado por el Oferente
1	**Trabajos Preliminares**					
2	Limpieza y preparación del terreno	93,74	M²	7.200	674.928	674.928
3	Replanteo	93,74	M²	7.000	656.180	656.180
4	Excavacion y Carga de Cimiento con P.B.C	13,00	M³	400.000	5.200.000	5.200.000
5	Excavacion para cimiento de pilar	1,00	Gl	400.000	400.000	400.000
6	Cartel de Obra	1,00	Gl	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	***Estructura de HºAº***			-	-	-
8	Zapata de hormigon armado	1,3	M³	1.600.000	2.080.000	2.080.000
9	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20	1,2	M³	1.710.000	2.052.000	2.052.000
10	Encadenado H°A° inferior	1,68	M³	1.650.000	2.772.000	2.772.000
11	Encadenado H°A°superior	1,68	M³	1.680.000	2.822.400	2.822.400
12	Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	1,04	M³	1.740.000	1.809.600	1.809.600
13	Viga de H° A° de galeria	0,42	M³	1.670.000	701.400	710.400
14	***Muros de Nivelación h=0,50***			-	-	-
15	De 0,45m	14,5	M²	2.500.000	36.250.000	3.625.000
16	De 0,30	16,04	M²	125.000	2.005.000	2.050.000
17	Relleno y Compactación	1,00	Gl	700.000	700.000	700.000
18	Aislación Asfaltica de paredes	46,1	M²	15.000	691.500	691.500
19	***Muros de Elevación***			-	-	-
20	De 0,30 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	69,46	M²	88.000	6.112.480	6.112.480
21	De 0,15 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	84,14	M²	40.000	3.365.600	3.365.600
22	Envarillado bajo abertura 2 ø 8 por hilada.(2 hiladas)	42,00	ML	30.000	1.260.000	1.260.000
23	***Revoques Fratachado y Filtrado***			-	-	-
24	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	185,00	M²	45.000	8.325.000	8.325.000
25	Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	108,00	M²	50.000	5.400.000	5.400.000
26	Mochetas de aberturas	40,6	ML	30.000	1.218.000	1.218.000
27	De pilares y Vigas en galeria	16,5	ML	120.000	1.980.000	1.980.000
28	De viga cumbrera de HºAº	11,00	ML	120.000	1.320.000	1.320.000
29	***Techo:***			-	-	-
30	Tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº A° con isolant 2 mm.	120,00	M²	150.000	18.000.000	18.000.000
31	**Piso**			-	-	-
32	Contrapiso de Hormigon de cascote	89,74	M²	20.000	1.794.800	1.794.800

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY - RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schain
Directora de U.O.C.

33	Carpeta para piso	89,74	M²	20.000	1.794.800	1.794.800
34	Ceramico en aulas y galeria (pi 5) Esmaltado de alto trafico	89,74	M²	30.000	2.692.200	4.487.000
35	Zocalo Ceramico	55,9	ML	10.000	559.000	559.000
36	Guarda Obra Baldoson de Hormigon con contrapiso y corddon de ladrillo comun	26,5	M2	60.000	1.590.000	1.590.000
37	***Carpinteria de madera***			-	-	-
38	De puerta madera de 1,1 x 2,1 tablero	1,00	UN	700.000	700.000	700.000
39	Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa	3,00	UN	250.000	750.000	750.000
40	***Carpinteria Metalicas***			-	-	-
41	Ventana corrediza con reja cuadriculadaexterna con pintura al horno	7,00	UN	500.000	3.500.000	3.500.000
42	Vidrios de 3 mm	12,6	M²	150.000	1.890.000	1.890.000
43	***Instalacion Electrica***			-	-	-
44	Conexion a red interna segun reglamento de ANDE	1,00	Gl	300.000	300.000	300.000
45	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser detrminada por la Fiscalizacion)	25,00	bc	70.000	1.750.000	1.750.000
46	Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	1,00	un	220.000	220.000	220.000
47	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	8,00	un	160.000	1.280.000	1.280.000
48	Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	2,00	un	120.000	240.000	240.000
49	Ventiladores de techo con caja metalica	3,00	un	400.000	1.200.000	1.200.000
50	***Desague Pluvial***			-	-	-
51	Canaletas	25,00	Ml.	110.000	2.750.000	2.750.000
52	Bajadas	16,00	Ml	110.000	1.760.000	1.760.000
53	***Pintura***			-	-	-
54	Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	96,5	M²	40.000	3.860.000	3.860.000
55	Pared latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos	48,5	M²	35.000	1.697.500	1.455.000
56	Pared sintetico a dos manos, con enduido en zocalos (1,50mts) en interior y exterior	142,00	M²	30.000	4.260.000	426.000
57	Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	120,00	M²	10.000	1.200.000	1.200.000
58	Barnizado de aberturas de madera	16,00	M²	30.000	480.000	480.000
59	Canaletas, antioxido y pintura final.	25,00	Ml	20.000	500.000	500.000
60	Bajadas, antioxido y pintura final.	16,00	Ml	50.000	800.000	800.000
61	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	12,00	Ml	60.000	720.000	720.000
62	***Instalación Sanitaria***			-	-	-
63	Agua corriente	1,00	Gl	600.000	600.000	600.000
64	***Desague cloacal***			-	-	-
65	Pileta de cocina con griferia	1,00	Gl	800.000	800.000	800.000
66	***Revestimientos***			-	-	-
67	Azulejo	6,1	M²	60.000	366.000	366.000
68	Provision y colocacion de placa conmemorativa según especificacion	1,00	un	1.000.000	1.000.000	1.000.000
69	***Limpieza final***	1,00	Gl	500.000	500.000	500.000
70	***IMPREVISTO***	1,00	GL	600.000	600.000	600.000
	SUBTOTAL				**148.950.388**	**114.097.688**

Obs. Se ha encontrado un error en el Monto Total según la Comparación de las Cantidades con los precios Unitarios, se puede comparar precio total y el Total presentado por el Oferente

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Chris Schütz
Directora de U.O.C.

Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del Llamado: CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA Nº 1325 SANTA ROSA DEL

ID Nº 286565

Modalidad: LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA 17/15

PROVEEDOR O3 ARIAS SERVICIOS DE MARIO INSFRAN AQUINO		RUC Nº 3684715-1				
Nº	Descripción	Cant.	Unid.	P. Unitario	Total	Total Presentado por el Oferente
1	**Trabajos Preliminares**					
2	Limpieza y preparación del terreno	93,74	M²	6.000	562.440	562.440
3	Replanteo	93,74	M²	5.100	478.074	478.074
4	Excavacion y Carga de Cimiento con P.B.C	13,00	M³	398.600	5.181.800	5.181.800
5	Excavacion para cimiento de pilar	1,00	Gl	1.669.000	1.669.000	1.669.000
6	Cartel de Obra	1,00	Gl	850.300	850.300	850.300
7	***Estructura de HºAº***			-	-	-
8	Zapata de hormigon armado	1,3	M³	1.669.300	2.170.090	2.170.090
9	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20	1,2	M³	1.570.000	1.884.000	1.884.000
10	Encadenado H°A° inferior	1,68	M³	1.558.000	2.617.440	2.617.440
11	Encadenado H°A°superior	1,68	M³	1.558.000	2.617.440	2.617.440
12	Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	1,04	M³	1.820.000	1.892.800	1.892.800
13	Viga de H° A° de galeria	0,42	M³	1.670.000	701.400	701.400
14	***Muros de Nivelación h=0,50***			-	-	-
15	De 0,45m	14,5	M²	155.200	2.250.400	2.250.400
16	De 0,30	16,04	M²	118.600	1.902.344	1.902.344
17	Relleno y Compactación	1,00	Gl	1.260.890	1.260.890	1.260.890
18	Aislación Asfaltica de paredes	46,1	M²	34.350	1.583.535	1.583.535
19	***Muros de Elevación***			-	-	-
20	De 0,30 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	69,46	M²	120.600	8.376.876	8.376.876
21	De 0,15 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	84,14	M²	93.600	7.875.504	7.875.504
22	Envarillado bajo abertura 2 ø 8 por hilada.(2 hiladas)	42,00	ML	40.200	1.688.400	1.688.400
23	***Revoques Fratachado y Filtrado***			-	-	-
24	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	185,00	M²	28.600	5.291.000	5.291.000
25	Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	108,00	M²	31.600	3.412.800	3.412.800
26	Mochetas de aberturas	40,6	ML	23.500	954.100	249.100
27	De pilares y Vigas en galeria	16,5	ML	23.500	387.750	390.100
28	De viga cumbrera de HºAº	11,00	ML	23.500	258.500	258.500
29	***Techo:***			-	-	-
30	c)De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº, con isolant 2 mm.	120,00	M²	209.500	25.140.000	25.140.000
31	***Piso***			-	-	-
32	Contrapiso de hormigon de cascote	89,74	M²	26.500	2.378.110	2.378.110
33	Carpeta para piso	89,74	M²	23.800	2.135.812	2.135.812

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

34	Ceramico en aulas y galeria (pi 5) Esmaltado de alto trafico	89,74	M²	78.900	7.080.486	7.080.486
35	Zocalo Ceramico	55,9	ML	28.600	1.598.740	1.598.740
36	Guarda Obra Baldoson de Hormigon con contrapiso y corddon de ladrillo comun	26,5	M2	50.600	1.340.900	1.340.900
37	***Carpinteria de madera***			-	-	-
38	De puerta madera de 1,1 x 2,1 tablero	1,00	UN	1.658.900	1.658.900	1.658.900
39	Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa	3,00	UN	555.300	1.665.900	1.665.900
40	***Carpinteria Metalicas***			-	-	-
41	Ventana corrediza con reja cuadriculadaexterna con pintura al horno	7,00	UN	613.000	4.291.000	4.291.000
42	Vidrios de 3 mm	12,6	M²	119.400	1.504.440	1.504.440
43	***Instalacion Electrica***			-	-	-
44	Conexion a red interna segun reglamento de ANDE	1,00	Gl	1.279.500	1.279.500	1.279.500
45	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser detrminada por la Fiscalizacion)	25,00	bc	69.700	1.742.500	1.742.500
46	Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	1,00	un	149.700	149.700	149.700
47	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	8,00	un	120.100	960.800	960.800
48	Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	2,00	un	87.200	174.400	174.400
49	Ventiladores de techo con caja metalica	3,00	un	580.200	1.740.600	1.740.600
50	***Desague Pluvial***			-	-	-
51	Canaletas	25,00	Ml.	69.400	1.735.000	1.735.000
52	Bajadas	16,00	Ml	63.600	1.017.600	1.017.600
53	***Pintura***			-	-	-
54	Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	96,5	M²	26.500	2.557.250	2.557.250
55	Pared latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos	48,5	M²	28.800	1.396.800	1.396.800
56	Pared sintetico a dos manos, con enduido en zocalos (1,50mts) en interior y exterior	142,00	M²	27.700	3.933.400	3.933.400
57	Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	120,00	M²	22.700	2.724.000	2.724.000
58	Barnizado de aberturas de madera	16,00	M²	21.800	348.800	348.800
59	Canaletas, antioxido y pintura final.	25,00	Ml	17.400	435.000	435.000
60	Bajadas, antioxido y pintura final.	16,00	Ml	17.400	278.400	278.400
61	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	12,00	Ml	15.500	186.000	186.000
62	***Instalación Sanitaria***			-	-	-
63	Agua corriente	1,00	Gl	878.000	878.000	878.000
64	***Desague cloacal***			-	-	-
65	Pileta de cocina con griferia	1,00	Gl	1.468.500	1.468.500	1.468.500
66	***Revestimientos***			-	-	-
67	Azulejo	6,1	M²	82.100	500.810	500.810
68	Provision y colocacion de placa comemorativa según especificacion	1,00	un	730.600	730.600	730.600
69	***Limpieza final***	1,00	Gl	482.000	482.000	482.000
70	***IMPREVISTO***	1,00	GL	670.819	670.819	670.819
	SUBTOTAL				130.051.650	**129.349.000**

Obs: se ha encontrado un error en el monto total de la Oferta el mismo se debe a que el Oferente posee error en las Cantidades Solicitadas

PLANILLA PRESENTADA POR EL OFERENTE

26	Mochetas de aberturas	10,6	ML	23.500	249.100
27	De pilares y Vigas en galeria	16,6	ML	23.500	390.100

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.