MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO CONTRATACIÓN DIRECTA N° 102/2019

RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 18 DE JULIO, TRAMO: 9175 CÑIA. 4° COSTA SALINARES, BARRIO SANTA ANA - ID N° 367.531

OFERENTE			BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO RUC 1203999-3			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1460	1.000	1.460.000
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM , ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	980.000	980.000
3	72131701-002	DESMONTE	Unidad Medida Global	1	9.400.000	9.400.000
4	72131701-002	REMOCION DE EMPEDRADO EXISTENTE	Metros cuadrados	1460	3.500	5.110.000
5	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM , ANCHO 10 CM , DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	584	26.000	15.184.000
6	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1460	35.200	51.392.000
7	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	1460	2.500	3.650.000
8	72131701-002	MURO DE P.B.C. 10 UNIDADES (0,40 X 0,50 X5) MTS	Metros cúbicos	10	545.000	5.450.000
9	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	117	7.500	877.500
10	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.296.500	1.296.500
Precio Total						**94.800.000**

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ