MUNICIPALIDAD
DE ITAPUA POTY
Unidad Operativa de Contrataciones
(UOC)
6 de agosto y San Juan Bautista
Teléfono 0764-2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. -

CONSTRUCCION DE 1 (UN) SSHH DE 4,40M X 6,15 M EN LA ESCUELA BASICA Nº 2113 PAZ DEL CHACO.- con ID: 352396

				SYPA OBRAS		ARTES EN METALES		BRITEZ SERVICIOS	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparación de la obra	Unidad	1	0	0	0	0	0	0
1.1	a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	4.000	108.400	10.000	271.000	4.000	108.400
1.2	b- Replanteo	Metros cuadrados	27,1	6.000	162.600	10.000	271.000	6.000	162.600
1.3	c-Vallado perimetral de obra de seguridad	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000	2.000.000	2.000.000	2.800.000	2.800.000
1.4	d-Obrador	Unidad Medida Global	1	3.140.000	3.140.000	2.000.000	2.000.000	3.140.000	3.140.000
1.5	e- Cartel de obra 1,50x2,00 m de chapa	Unidad	1	450.000	450.000	7.000.000	7.000.000	450.000	450.000
1.6	f- Placa de obra para inaguracion	Unidad	1	650.000	650.000	700.000	700.000	650.000	650.000

MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY * U.O.C. *

MUNICIPALIDAD
DE ITAPUA POTY
Unidad Operativa de Contrataciones
(UOC)
6 de agosto y San Juan Bautista
Teléfono 0764-2

2	Excavación y carga de cimiento con PBC. Y muro de contenciòn	Metros cuadrados	20	375.000	7.500.000	300.000	6.000.000	375.000	7.500.000
3	Estructura de H° A° :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
3.1	a- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,4	980.000	2.352.000	1.600.000	3.840.000	980.000	2.352.000
3.2	b. Muros de nivelación : c- De 0,30 cm.	Metros cuadrados	44	128.500	5.654.000	80.000	3.520.000	128.500	5.654.000
4	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	32	85.000	2.720.000	70.000	2.240.000	85.000	2.720.000
5	Aislación asfaltica :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
5.1	a- De paredes	Metros cuadrados	5,3	60.500	320.650	319.717	1.694.500	60.500	320.650
6	Muros de elevación :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
6.1	a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	55	70.000	3.850.000	60.000	3.300.000	70.000	3.850.000
6.2	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	48	75.000	3.600.000	60.000	2.880.000	75.000	3.600.000
6.3	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	12.000	240.000	22.000	440.000	12.000	240.000
7	Techo	Unidad	1	-	-	-	-	-	-

7.1	a- De chapa galvanizada N°: 26 sobre maderamen y machimbre de primera 1"x3" de cedro y aislante doble aluminio con Pendinte 30%	Metros cuadrados	43	295.000	12.685.000	280.000	12.040.000	305.000	13.115.000
7.2	b- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	20,2	70.000	1.414.000	100.000	2.020.000	70.000	1.414.000
8	Revoques	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	162	23.000	3.726.000	22.000	3.564.000	23.000	3.726.000
9	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	22	31.000	682.000	31.070	683.540	31.000	682.000
10	Piso de baldosa calcarea	Unidad	1	-	-		-	-	-
10.1	Piso de baldosa calcarea	Metros cuadrados	22	67.000	1.474.000	160.000	3.520.000	67.000	1.474.000
10.2	a-Piso cubre obra de H°, con parrilla de varilla del 6 mm y junta de dilatación.	Metros cuadrados	24,5	100.000	2.450.000	100.000	2.450.000	100.000	2.450.000
11	Zocalo calcareo	Metro lineal	2,6	20.000	52.000	19.000	49.400	20.000	52.000
12	Aberturas de madera :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
12.1	a- Puerta tablero	Metros cuadrados	5,04	450.000	2.268.000	200.000	1.008.000	450.000	2.268.000

12.2	b- Para boxes enchapados con formica	Unidad	5	460.000	2.300.000	250.000	1.250.000	460.000	2.300.000
13	Aberturas metálicas :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
13.1	a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	237.000	796.320	320.000	1.075.200	237.000	796.320
14	Alfeizar de ventanas :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
14.1	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	9.500	66.500	22.200	155.400	9.500	66.500
15	Pinturas :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
15.1	a- De paredes al latex	Metros cuadrados	66	8.000	528.000	30.000	1.980.000	8.000	528.000
15.2	b- De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuadrados	10,1	18.000	181.800	30.000	303.000	18.000	181.800
15.3	c- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	22.000	73.920	30.000	100.800	22.000	73.920
15.4	d- De ladrillos vistos con resina acrilica transparente	Metros cuadrados	48	12.000	576.000	30.000	1.440.000	12.000	576.000
15.5	e- De maderamen y machimbre con barniz	Metros cuadrados	43	13.500	580.500	30.000	1.290.000	13.500	580.500
16	Revestimientos :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
16.1	a- De azulejos de 0,20 x 0,20 cm.	Metros cuadrados	97,5	89.000	8.677.500	90.000	8.775.000	89.000	8.677.500

MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY * U.O.C. *

MUNICIPALIDAD
DE ITAPUA POTY
Unidad Operativa de Contrataciones
(UOC)
6 de agosto y San Juan Bautista
Teléfono 0764-2

17	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	99.000	332.640	100.000	336.000	99.000	332.640
18	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	2.550.000	2.550.000	2.500.000	2.500.000	2.750.000	2.750.000
19	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	1.750.000	1.750.000	1.700.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000
20	Instalación sanitaria :	Unidad	1	-	-	-	-	-	-
20.1	a- Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección - artefactos sanitario y accesorios completo	Unidad Medida Global	1	10.800.000	10.800.000	9.000.000	9.000.000	10.800.000	10.800.000
20.2	b- Camara séptica según plano	Unidad	1	4.250.000	4.250.000	2.000.000	2.000.000	4.250.000	4.250.000
20.3	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	3.650.000	3.650.000	2.103.595	2.103.595	3.500.000	3.500.000
21	Limpieza final	Metros cuadrados	27	11.000	297.000	10.000	270.000	11.000	297.000
				Precio Total	**95.708.830**	**Precio Total**	**95.770.435**	**Precio Total**	**96.188.830**

MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY * U.O.C. *

Ricardo Rodríguez
Responsable de UOC