MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA

Mcal. Estigarribia c/ Cap. Aguilera
Telefax: (0518) 20 010
Email: munitacurubi@gmail.com
Jardín de la República – Paraguay

REPARACIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2252 GRAL. RAIMUNDO ROLÓN con ID: 389518

OFERENTES					LEGIÓN DE SERVICIOS S.A.		EFICSA		MORENO INGENIERÍA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-003	Reparación de 3 aulas	Unidad Medida Global	1						
1.1		Demolición techo c/recuperac. De tirantes	Metros cuadrados	217,5	26.274	5.714.595	27.771	6.040.193	30.755	6.689.213
1.2		Demolición pilares galeria	Unidad	7	123.888	867.216	130.949	916.643	145.021	1.015.147
1.3		Excavación p/ cimientos	Metros cúbicos	5,7	121.737	693.901	128.676	733.453	142.504	812.273
1.4		Cimiento de Hº Cº p/ pilares 090 x 090	Metros cúbicos	5,7	302.379	1.723.560	319.615	1.821.806	353.961	2.017.578
1.5		Mampostería de nivelación	Metros cuadrados	2,6	201.399	523.637	212.879	553.485	235.755	612.963
1.6		Pilar de mampostería 35x35 c/ refuerzos 4 var. 8 mm	Metro lineal	17,5	270.683	4.736.953	286.111	5.006.943	316.858	5.545.015
1.7		Capitel de Hº Aº en pilares	Unidad	7	144.084	1.008.588	152.296	1.066.072	168.662	1.180.634
1.8		Viga de Hº Aº en galería 020 x 025	Metro lineal	22,4	276.386	6.191.046	292.140	6.543.936	323.534	7.247.162
1.9		Viga de Hº Aº en cumbrera 020 x 045	Metro lineal	22,4	466.098	10.440.595	492.665	11.035.696	545.608	12.221.619
1.10		Techo cerámico tejas y tejuelones nuevos	Metros cuadrados	217,5	282.838	61.517.265	298.959	65.023.583	331.086	72.011.205
1.11		Piso calcáreo sectores dañados p/ zapatas	Metros cuadrados	10,2	89.573	913.645	94.679	965.726	104.853	1.069.501
1.12		Zócalo calcáreo	Metro lineal	10,1	25.806	260.641	27.277	275.498	30.208	305.101
1.13		Envarillado en sectores afectados	Metro lineal	35,6	71.528	2.546.397	75.605	2.691.538	83.729	2.980.752
1.14		Inst. eléctrica artef. 2x40	Unidad	12	220.286	2.643.432	232.842	2.794.104	257.864	3.094.368
1.15		Inst. eléctrica artef. 1x40	Unidad	6	173.349	1.040.094	183.230	1.099.380	202.920	1.217.520

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA
Juntos hacemos más
PARAGUAY

1.16		Inst. eléctrica tablero eléctrico	Unidad	4	1.402.500	5.610.000	1.482.443	5.929.772	1.641.750	6.567.000
1.17		Reparación revoque interior	Metros cuadrados	95,6	35.343	3.378.791	37.358	3.571.425	41.372	3.955.163
1.18		Reparación revoque exterior	Metros cuadrados	68,5	38.522	2.638.757	40.718	2.789.183	45.093	3.088.871
1.19		Revoque de vigas de Hº Aº	Metro lineal	44,8	92.472	4.142.746	97.742	4.378.842	108.246	4.849.421
1.20		Revoque de pilares galeria	Metros cuadrados	24,5	120.148	2.943.626	126.996	3.111.402	140.643	3.445.754
1.21		Reparación de puertas	Unidad	3	136.323	408.969	144.093	432.279	159.578	478.734
1.22		Pintura de techo	Metros cuadrados	217,5	31.323	6.812.753	33.108	7.200.990	36.666	7.974.855
1.23		Pintura de paredes int./ext. Latex	Metros cuadrados	210,1	33.278	6.991.708	35.174	7.390.057	38.954	8.184.235
1.24		Pintura de aberturas	Metros cuadrados	11,6	31.884	369.854	33.701	390.932	37.322	432.935
1.25		Reparación de techo bloque sector norte	Metros cuadrados	15,6	216.172	3.372.283	228.494	3.564.506	253.048	3.947.549
1.26		Pintura latex bloque norte (sector afectado)	Metros cuadrados	42,3	23.936	1.012.493	25.300	1.070.190	28.019	1.185.204
1.27		Cartel de obra	Unidad	1	2.125.000	2.125.000	2.246.125	2.245.996	2.487.500	2.487.500
1.28		Retiro de escombros y limpieza de obras	Unidad Medida Global	1	2.171.973	2.171.456	2.295.775	2.295.972	2.542.486	2.542.486
Precio Total						**142.800.000**		**150.939.600**		**167.159.756**

SRA. MARÍA GLORIA AGUILERA BARRIOS
ENCARGADA DE LA UOC