MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0768 245 509.

"Desarrollo Local es Progreso Nacional"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS QUE CORRESPONDE AL LLAMADO
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA BÁSICA Nº 5.214TRES DE MAYO

OFERENTE Nº1 ALCIDES CABRERA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Preparación de la obra				
	b-Limpieza y preparación del terreno	m2	76,00	10.000	760.000
	c-Replanteo	m2	76,00	10.000	760.000
	Excavación y carga de cimiento de PBC	m3	18,30	300.000	5.490.000
	Estructura de Hº Aº				
	b2-Vigas y dado de Hº Aº	m3	0,81	3.000.000	2.430.000
	d-Encadenados de Hº Aº	m3	2,56	1.700.000	4.352.000
	Muros de nivelación				
	a-De 0,45 cm	m2	8,70	1.200.000	10.440.000
	b-De 0,30 cm	m2	3,20	900.000	2.880.000
	c-De 0,60 cm	m2	0,60	1.500.000	900.000
	Relleno y apisonado de inferiores	m3	27,00	300.000	8.100.000
	Aislación Asfáltica				
	a-De paredes	m2	9,25	40.000	370.000
	Muros de elevación:				
	b-De 0,15 para revocar	m2	4,60	100.000	460.000
	c-De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	60,00	150.000	9.000.000
	d-De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	17,20	180.000	3.096.000
	f-Envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 hiladas)	ml	25,20	30.000	756.000
	Pilares				
	a-De 0,30x0,30 para revocar	ml	10,80	70.000	756.000
	b-De 0,45x0,45 visto para corredor	ml	6,60	100.000	660.000
	Techo				
	c-De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	101,50	120.000	12.180.000
	d-Viga de madera y planchuela en galería	gl	1,00	4.000.000	4.000.000
	Revoque				
	a-De paredes inferior y exterior a una capa	m2	39,00	25.000	975.000
	c-De pilares 030x0,30cm	ml	10,80	30.000	324.000
	e-De viga cumbrera de HºAº	m2	10,70	20.000	214.000
	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	67,00	15.000	1.005.000
	Piso de baldosa calcárea	m2	67,00	40.000	2.680.000
	Zócalo calcáreo	ml	36,00	20.000	720.000
	Aberturas de madera:				
	b-Puerta de madera 1,20x2,10	un	1,00	1.200.000	1.200.000
	Aberturas metálicas:				
	a-Ventanas tipo balancines	m2	15,48	200.000	3.096.000
	Alfeizar de ventanas				
	c-De revoque 1.3 (cemento-arena)	ml	16,00	12.000	192.000
	d-De ladrillos comunes tipo sardinel	ml	6,00	20.000	120.000
	Pinturas				
	a-De paredes a la cal	m2	39,00	12.000	468.000
	b-De pilares a la cal	m2	13,00	12.000	156.000
	c-De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	12.000	142.000
	e-De viga cumbrera a la cal	m2	10,70	12.000	128.400

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0768 245 509.

	f-De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	15,48	20.000	309.600
	g-De ladrllos vistos con antimoho incoloro	m2	134,00	15.000	2.010.000
	h-De maderamen y tejuelones con barniz	m2	101,50	15.000	1.522.000
	i-De abertura de madera con barniz	m2	5,50	15.000	82.500
	Vidrios dobles	m2	15,48	45.000	696.600
	Desague Pluvial				
	a-Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33cms	ml	23,00	300.000	6.900.000
	Instalación eléctrica	gl	1,00	8.500.000	8.500.000
	Artefactos eléctricas	gl	1,00	4.000.000	4.000.000
	Mobiliarios:				
	a-Pizarrones	un	1,00	1.500.000	1.500.000
	Limpieza final	m2	70,00	10.000	700.000
MONTO TOTAL					**105.032.400**

Mariza Carolina Cuevas
Responsable UOC

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0768 245 509.

"Desarrollo Local es Progreso Nacional"

OFERENTE Nº2 NANCY ALONZO

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Preparación de la obra				
	b-Limpieza y preparación del terreno	m2	76,00	10.000	760.000
	c-Replanteo	m2	76,00	10.000	760.000
	Excavación y carga de cimiento de PBC	m3	18,30	300.000	5.490.000
	Estructura de Hº Aº				
	b2-Vigas y dado de Hº Aº	m3	0,81	3.000.000	2.430.000
	d-Encadenados de Hº Aº	m3	2,56	1.700.000	4.352.000
	Muros de nivelación				
	a-De 0,45 cm	m2	8,70	1.200.000	10.440.000
	b-De 0,30 cm	m2	3,20	800.000	2.560.000
	c-De 0,60 cm	m2	0,60	1.500.000	900.000
	Relleno y apisonado de inferiores	m3	27,00	300.000	8.100.000
	Aislación Asfáltica				
	a-De paredes	m2	9,25	40.000	370.000
	Muros de elevación:				
	b-De 0,15 para revocar	m2	4,60	100.000	460.000
	c-De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	60,00	150.000	9.000.000
	d-De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	17,20	180.000	3.096.000
	f-Envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 hiladas)	ml	25,20	30.000	756.000
	Pilares				
	a-De 0,30x0,30 para revocar	ml	10,80	70.000	756.000
	b-De 0,45x0,45 visto para corredor	ml	6,60	100.000	660.000
	Techo				
	c-De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	101,50	120.000	12.180.000
	d-Viga de madera y planchuela en galería	gl	1,00	3.500.000	3.500.000
	Revoque				
	a-De paredes inferior y exterior a una capa	m2	39,00	25.000	975.000
	c-De pilares 030x0,30cm	ml	10,80	30.000	324.000
	e-De viga cumbrera de HºAº	m2	10,70	20.000	214.000
	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	67,00	15.000	1.005.000
	Piso de baldosa calcárea	m2	67,00	40.000	2.680.000
	Zócalo calcáreo	ml	36,00	20.000	720.000
	Aberturas de madera:				
	b-Puerta de madera 1,20x2,10	un	1,00	1.200.000	1.200.000
	Aberturas metálicas:				
	a-Ventanas tipo balancines	m2	15,48	200.000	3.096.000
	Alfeizar de ventanas				
	c-De revoque 1.3 (cemento-arena)	ml	16,00	12.000	192.000
	d-De ladrillos comunes tipo sardinel	ml	6,00	20.000	120.000
	Pinturas				
	a-De paredes a la cal	m2	39,00	12.000	468.000
	b-De pilares a la cal	m2	13,00	12.000	156.000
	c-De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	12.000	142.000
	e-De viga cumbrera a la cal	m2	10,70	12.000	128.400
	f-De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	15,48	20.000	309.600
	g-De ladrllos vistos con antimoho incoloro	m2	134,00	15.000	2.010.000
	h-De maderamen y tejuelones con barniz	m2	101,50	15.000	1.522.000
	i-De abertura de madera con barniz	m2	5,50	15.000	82.500

	Vidrios dobles	m2	15,48	45.000	696.600
	Desague Pluvial				
	a-Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33cms	ml	23,00	300.000	6.900.000
	Instalación eléctrica	gl	1,00	8.500.000	8.500.000
	Artefactos eléctricas	gl	1,00	4.000.000	4.000.000
	Mobiliarios:				
	a-Pizarrones	un	1,00	1.500.000	1.500.000
	Limpieza final	m2	70,00	10.000	700.000
MONTO TOTAL					**104.212.400**

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY U.O.C. - ITAPUA

Mariza Carolina Cuevas
Responsable UOC

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0768 245 509.

OFERENTE Nº3 HERMELINDA ARRUA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Preparación de la obra				
	b-Limpieza y preparación del terreno	m2	76,00	2.000	152.000
	c-Replanteo	m2	76,00	2.000	152.000
	Excavación y carga de cimiento de PBC	m3	18,30	300.000	5.490.000
	Estructura de Hº Aº				
	b2-Vigas y dado de Hº Aº	m3	0,81	2.000.000	1.620.000
	d-Encadenados de Hº Aº	m3	2,56	2.000.000	5.120.000
	Muros de nivelación				
	a-De 0,45 cm	m2	8,70	150.000	1.305.000
	b-De 0,30 cm	m2	3,20	120.000	384.000
	c-De 0,60 cm	m2	0,60	175.000	105.000
	Relleno y apisonado de inferiores	m3	27,00	35.000	945.000
	Aislación Asfáltica				
	a-De paredes	m2	9,25	10.000	92.500
	Muros de elevación:				
	b-De 0,15 para revocar	m2	4,60	85.000	391.000
	c-De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	60,00	90.000	5.400.000
	d-De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	17,20	75.000	1.290.000
	f-Envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 hiladas)	ml	25,20	20.000	504.000
	Pilares				
	a-De 0,30x0,30 para revocar	ml	10,80	75.000	810.000
	b-De 0,45x0,45 visto para corredor	ml	6,60	60.000	396.000
	Techo				
	c-De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	101,50	380.000	38.570.000
	d-Viga de madera y planchuela en galería	gl	1,00	1.250.000	1.250.000
	Revoque				
	a-De paredes inferior y exterior a una capa	m2	39,00	35.000	1.365.000
	c-De pilares 030x0,30cm	ml	10,80	35.000	378.000
	e-De viga cumbrera de HºAº	m2	10,70	35.000	374.000
	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	67,00	25.000	1.675.000
	Piso de baldosa calcárea	m2	67,00	50.000	3.350.000
	Zócalo calcáreo	ml	36,00	20.000	720.000
	Aberturas de madera:				
	b-Puerta de madera 1,20x2,10	un	1,00	500.000	500.000
	Aberturas metálicas:				
	a-Ventanas tipo balancines	m2	15,48	250.000	3.870.000
	Alfeizar de ventanas				
	c-De revoque 1.3 (cemento-arena)	ml	16,00	10.000	160.000
	d-De ladrillos comunes tipo sardinel	ml	6,00	15.000	90.000
	Pinturas				
	a-De paredes a la cal	m2	39,00	6.000	234.000
	b-De pilares a la cal	m2	13,00	7.000	91.000
	c-De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	25.000	297.500
	e-De viga cumbrera a la cal	m2	10,70	8.000	85.600
	f-De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	15,48	25.000	387.000
	g-De ladrllos vistos con antimoho incoloro	m2	134,00	25.000	3.350.000
	h-De maderamen y tejuelones con barniz	m2	101,50	20.000	2.030.000
	i-De abertura de madera con barniz	m2	5,50	25.000	137.500
	Vidrios dobles	m2	15,48	85.000	14.315.800
	Desague Pluvial				

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0768 245 509.

	a-Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33cms	ml	23,00	55.000	1.265.000
	Instalación eléctrica	gl	1,00	5.500.000	5.500.000
	Artefactos eléctricas	gl	1,00	6.500.000	6.500.000
	Mobiliarios:				
	a-Pizarrones	un	1,00	350.600	350.600
	Limpieza final	m2	70,00	2.000	140.000
MONTO TOTAL					**98.143.000**

Mariza Carolina Cuevas
Responsable UOC

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0768 245 509.

OFERENTE Nº4 CONSTRUCTORA JOVEN JJG S.A.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Preparación de la obra				
	b-Limpieza y preparación del terreno	m2	76,00	24.500	1.862.000
	c-Replanteo	m2	76,00	8.500	646.000
	Excavación y carga de cimiento de PBC	m3	18,30	289.300	5.294.190
	Estructura de Hº Aº				
	b2-Vigas y dado de Hº Aº	m3	0,81	1.925.620	1.559.752
	d-Encadenados de Hº Aº	m3	2,56	1.925.620	4.929.587
	Muros de nivelación				
	a-De 0,45 cm	m2	8,70	192.300	1.673.010
	b-De 0,30 cm	m2	3,20	185.300	592.960
	c-De 0,60 cm	m2	0,60	223.500	134.100
	Relleno y apisonado de inferiores	m3	27,00	92.350	2.493.450
	Aislación Asfáltica				
	a-De paredes	m2	9,25	71.300	659.525
	Muros de elevación:				
	b-De 0,15 para revocar	m2	4,60	84.350	388.010
	c-De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	60,00	162.530	9.751.800
	d-De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	17,20	156.300	2.688.360
	f-Envarillado bajo aberturas 2x8 por hilada (2 hiladas)	ml	25,20	32.500	819.000
	Pilares				
	a-De 0,30x0,30 para revocar	ml	10,80	119.620	1.291.896
	b-De 0,45x0,45 visto para corredor	ml	6,60	194.300	1.282.380
	Techo				
	c-De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	101,50	268.300	27.232.450
	d-Viga de madera y planchuela en galería	gl	1,00	1.423.500	1.423.500
	Revoque				
	a-De paredes inferior y exterior a una capa	m2	39,00	28.650	1.117.350
	c-De pilares 030x0,30cm	ml	10,80	32.150	347.220
	e-De viga cumbrera de HºAº	m2	10,70	33.450	357.915
	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	67,00	42.150	2.824.050
	Piso de baldosa calcárea	m2	67,00	78.950	5.289.650
	Zócalo calcáreo	ml	36,00	26.300	946.800
	Aberturas de madera:				
	b-Puerta de madera 1,20x2,10	un	1,00	1.935.620	1.935.620
	Aberturas metálicas:				
	a-Ventanas tipo balancines	m2	15,48	265.300	4.106.844
	Alfeizar de ventanas				
	c-De revoque 1.3 (cemento-arena)	ml	16,00	28.650	458.400
	d-De ladrillos comunes tipo sardinel	ml	6,00	54.100	324.600
	Pinturas				
	a-De paredes a la cal	m2	39,00	11.250	438.750
	b-De pilares a la cal	m2	13,00	12.300	159.900
	c-De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	19.350	230.265
	e-De viga cumbrera a la cal	m2	10,70	12.300	131.610
	f-De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	15,48	36.500	565.020
	g-De ladrllos vistos con antimoho incoloro	m2	134,00	22.120	2.964.080
	h-De maderamen y tejuelones con barniz	m2	101,50	34.500	3.501.750
	i-De abertura de madera con barniz	m2	5,50	29.150	160.325
	Vidrios dobles	m2	15,48	125.300	1.939.644

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0768 245 509.

	Desague Pluvial				
	a-Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33cms	ml	23,00	92.300	2.122.9000
	Instalación eléctrica	gl	1,00	3.456.200	3.456.200
	Artefactos eléctricas	gl	1,00	2.152.000	2.152.000
	Mobiliarios:				
	a-Pizarrones	un	1,00	1.756.200	1.756.200
	Limpieza final	m2	70,00	20.000	1.400.000
MONTO TOTAL					**103.409.063**

Mariza Carolina Cuevas
Responsable UOC