MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Alto Paraná – Paraguay
uoc.dmi@gmail.com

ANEXO B-02-08

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23/2019
"CONSTRUCCIÓN DE 02 (DOS) AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTACRUZ"
PLURIANUAL 2019 – 2020 - ID 372942

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	CONSTRUCTORA DOS HERMANOS			
			U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72131601-002	**Preparación de la obra**				
1.1		a) Cartel de Obras 2 x3	GL	1.00	2,300,000	2,300,000
1.2		c- Replanteo	M2	120.40	5,000	602,000
2	72131601-004	**Estructura de H° A° :**				
2.1		b1- Pilares de H° A°	M3	0.45	2,540,000	1,143,000
2.2		b2- Vigas y dado de H° A°	M3	2.30	3,056,000	7,028,800
2.3		d- Encadenados de H° A°	M3	1.90	2,730,000	5,187,000
3	72131601-005	**Muros de elevación :**				
3.1		a- De 0,30 para revocar	M2	6.55	161,800	1,059,790
3.2		b- De 0,15 para revocar	M2	6.70	85,500	572,850
3.3		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	51.50	199,900	10,294,850
3.4		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13.50	192,000	2,592,000
3.5		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	68.60	95,000	6,517,000
3.6		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	24.00	22,000	528,000
4	72131601-015	**Pilares :**				
4.1		a- De 0,30 x 0,30 para revocar	ML	12.88	97,000	1,249,360
5	72131601-007	**Techo :**				
5.1		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	168.50	256,400	43,203,400
5.2		d- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	GL	1.00	10,848,946	10,848,946
6	72131601-008	**Revoques :**				
6.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	129.50	41,500	5,374,250
6.2		c- De pilares de 0,30 x 0,30 cm.	ML	32.20	95,000	3,059,000
6.3		d- De pilares en galeria de H° A°	ML	11.00	39,020	429,220
6.4		e- De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2	28.80	42,000	1,209,600
7	72131601-009	**Piso de baldosa calcarea**	M2	114.50	90,000	10,305,000
8	72131601-009	**Zocalo calcareo**	ML	61.50	35,000	2,152,500
9	72131601-010	**Aberturas_Puertas :**				
9.1		b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con cerradura tipo alta seguridad	UN.	2.00	1,500,000	3,000,000

10	72131601-010	**Aberturas metálicas :**				
10.1		a- Ventanas tipo balancines	M2	13.68	340,000	4,651,200
10.2		b- Baranda metálica en escalera P. A. y galería	M2	36.50	390,000	14,235,000
11	72131601-008	**Alfeizar de ventanas :**				
11.1		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	10.00	39,000	390,000
12	72131601-012	**Pinturas :**				
12.1		a- De paredes a la cal	M2	129.50	11,546	1,495,207
12.2		b- De pilares en paredes y galería a la cal	M2	28.70	18,500	530,950
12.3		e- De viga cumbrera y galeria a la cal	M2	28.80	12,500	360,000
12.4		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	24.68	28,650	707,082
12.5		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	174.00	17,500	3,045,000
12.6		h- De tejuelones con barniz	M2	168.50	22,650	3,816,525
12.7		i- De baranda metálica con pintura sintética	M2	36.50	27,000	985,500
12.8		j- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	98.26	17,500	1,719,550
12.9		Vidrios dobles	M2	13.68	119,000	1,627,920
13	72131601-007	**Desague Pluvial**				
13.1		a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ML	32.00	68,500	2,192,000
13.2		Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	UN.	2.00	250,000	500,000
14	72131601-001	**Instalación eléctrica**	GL	1.00	5,000,000	5,000,000
15	72131601-001	**Artefactos eléctricos**	GL	1.00	5,000,000	5,000,000
16	72131601-012	**Mobiliarios :**				
16.1		a- Pizarrones	UN	2.00	1,200,000	2,400,000
17	72131601-013	**Limpieza final**	M2	125.00	5,500	687,500
TOTAL GUARANIES						**168,000,000**

MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
ALTO PARANA - PARAGUAY

.....
MARÍA LUZ BENÍTEZ BALBUENA
Responsable U.O.C.