MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2022

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, ENTRE LAS MANZANAS 643, 649, 644, 650, 645 Y 651 DE LA COMPAÑIA 6º POSTA YBYCUA, BARRIO KENNEDY - ID 406056

OFERENTES:		MES INGENIERÍA S.A RUC 80019001-7				EMPRENDIMIENTOS TAURO S.A.C.I.E.- RUC 80026678-1			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**115.616.875**	**115.616.875**	**Unidad Medida Global**	**1**	**118.996.875**	**118.996.875**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1700	1.850	3.145.000	Metros cuadrados	1700	1.500	2.550.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Costo por Mil	1	750.000	750.000	Costo por Mil	1	900.000	900.000
1.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	425	31.000	13.175.000	Metro lineal	425	32.000	13.600.000
1.4	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1700	53.000	90.100.000	Metros cuadrados	1700	55.000	93.500.000
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1700	2.500	4.250.000	Metros cuadrados	1700	2.500	4.250.000
1.6	ENCALADO Y PINTURA DE Cordon (A LA CAL)	Metros cuadrados	106,25	7.500	796.875	Metros cuadrados	106,25	7.500	796.875
1.7	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	1700	2.000	3.400.000	Metros cuadrados	1700	2.000	3.400.000
Precio Total					**115.616.875**				**118.996.875**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana Mary Acuña Gulroz
Directora de la UOC
Municipalidad de Capiatá