Municipalidad de Paraguarí
Trabajando por una ciudad diferente
Asunción esq. 19 de Enero
Paraguarí- Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE AUGUSTO ROA BASTOS E/CALLE ERNESTO BARCHELLO DE LA CIUDAD DE PARAGUARÍ con ID: 336842

OFERTAS				EFICSA.		FAPA GROUP CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS.		JOB CONSTRUCCIONES.	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1						
1.1	Limpieza del lugar y desbroce de la capa vegetal	Metros cuadrados	1.589,39	1.100	1.748.329	1.100	1.748.329	1.200	1.907.268
1.2	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	1.589,39	800	1.271.512	800	1.271.512	850	1.350.982
2	MOVIMIENTO DE SUELO	Unidad Medida Global	1						
2.1	Ajuste de nivel, excavación y corte del terraplen	Metros cuadrados	1.589,39	7.000	11.125.730	7.000	11.125.730	7.500	11.920.425
2.2	Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	190,73	41.500	7.915.295	41.500	7.915.295	42.500	8.106.025
2.3	Retiro de basuras y material excedente	Metros cúbicos	158,94	17.500	2.781.450	17.500	2.781.450	18.000	2.860.920
2.4	Colchon de arena con espesor promedio igual a 20cm	Metros cúbicos	317,88	49.900	15.862.212	49.900	15.862.212	50.000	15.894.000
3	CORDÓN DE HORMIGÓN SIMPLE	Unidad Medida Global	1						
3.1	Excavación manual en suelo duro	Metros cúbicos	12,54	28.000	351.120	28.000	351.120	28.000	351.120
3.2	Provisión y colocación de cordones de hormigón prefabricados de espesor =10 cm., altura = 40 cm (fck=18MPA)	Metro lineal	420	45.000	18.900.000	45.000	18.900.000	45.000	18.900.000
3.3	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento:arena lavada)	Metro lineal	420	4.000	1.680.000	4.000	1.680.000	4.000	1.680.000
4	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	Unidad Medida Global	1						
4.1	Provisión de piedra bruta	Metros cúbicos	303,39	69.500	21.085.605	69.500	21.085.605	60.000	18.203.400
4.2	Colocación de piedra (incluye la maceada de la piedra)	Metros cuadrados	1.589,39	13.500	21.456.765	13.500	21.456.765	15.000	23.840.850
4.3	Enripiado con piedra triturada 6ta. (20kg/m2) y compactación de empedrado	Tonelada	31,8	185.000	5.883.000	185.000	5.883.000	170.000	5.406.000
5	EMPASTADO	Metros cuadrados	585	15.000	8.775.000	14.000	8.190.000	15.000	8.775.000
6	PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANCO EN CORDONES	Metros cuadrados	113,4	27.500	3.118.500	27.500	3.118.500	27.500	3.118.500
7	SERVICIOS GENERALES (SEÑALIZACIÓN DE OBRA, INSTALACIÓN DE BAÑOS PORTÁTILES, EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL)	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.100.000	1.100.000
8	LIMPIEZA FINAL Y HABILITACIÓN AL TRÁFICO	Metros cuadrados	1.589,39	1.500	2.384.085	1.490	2.368.191	1.500	2.384.085
Precio Total					**125.338.603**		**125.237.709**		**125.798.575**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI • Unidad Operativa de Contrataciones UOC •

Lic. Cinthia Velazquez
Encargada de la UOC