Poder Judicial
Corte Suprema de Justicia
Circunscripción Judicial de Ñeembucú

CUADRO DE ADJUDICACION

LOTE 1 - CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE PILAR

Obra: CONSTRUCCION DE JUZGADO DE PAZ DE PILAR - PLURIANUAL
Ubicación: CIUDAD DE PILAR- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU
Código de Catalogo: 72131601-001

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	TRABAJOS PRELIMINARES							
1.1	Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	850,00	2.500	2.125.000
1.2	Obrador / Deposito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo -tirantes y alfajía madera- de chapa ondulada de zinc, contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	25,00	85.000	2.125.000
1.3	Instalación eléctrica provisoria- incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 4 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.-	AC Construcciones	Nacional	gl	Evento	1,00	2.000.000	2.000.000
1.4	Instalación de agua corriente provisoria - incluye cañería 3/4" en PVC alimentación y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.	AC Construcciones	Nacional	gl	Evento	1,00	1.500.000	1.500.000
1.5	Cartel de Obra (2,50m x 1,50m). (Ver detalle)	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	1,00	4.500.000	4.500.000
1.6	Replanteo y marcación.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	150,00	5.000	750.000
2	MOVIMIENTO DE SUELO							
2.1	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada. Interior del edificio	AC Construcciones	Nacional	m3	Evento	136,00	70.000	9.520.000
3	FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO							
3.1	Cimiento de piedra bruta colocada según plano de fundación. incluye excavación	AC Construcciones	Nacional	m3	Evento	32,00	400.000	12.800.000
3.2	Viga cadena inferior de fundación HºAº sobre cimiento de PBC.	AC Construcciones	Nacional	m3	Evento	6,00	1.650.000	9.900.000
3.3	Pilares de HºAº de 0.13m x 0,30m.	AC Construcciones	Nacional	ml	Evento	45,00	300.000	13.500.000
3.4	Losas y vigas de HºAº.	AC Construcciones	Nacional	m3	Evento	7,50	1.650.000	12.375.000
4	MAMPOSTERIA Y MUROS							
4.1	Nivelación de 0,30 con ladrillo común.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	22,50	135.000	3.037.500
4.2	Elevación de 0,15 con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, con juntas al ras.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	165,00	70.000	11.550.000
4.3	Elevación de 0,15 con ladrillo común incluye frontón.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	230,00	70.000	16.100.000
4.4	Sardinel con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	AC Construcciones	Nacional	ml.	Evento	56,00	45.000	2.520.000
4.5	Coronamiento de sardinel doble en ladrillo semi prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	AC Construcciones	Nacional	ml.	Evento	53,00	70.000	3.710.000
4.6	Pilar de 0,60 x 0,60 de ladrillo semi prensado de tres agujeros, 1 cara vista, con juntas al ras - incluye sardinel - (Ver plano).	AC Construcciones	Nacional	ml.	Evento	5,60	300.000	1.680.000
4.7	Escalones exteriores de mampostería 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrófugo. (Fachada principal y posterior).	AC Construcciones	Nacional	ml.	Evento	5,60	75.000	420.000
4.8	Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo semi prensado de tres agujeros, 1 cara vista, juntas al ras (Ver detalle).	AC Construcciones	Nacional	ml.	Evento	8,50	30.000	255.000
5	AISLACION HIDROFUGA							
5.1	Horizontal en L de mampostería de ladrillos comunes prensados vistos. - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente. -	AC Construcciones	Nacional	ml	Evento	60,00	35.000	2.100.000
5.2	Horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes. - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente. -	AC Construcciones	Nacional	ml.	Evento	54,00	35.000	1.890.000

Germán Salgueiro Santa Cruz

MSc. Luis Encina Castillo
Jefe Sección Tesorería

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

PODER JUDICIAL CIRCUNSCRIPCIÓN ÑEEMBUCÚ
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

5.3	Carpeta alisada de regularización sobre estructura Hº Aº, espesor 5cm, con pendie % hacia boquetas de bajadas previa impermeabilización de losas.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	34,00	45.000	1.530.000
5.4	De techo plano - losas - carpeta de regularización, aplicación de emulsión acrílica específica para aislación de losa en 6 manos con refuerzo con manta geotextil u otro para ese fin, terminación con piso de tejuelas (incluye zócalos), terminación pintura base silicona.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	39,00	50.000	1.950.000
6	DINTELES							
6.1	Envarillado continuo - a la altura de marcos - con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común prensado 1 cara vista (completo lado externo)	AC Construcciones	Nacional	ml.	Evento	55,00	20.000	1.100.000
6.2	Envarillado continuo - a la altura de marcos - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común.	AC Construcciones	Nacional	ml.	Evento	59,00	22.000	1.298.000
6.3	Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común y común prensado visto.	AC Construcciones	Nacional	ml.	Evento	33,00	25.000	825.000
6.4	Envarillado continuo con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común de parapeto superior (frontón), dos niveles.	AC Construcciones	Nacional	ml.	Evento	110,00	20.000	2.200.000
7	CONTRAPISOS							
7.1	De hormigón de cascotes sobre terreno compactado, espesor 10cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos)	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	120,00	28.000	3.360.000
8	REVOQUES							
8.1	De pared interior 1 capa, terminación fratachado y fieltrado.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	150,00	25.000	3.750.000
8.2	De pared interior con hidrófugo en baños, tipo peinado para revestido de azulejos.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	60,00	26.500	1.590.000
8.3	De pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado (Frontón ambas caras)	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	130,00	26.500	3.445.000
8.4	Tipo azotada hidrófuga - cara exterior mampostería de ladrillo común interior -, con mortero 1:3 + hidrófugo -.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	120,00	26.500	3.180.000
8.5	De techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	24,00	26.500	636.000
8.6	Moldura tipo goterón de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado.	AC Construcciones	Nacional	ml	Evento	23,00	26.500	609.500
9	TECHOS							
9.1	Estructura metálica - vigas y correas - en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi. Cobertura en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas Nº24 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijación tornillos autoroscantes.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	125,00	150.000	18.750.000
9.2	Baveta de chapa galvanizada nº 24, desarrollo 45 cm, con pintura sintética color chapa prepintada	AC Construcciones	Nacional	ml	Evento	21,00	55.000	1.155.000
10	CIELORRASOS							
10.1	En placas de yeso desmontables de 60,5cmx60,5cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	106,00	120.000	12.720.000
11	REVESTIDOS							
11.1	De mampostería exterior ladrillo común prensado con piedra natural - basáltica o arenisca - tipo zócalo, h= variable.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	28,00	65.000	1.820.000
11.2	De mampostería en granito natural del pórtico de acceso principal. Ver detalle	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	16,00	65.000	1.040.000
11.3	De mampostería con azulejos 20 x 20 blancos en sanitarios y lavadero.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	55,00	65.000	3.575.000
11.4	Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios.	AC Construcciones	Nacional	ml.	Evento	18,00	45.000	810.000
12	PISOS							
12.1	Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	120,00	40.000	4.800.000
12.2	De porcelanato - masa única - 45cmx45cm, color a definir	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	120,00	145.000	17.400.000
12.3	Umbrales degranito natural de 0,15 m de ancho, color a definir	AC Construcciones	Nacional	ml	Evento	5,70	75.000	427.500

Germán Salguero Santa Cruz

MSc. Luis Encina Castillo
Jefe Sección Tesorería

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

13	ZOCALOS							
13.1	De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir.	AC Construcciones	N[illegible]	ml.	Evento	55,00	20.000	1.100.000
14	INSTALACIONES SANITARIAS							
14.1	Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -							
14.1.1	En sanitario funcionarios hasta el registro más cercano.	AC Construcciones	Nacional	gl.	Evento	1,00	500.000	500.000
14.1.2	En sanitario familiar hasta el registro más cercano.	AC Construcciones	Nacional	gl.	Evento	1,00	500.000	500.000
14.1.3	En sanitario público hasta el registro más cercano.	AC Construcciones	Nacional	gl.	Evento	1,00	500.000	500.000
14.1.4	En pileta kitchenette hasta el registro más cercano	AC Construcciones	Nacional	gl	Evento	1,00	500.000	500.000
14.2	Desagüe Pluvial							
14.2.1	Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 150mmx150mm - .	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	4,00	100.000	400.000
14.2.2	Bajadas caño PVC de 100mm.	AC Construcciones	Nacional	ml.	Evento	9,00	15.000	135.000
14.3	Agua corriente							
14.3.1	En sanitario funcionarios.	AC Construcciones	Nacional	gl.	Evento	1,00	500.000	500.000
14.3.2	En sanitario familiar.	AC Construcciones	Nacional	gl.	Evento	1,00	500.000	500.000
14.3.3	En sanitario público.	AC Construcciones	Nacional	gl.	Evento	1,00	500.000	500.000
14.3.4	En pileta kitchenette.	AC Construcciones	Nacional	gl	Evento	1,00	500.000	500.000
15	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS							
15.1	Baño Funcionarios: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, seca manos eléctrico, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT 60 X 80 cm.	AC Construcciones	Nacional	gl.	Evento	1,00	2.850.000	2.850.000
15.2	Baño uso Público: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT 60 x 80 cm.	AC Construcciones	Nacional	gl.	Evento	1,00	2.850.000	2.850.000
15.3	Baño Familiar: losa sanitaria - incluye lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos , jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT . 60 x 80 cm,	AC Construcciones	Nacional	gl.	Evento	1,00	2.850.000	2.850.000
15.4	Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	2,00	300.000	600.000
15.5	Cambiador de pañales horizontal revatible 90 X 50 X 10 cm de Polietileno blanco o polipropileno.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	1,00	300.000	300.000
15.6	Mesada para kitchenette en granito natural 1,00 x 0,60 m, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería de pico móvil, Desengrasador de Pvc y Sifón. (según diseño)	AC Construcciones	Nacional	gl.	Evento	1,00	500.000	500.000
16	INSTALACION ELECTRICA							
16.1	Bocas de Luces	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	33,00	100.000	3.300.000
16.2	Bocas de Tomas comunes	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	25,00	100.000	2.500.000
16.3	Bocas de Tomas estabilizadas	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	3,00	10.000	30.000
16.4	Bocas tomas de AA (monofásicas)	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	4,00	350.000	1.400.000
16.5	Bocas Tomas seca manos eléctrico.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	3,00	100.000	300.000
16.6	Provisión, colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos, etc. -							
16.6.1	Equipos de 12000 BTU	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	3,00	2.500.000	7.500.000
16.6.2	Equipos de 24000 BTU	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	1,00	5.500.000	5.500.000
16.7	Secamanos eléctricos en sanitarios	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	3,00	500.000	1.500.000
16.8	Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores.	AC Construcciones	Nacional	gl	Evento	1,00	1.500.000	1.500.000
16.9	Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	1,00	120.000	120.000
16.10	Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	16,00	85.000	1.360.000
16.11	Provisión y colocación de disyuntores diferencial tipo europeo de 3 x 50 amperios.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	1,00	150.000	150.000
16.12	Provisión y Colocación de Artefactos Eléctricos.							
16.12.1	Tipo de embutir en cielorraso con 4 lámparas de 20w.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	20,00	150.000	3.000.000
16.12.2	Tipo embutir, reflector de aluminio brillante. difusor: cristal serigrafiado para sanitarios, lámparas 2 x 26 w. bajo consumo luz cálida.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	3,00	250.000	750.000
16.12.3	Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 2x26w luz cálida. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	8,00	250.000	2.000.000
16.13	Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica.	AC Construcciones	Nacional	ml.	Evento	30,00	75.000	2.250.000
17	CARPINTERIA DE MADERA							

Germán Salguero Santa Cruz

MSc. Luis Encina Castillo
Jefe Sección Tesorería

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

17.1	Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,60m x 2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P3).	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	2,00	450.000	900.000
17.2	Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x 2,15 m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P4).	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	1,00	600.000	600.000
17.3	Puerta tipo persiana de 1,00 x 0,80m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	1,00	350.000	350.000
18	CARPINTERIA METALICA							
18.1	Puerta de acceso principal - P1 - 1,71m x 2,35m en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce de 100 x 50 mm, freno hidráulico, manijon especial, herrajes y cerradura cromada, etc. (ver detalle P1).	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	1,00	2.300.000	2.300.000
18.2	Puerta de acceso funcionarios - P2 - 1,40m x 2,15m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 6mm, herrajes, cerradura cromada. (Ver detalle P2).	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	1,00	1.900.000	1.900.000
18.3	Ventana - V1 - 1,80m x 1,80m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V1).	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	3,00	2.500.000	7.500.000
18.4	Ventana - V2 - 0,60m x 0,80m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Ver detalle V2).	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	5,00	1.000.000	5.000.000
19	PINTURA							
19.1	Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	165,00	18.000	2.970.000
19.2	De pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	70,00	14.000	980.000
19.3	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	28,00	14.000	392.000
19.4	De techo plano - losa de HºAº - revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex PVA.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	24,00	18.000	432.000
19.5	De pared interior revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura al látex PVA.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	130,00	25.000	3.250.000
19.6	De abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	14,00	18.000	252.000
20	MAMPARAS							
20.1	Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural -.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	74,00	125.000	9.250.000
20.2	Puertas - 0,80m x 2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas-.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	6,00	450.000	2.700.000
20.3	Mostrador de atención 1,50 x 0,60m h= 1,10m (ver detalle)	AC Construcciones	Nacional	un.	Evento	2,00	700.000	1.400.000
21	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -							
21.1	Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	AC Construcciones	Nacional	gl	Evento	1,00	2.000.000	2.000.000
21.2	Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	1,00	3.000.000	3.000.000
21.3	Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso -	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	2,00	300.000	600.000
21.4	Detector Humo Calor.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	12,00	200.000	2.400.000
21.5	Sirena acústica de alarma contra incendios	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	1,00	300.000	300.000
21.6	Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	2,00	250.000	500.000
21.7	Luz autónoma de emergencia.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	5,00	500.000	2.500.000
21.8	Alarma audiovisual	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	2,00	300.000	600.000
22	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -							
22.1	Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y sensores, sirena, etc.	AC Construcciones	Nacional	gl.	Evento	1,00	2.000.000	2.000.000
22.2	Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático - incluye provisión UPS para el equipo -)	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	1,00	3.000.000	3.000.000
22.3	Sirena para robo.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	1,00	300.000	300.000
22.4	Sensor de movimientos.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	6,00	500.000	3.000.000
22.5	Chip de apertura de puertas. Acceso principal y funcionarios	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	4,00	200.000	800.000
23	CARTELERIA							
23.1	Letras corpóreas en acero inoxidable - pórtico de acceso principal -. Ver diseño.	AC Construcciones	Nacional	gl.	Evento	1,00	2.000.000	2.000.000
23.2	Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	1,00	1.000.000	1.000.000
23.3	Manijones para acceso principal - según diseño.	AC Construcciones	Nacional	par	Evento	2,00	400.000	800.000
23.4	Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	5,00	120.000	600.000
23.5	Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	1,00	200.000	200.000

Germán Salgueiro Santa Cruz

MSc. Luis Encina Castillo
Jefe Sección Tesorería

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE NEEMBUCÚ
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

23.6	Cartel 20cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	1,00	170.000	170.000
23.7	Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	9,00	150.000	1.350.000
23.8	Cartel 1,50mx0,25m interior colgante	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	1,00	400.000	400.000
24	VARIOS							
24.1	Limpieza final	AC Construcciones	Nacional	gl	Evento	1,00	1.000.000	1.000.000
	OBRAS EXTERIORES							
25	TRABAJOS PRELIMINARES							
25.1	Entubamiento de canal a cielo abierto en vereda con tubos de HºAº de 0,60 m de diámetro. Incluye cabeceras de piedra bruta.	AC Construcciones	Nacional	ml	Evento	21,00	320.000	6.720.000
26	MURALLA PERIMETRAL							
26.1	Cimiento de Piedra Bruta Colocada, 0,50 x 0,75m. Incluye excavación	AC Construcciones	Nacional	m3	Evento	15,40	400.000	6.160.000
26.2	Aislación horizontal de mampostería de nivelación en general con alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	31,00	40.000	1.240.000
26.3	Mampostería de elevación ladrillos comunes 0,15m	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	82,00	70.000	5.740.000
26.4	Pilares de Ladrillos semi prensados a la vista	AC Construcciones	Nacional	ml	Evento	48,00	250.000	12.000.000
26.5	Pilares de hormigón armado	AC Construcciones	Nacional	m3	Evento	1,00	1.650.000	1.650.000
26.6	Sardinel de ladrillo Laminado visto 1 cara, según detalle	AC Construcciones	Nacional	ml	Evento	45,00	45.000	2.025.000
26.7	Revoque exterior a dos capas con hidrófugo	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	164,00	25.000	4.100.000
26.8	Pintura al Agua para exteriores	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	164,00	18.000	2.952.000
26.9	Limpieza y pintura a la silicona de pilares y sardineles	AC Construcciones	Nacional	ml	Evento	93,00	16.500	1.534.500
26.10	Pilastra de ladrillo común prensado visto juntas al ras. - Altura 2,0m. (Medidor Eléctrico)	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	1,00	300.000	300.000
27	CERCADO PERIMETRAL							
27.1	Excavación para cimentación de PBC.	AC Construcciones	Nacional	m3	Evento	4,20	12.000	50.400
27.2	Cimentación corrida de PBC vista de 0,30x0,50 m.	AC Construcciones	Nacional	m3	Evento	8,40	400.000	3.360.000
27.3	Postes prefabricados esquineros de Hormigón Armado, Sección T 14x12, Varillas 3x8mm, estribos de 6mm c/15cm. 2,50 m de altura.	AC Construcciones	Nacional	ml.	Evento	62,50	50.000	3.125.000
27.4	Tejido de alambre Calibre Nº 14 romboidal 1 1/2".	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	98,00	40.000	3.920.000
27.5	Cuatro hilos de alambre galvanizado Nº 12, Inferior, 2 medios y superior del Tejido.	AC Construcciones	Nacional	ml	Evento	225,00	3.000	675.000
28	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDA							
28.1	Movimiento de suelo - nivelación, relleno y compactación.	AC Construcciones	Nacional	m3	Evento	370,00	70.000	25.900.000
28.2	Cordón de vereda en bloques prefabricado de hormigón, dimensiones de bloques 0,10mx0,50m x 0,50m, empotrado en la tierra.	AC Construcciones	Nacional	ml	Evento	21,00	75.000	1.575.000
28.3	Muro contención en borde de piso canto rodado de ladrillo común 0,15m.	AC Construcciones	Nacional	ml	Evento	90,00	85.000	7.650.000
28.4	Muro contención borde de rampa discapacitado de ladrillo común 0,30m, terminación revestido canto rodado cargado in situ.	AC Construcciones	Nacional	ml	Evento	7,80	145.000	1.131.000
28.5	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno compactado, espesor 10cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos) protección metálica de aristas - escalones y rampa de discapacitados- con Angulo de 1/2"x1/8" según plano en escalones - huella y contrahuella -.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	170,00	25.000	4.250.000
28.6	Contrapiso armado de hormigón de cascotes sobre terreno compactado, espesor 10cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos). Envarillado de 6 mm. cada 0,30 m. en ambas direcciones.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	15,00	35.000	525.000
28.7	Piso de Granito Reconstituido Base Gris, acanalado, 30x30cm.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	185,00	55.000	10.175.000
28.8	Guarda de Granito Reconstituido Base Gris, acanalado, 15x30cm.	AC Construcciones	Nacional	ml	Evento	190,00	30.000	5.700.000
28.9	Diseño de símbolo en piso de acceso. Granito natural y canto rodado cargado in situ. Colores a definir.	AC Construcciones	Nacional	gl	Evento	1,00	700.000	700.000
29	INSTALACIONES							
29.1	De Agua Corriente							
29.1.1	Acometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusa o media vuelta metálica cromada.	AC Construcciones	Nacional	gl	Evento	1,00	1.000.000	1.000.000
29.1.2	Cañería PVC roscable de 3/4".	AC Construcciones	Nacional	ml	Evento	45,00	5.000	225.000
29.1.3	Cañería PVC roscable de 1/2".	AC Construcciones	Nacional	ml	Evento	16,00	3.500	56.000
29.1.4	Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado -.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	2,00	135.000	270.000
29.2	Desagüe Cloacal							
29.2.1	Caño desagüe PVC 100mm. Reforzado	AC Construcciones	Nacional	ml	Evento	24,00	18.000	432.000
29.2.2	Registro desagüe cloacal 0,40m x 0,40.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	2,00	250.000	500.000

Germán Salgueiro Santa Cruz

MSc. Luis Encina Castillo
Jefe Sección Tesorería

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

29.2.3	Cámara Séptica 1,00mx2,00m x 1,00n según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	1,00	2.000.000	2.000.000
29.2.4	Pozo Ciego d=1,50m, prof=3,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	1,00	3.000.000	3.000.000
29.3	Desagüe Pluvial							
29.3.1	Caño desagüe PVC 100mm. Reforzado	AC Construcciones	Nacional	ml	Evento	78,00	18.000	1.404.000
29.3.2	Registro desagüe pluvial 0,40m x 0,40m. Con Tapa Metálica de Varillas.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	7,00	280.000	1.960.000
29.4	Instalación Eléctrica							
29.4.1	Puesto de medición - incluye caño de bajada y accesorios de 3" galvanizada, nicho para medidor trifásico, tapa metálica ANDE, caja presintable con llave TM de 3x50Amp., cable para acometida 4x10mm, cable de bajada tipo pre ensamblado 4x16mm, jabalina de cobre para tierra, registro con tapa al pie del puesto de medición -.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	1,00	1.000.000	1.000.000
29.4.2	Acometida Telefónica (Cable Mallado, 2 pares, subterraneo) hasta el tablero .	AC Construcciones	Nacional	gl	Evento	1,00	500.000	500.000
29.4.3	Alimentación eléctrica del TG a las bocas de luces.	AC Construcciones	Nacional	gl	Evento	1,00	500.000	500.000
29.4.4	Bocas alimentación luces caminero acceso, pergolado, muralla perimetral.	AC Construcciones	Nacional	bc	Evento	20,00	55.000	1.100.000
29.4.5	Bocas alimentación luces tipo reflectores y proyectores de embutir	AC Construcciones	Nacional	bc	Evento	3,00	150.000	450.000
29.4.6	Bocas alimentación luces patio tipo AP1 - alumbrado público -.	AC Construcciones	Nacional	bc	Evento	2,00	150.000	300.000
29.4.7	Provisión e instalación de Fotocélulas 10A.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	5,00	150.000	750.000
29.4.8	Registro eléctrico 20x20cm.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	5,00	100.000	500.000
29.5	Artefactos de Iluminación							
29.5.1	Farola Trail para 250 W. Lámpara b. consumo 105 W E40 fria espiral 100.320. Poste de caño galvanizado de 3" de 3,00 m de altura. SEGUN DETALLE.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	10,00	450.000	4.500.000
29.5.2	Tipo AP -alumbrado público - (vapor de sodio, incluye reactor, ignitor, fotocélula) con base de HºCº y soporte de caño galvanizado de 4" de 6 mts de altura.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	2,00	1.500.000	3.000.000
29.5.3	Reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado serigrafiado de 4mm, empotrable al piso de 150 w - Iluminacion de Fachada.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	2,00	500.000	1.000.000
29.5.4	Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil .	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	1,00	300.000	300.000
29.5.5	Tipo de adosar bidireccional al pergolado 1x26w - luz cálida bajo consumo. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	2,00	250.000	500.000
29.5.6	Tipo tortuga bidirecional para adosar al muro exterior del edificio 1x26w - luz cálida bajo consumo. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	8,00	250.000	2.000.000
30	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR							
30.1	Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral							
30.1.1	Cimentación Hormigón Ciclópeo - 0,40mx0,40mx0,50m.	AC Construcciones	Nacional	m3	Evento	0,35	400.000	140.000
30.1.2	Rejas metálicas de seguridad, de caño estructural, terminación pintura base epóxica. Altura de 2,00 m. - según detalle - .	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	12,70	300.000	3.810.000
30.1.3	Portón metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,00mx2.00m de hoja.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	1,00	400.000	400.000
30.1.4	Pintura rejas y portones metálicas esmalte base epoxi.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	30,00	30.000	900.000
30.2	Pergolados							
30.2.1	Excavación y carga de dado Hº Ciclópeo para base de pilares metálicos - 0,60mx0,60mx1,00m -	AC Construcciones	Nacional	m3	Evento	1,40	850.000	1.190.000
30.2.2	Estructura metálica de pergolados - en caños, varilla estructural con cuatro patas - según detalle.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	17,00	200.000	3.400.000
30.2.3	Pintura pergolados metálico - incluye pilares -, esmalte base epoxi, base silicona a piedras.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	34,00	30.000	1.020.000
30.3	Baranda Discapacitados							
30.3.1	Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles -.	AC Construcciones	Nacional	ml	Evento	9,30	85.000	790.500
30.3.2	Pintura con esmalte base epoxi.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	18,60	30.000	558.000
30.4	Mástil							
30.4.1	Excavación y cargado dado Hº Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,60mx0,60mx0,60m -	AC Construcciones	Nacional	m3	Evento	0,45	850.000	382.500
30.4.2	Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 2 1/2", altura libre 5,00m., terminación pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	2,00	500.000	1.000.000
31	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS							
31.1	Compactación y preparo de la superficie para el arenero.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	75,00	40.000	3.000.000
31.2	Cimentación PBC - 0,40mx0,40m , incluye excavación.	AC Construcciones	Nacional	m3	Evento	4,00	400.000	1.600.000
31.3	Muro contención borde área sector juego ladrillo común de 0,30m. Altura terminada sobre piso de acceso: 0,40 m.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	15,00	145.000	2.175.000
31.4	Revoque tipo azotada hidrófuga de mampostería de ladrillo común con mortero 1:3 + hidrófugo -.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	37,50	22.000	825.000
31.5	Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural basáltica a junta seca.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	37,50	75.000	2.812.500

Germán Salgueiro Santa Cruz

MSc. Luis Encina Castillo
Jefe Sección Tesorería

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

31.6	Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra natural basáltica de ancho 0,40m [illegible] 0,40m y espesor 0,05m a junta seca.	AC Construcciones	N[illegible]al	ml	Evento	25,00	40.000	1.000.000
31.7	Tratamiento de revestido de piedra natural basáltica, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	62,50	19.500	1.218.750
31.8	Relleno arena lavada altura 20cm. Incluye tratamiento contra parásitos.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	75,00	40.000	3.000.000
31.9	Equipamiento de parque infantil incluye pintura sintética - según planos y detalles -	AC Construcciones	Nacional	gl	Evento	1,00	20.000.000	20.000.000
32	JARDINERIA							
32.1	Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	400,00	20.000	8.000.000
32.2	Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	AC Construcciones	Nacional	m2	Evento	400,00	20.000	8.000.000
32.3	Planterones cerámicos de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior y bandejas de apoyo.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	2,00	500.000	1.000.000
32.4	Jardinería con plantas ornamentales - incluye ornamentación de piedras naturales en tamaños y colores diversos -. Definiendo sectores según planos.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	5,00	350.000	1.750.000
32.5	Cultivo de plantas nativas.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	4,00	100.000	400.000
33	OTROS							
33.1	Bancos de Madera, incluye dado Ho Co para anclaje pata de banco, terminación pintura barniz poliuretano.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	2,00	1.000.000	2.000.000
33.2	Cesto para basura 60X80X50 con tapa.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	1,00	200.000	200.000
33.3	Cesto para basura modelo estandar con símbolo del Poder Judicial.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	4,00	200.000	800.000
34	CARTELERIA							
34.1	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	3,00	200.000	600.000
34.2	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,15mx0,15m. Ver diseño.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	1,00	150.000	150.000
34.3	Cartel modulo auto portante, medidas: interior1,14mx0,40m, exterior 1,30mx1,20m, doble faz. Ver diseño.	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	1,00	5.000.000	5.000.000
34.4	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,50m acceso funcionarios	AC Construcciones	Nacional	un	Evento	1,00	1.000.000	1.000.000
	TOTALES							**538.296.650**

Germán Salgueiro Santa Cruz

MSc. Luis Encina Castillo
Jefe Sección Tesorería

MSc. Delmiro Ocampo Delvalle
Administrador

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS