MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE LOMA PIRO`Y, CÑIA. 17 YATAITY, BO. CERRITO

Item	Descripción	A.C. CONSTRUCCIONES					SANTA TERESA-CONSTRUCCIONES					JUAN AGUSTÍN CANATTA ÁLVAREZ				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO					0			2.006	450	902.700					0
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN ECEPCIÓN)					0			1	500.000	500.000					0
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO								2.006	900	1.805.400					
	MOVIMIENTO DE SUELO					0										0
4	EXCAVACION Y PERFILADO CON MOTO NIVELADORA (CAJA D EMPEDRADO)					0			802	22.000	17.644.000					0
5	EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑO DE DRENAJE					0			48	29.000	1.392.000					0
6	LEVANTADO DE EMPEDRADO DETERIORADO	OFERTA RECHAZADA							336	15.000	5.040.000	OFERTA RECHAZADA				
7	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA								1	1.200.000	1.200.000					
8	PRERACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO					0			2.006	3.000	6.018.000					0
9	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 8 cm, DOSAJE: 1:3:5					0			327	17.000	5.559.000					0
10	CONSTRUCCIÓN DE MURO (0,40X0,60X3M) X 2					0			1,44	200.000	288.000					0
11	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDÓN CUNETA					0			185	60.000	11.100.000					0
	EMPEDRADO															
12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA LAVADA DE RIO DE 20CM.					0			2.006	23.000	46.138.000					0
13	COMPACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 M LINEALES DE PIEDRA COLOC. Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS EN EL FINAL.					**0**			2.006	6.000	12.036.000					0
14	ENCALADO Y PINTURA A LA CAL DE CORDONES DE VEREDA					**0**			327	900	294.300					0
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															0
15	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL								1	1.082.600	1.082.600					0
	TOTAL										111.000.000					

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA · Unidad Operativa de Contrataciones

EDGAR ARNALDO GIRETT
JEFE DE LA UOC