OBRA: CONSTRUCCIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA Y EL RECTORADO.
PROPIETARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

					Arq. Edgar Netto		Arq. Anibal Ayala		Arq. Fernando Ghiglione		Ing. Rafael Ruiz	
Ítem	**Códigos**	**Rubros-Descripción**	**Cant.**	**Un.**	**P.Unitario**	**P.Total**	**P.Unitario**	**P.Total**	**P.Unitario**	**P.Total**	**P.Unitario**	**P.Total**
		Construcción de Edificio.										
		Edificio de la Facultad de Medicina										
		PINTURAS										
1	72131601-012	Interior al látex con pintura preparada en baldes de 18 lts., de cielorraso	28	m2	18.392	514.976	9.500	266.000	8.510	238.280	16.000	448.000
2	72131601-012	Interior al látex con pomo o blanco.	683	m2	15.238	10.407.554	8.500	5.805.500	8.510	5.812.330	16.000	10.928.000
3	72131601-012	Pintura al látex preparada en baldes de 18 lts. con enduido.	72	m2	18.400	1.324.800	11.500	828.000	8.510	612.720	17.000	1.224.000
		TECHO										
4	72131601-007	Techo de Chapa galvanizada Trapezoidal No. 24 sobre tablonado de machimbre de lapacho y lámina de polietileno negro de 200 µ.Obs: Desmontar y retirar techo de teja colonial y tejuelita, sin recuperación.	500	m2	210.680	105.340.000	115.000	57.500.000	120.000	60.000.000	92.000	46.000.000
		AISLACIÓN										
5	72131601-006	Piso de tejuelita asentada sobre contrapiso con mezcla hidrófuga.	140	m2	50.025	7.003.500	42.500	5.950.000	35.000	4.900.000	26.000	3.640.000
6	72131601-006	Provisión y colocación de membrana asfáltica con aluminio de 3 mm.	140	m2	33.580	4.701.200	25.000	3.500.000	150.000	21.000.000	38.000	5.320.000
		INSTALACIÓN SANITARIA										
7	72131601-011	Inodoro color con mochila.	1	un	730.250	730.250	250.000	250.000	230.000	230.000	250.000	250.000
8	72131601-011	Lavatorio color con pedestal.	1	un	282.095	282.095	230.000	230.000	230.000	230.000	250.000	250.000
9	72131601-011	Provisión y colocación canilla tipo de cierre automático.	1	un	512.061	512.061	250.000	250.000	150.000	150.000	120.000	120.000
10	72131601-011	Alimentación de agua de artefactos cambiados.	1	gl	722.660	722.660	100.000	100.000	300.000	300.000	200.000	200.000
11	72131601-011	Provisión y colocación de mesada granito natural color negro 1,50 m x 0,52 m. con zócalo y bacha de acero inoxidable redonda mediana 30 cm.	1	un	909.075	909.075	850.000	850.000	850.000	850.000	1.800.000	1.800.000
		PISOS										
12	72131601-009	Piso de alfombra tipo multipiso.	35	m2	98.670	3.453.450	55.000	1.925.000	95.000	3.325.000	60.000	2.100.000
		INSTALACION ELECTRICA										
13	72131601-001	Provisión y colocación de extractor eléctrico φ 20 cm.con instalación y llave de mando.	1	un	402.500	402.500	1.250.000	1.250.000	850.000	850.000	300.000	300.000
14	72131601-011	Revestimiento de azulejo 15 x 15 blanco.	5	m2	64.032	320.160	65.000	325.000	65.000	325.000	60.000	300.000
15	72131601-011	Guarda de material vitrificado para terminación de azulejos.	22	ml	31.280	688.160	25.000	550.000	15.000	330.000	20.000	440.000
		Mural (Campus)										
16	72131601-004	Estructura de Ho. Ao.	6	m3	1.437.500	8.625.000	1.450.000	8.700.000	1.300.000	7.800.000	120.000	720.000
17	72131601-005	Mampostería de ladrillo común 0,30 m.	31	m2	109.722	3.401.382	95.000	2.945.000	105.000	3.255.000	68.000	2.108.000
18	72131601-008	Revoque hidrófugo a dos capas	62	m2	20.493	1.270.566	15.000	930.000	19.000	1.178.000	15.000	930.000
19	72131601-001	Reflectores HPIT 400 w. con pedestal de 0,40 x 0,40 x 0,50m de mampostería	4	Un.	977.500	3.910.000	320.000	1.280.000	850.000	3.400.000	350.000	1.400.000
		INSTALACIÓN SANITARIA										

		Sector Facea.										
20	72131601-011	Pozo absorbente de 3 m. de diámetro por 4 m. de profundidad	1		2.990.000	2.990.000	3.500.000	3.500.000	4.500.000	4.500.000	1.500.000	1.500.000
21	72131601-011	Cámara séptica	1		1.035.000	1.035.000	1.800.000	1.800.000	1.100.000	1.100.000	1.500.000	1.500.000
		Baño planta baja Rectorado										
22	72131601-011	Demolición de pared 0,15	2		6.900	13.800	5.500	11.000	6.400	12.800	200.000	400.000
23	72131601-011	Demolición azulejos	10		6.325	63.250	6.500	65.000	5.000	50.000	100.000	1.000.000
24	72131601-011	Desmontar mingitorio	2		28.750	57.500	25.000	50.000	20.000	40.000	100.000	200.000
25	72131601-011	Desmontar lavatorio	2		28.750	57.500	25.000	50.000	20.000	40.000	100.000	200.000
26	72131601-011	Demolición cañería de alimentación mingitorios y lavatorios	1	gl	184.000	184.000	120.000	120.000	500.000	500.000	200.000	200.000
27	72131601-011	Provisión y colocación de caños PVC 100 mm	1	gl	517.500	517.500	150.000	150.000	30.590	30.590	600.000	600.000
28	72131601-011	Provisión y colocación de caños PVC 50 mm	1	gl	287.500	287.500	120.000	120.000	16.000	16.000	500.000	500.000
29	72131601-011	Provisión y colocación de caños PVC 3/4"	1	gl	437.000	437.000	100.000	100.000	200.000	200.000	500.000	500.000
30	72131601-011	Provisión y colocación de caños PVC 1/2"	1	gl	230.000	230.000	85.000	85.000	200.000	200.000	500.000	500.000
31	72131601-011	Provisión y colocación de mingitorio blanco	2	Un.	276.000	552.000	250.000	500.000	350.000	700.000	250.000	500.000
32	72131601-011	Provisión y colocación de mesada de granito natural con zócalo color gris con dos bachas de acero inox. de 30 cm con accesorios 1,20 x 0,60	2	Un.	793.500	1.587.000	850.000	1.700.000	1.100.000	2.200.000	180.000	360.000
33	72131601-011	Provisión y colocación de grifo de cierre automático.	4	Un.	512.061	2.048.244	250.000	1.000.000	150.000	600.000	200.000	800.000
34	72131601-011	Rejilla de piso sifonada	2	Un.	86.250	172.500	75.000	150.000	65.000	130.000	100.000	200.000
35	72131601-011	Azulejo blanco 15 x 15	13	m2	64.032	832.416	65.000	845.000	65.000	845.000	60.000	780.000
36	72131601-011	Guarda de azulejo decorado	21	m	30.475	639.975	25.000	525.000	9.000	189.000	20.000	420.000
37	72131601-011	Espejo de 1,20 x 0,80 m.	2	Un.	138.000	276.000	120.000	240.000	220.000	440.000	400.000	800.000
38	72131601-005	Mampostería 0,10 m. de 6 agujeros	2	m2	51.750	103.500	40.000	80.000	41.400	82.800	25.000	50.000
		PISOS										
39	72131601-009	Piso calcáreo de 0,20 x 0,20 m.	10	m2	57.270	572.700	55.000	550.000	55.800	558.000	60.000	600.000
40	72131601-009	Demolición de piso	10	m2	1.475	14.750	6.500	65.000	5.000	50.000	10.000	100.000
41	72131601-009	Zócalo calcáreo	17	m	21.850	371.450	25.000	425.000	19.205	326.485	10.000	170.000
		ABERTURAS										
42	72131601-010	Puerta placa de 0,70 m	3	Un.	552.000	1.656.000	350.000	1.050.000	450.000	1.350.000	600.000	1.800.000
43	72131601-010	Contramarco de madera	24	ml	10.350	248.400	8.500	204.000	7.000	168.000	8.000	192.000
44	72131601-010	Mampara de fibra de madera prensada en caliente de 0,60 x 1,80 m.	1	Un.	552.000	552.000	150.000	150.000	350.000	350.000	240.000	240.000
45	72131601-012	Pintura de puertas y marcos de madera	3	Un.	74.750	224.250	150.000	450.000	85.000	255.000	80.000	240.000
TOTAL PRESUPUESTO (IVA INCLUIDO)						**170.243.624**		**107.419.500**		**129.720.005**		**92.830.000**