Municipalidad de Santa Rita

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa N° 12/2017

"Construcción de 1 (un) Aula Preescolar en la Esc. Bás. N°3.812 San Carlos"

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 19/2017			CONSTRUCTORA DOS HERMANOS			
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		Preparación de la Obra				
1	72131601-002	**Cartel de Obra**	M^2	3,00	497.146	1.491.438
2	72131601-002	Replanteo	M^2	81,39	4.998	406.787
3	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	M^2	81,39	1.964	159.850
4	72131601-003	**Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C**	M^3	17,26	459.282	7.927.207
		Estructura de Hormigón Armado				
5	72131601-004	Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	M^3	0,92	1.949.290	1.793.347
6	72131601-004	Pilar y zapata de H°A°	M^3	0,62	1.949.290	1.208.560
7	72131601-004	Encadenado H°A°	M^3	3,15	1.949.290	6.140.264
		Muros de Nivelación h=0,50				
8	72131601-005	De 0,45	M^2	6,10	237.000	1.445.700
9	72131601-005	De 0,30	M^2	17,15	168.000	2.881.200
10	72102905-001	**Relleno y Compactación**	M^3	32,30	106.000	3.423.800
		Aislación Asfáltica De Muros				
11	72131601-006	De 0,15- Horizontal	M^2	8,43	42.000	354.060
12	72131601-006	De 0,30- Horizontal	M^2	4,20	42.000	176.400
13	72131601-006	De canteros	M^2	5,25	42.500	223.125
		Muros de Elevación				
14	72131601-005	De 0,30 para Revocar	M^2	19,52	142.000	2.771.840
15	72131601-005	De 0,15 para Revocar	M^2	39,40	89.000	3.506.600
16	72131601-005	De 0,30 Visto 1cara de Ladrillo prensado de 3 agujeros	M^2	25,62	169.000	4.329.780
17	72131601-005	Visto 1 cara 0,15 c/ Cantero-Parapeto	M^2	20,40	87.000	1.774.800
18	72131601-005	Envarillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	ML	40,25	22.000	885.500
		Pilares				
19	72131601-015	De 0,45 x 0,45 para Revocar	ML	9,00	129.000	1.161.000
		Techo:				
20	72131601-007	De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº pretensado de 2"x6" y listones de 2"x3"	M^2	98,55	293.200	28.894.860
		Revoques				
21	72131601-008	Interior- exterior a 1 Capa	M^2	154,00	43.500	6.699.000
22	72131601-008	De pilares de mampostería	ML	9,00	44.000	396.000
23	72131601-008	De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	M^2	15,46	43.500	672.510
24	72131601-008	De Nivelación	M^2	16,70	43.500	726.450
		Piso				
25	72131601-009	Contrapiso de Ho de cascote	M^2	65,75	39.800	2.616.850
26	72131601-009	Piso de alto trafico de 1era color a definir por fiscalización (Galería, Aula y SSHH)	M^2	60,47	89.000	5.381.830
27	72131601-009	Zócalo	ML	37,10	26.000	964.600
28	72131601-009	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo prensado de 3 agujeros	M^2	20,16	79.000	1.592.640
		Aberturas de madera				
29	72131601-010	De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	UN	1,00	1.485.000	1.485.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Unidad Operativa

30	72131601-010	De marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20	UN	2,00	990.000	1.980.000
		Aberturas Metálicas				
31	*72131601-010*	*Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)*	*UN*	*1,00*	*1.720.000*	*1.720.000*
32	72131601-010	Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	M^2	10,20	385.000	3.927.000
33	72131601-010	Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH	M^2	6,00	385.000	2.310.000
		Alféizar de ventana				
34	72131601-008	De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	ML	2,50	39.500	98.750
35	72131601-008	Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	ML	49,60	18.000	892.800
		Pintura				
36	72131601-012	De Paredes Revocadas interior a la Cal - Blanco o color	M^2	131,14	18.000	2.360.520
37	72131601-012	De Abertura de Madera con Barniz	M^2	3,36	27.500	92.400
38	72131601-012	De viga cumbrera	M^2	15,46	22.000	340.120
39	72131601-012	Pintura de techo	M^2	98,55	22.000	2.168.100
40	72131601-012	De ladrillo Visto Común latex color a definir	M^2	48,89	22.000	1.075.580
41	72131601-012	Revoque común látex, exterior color a definir	M^2	52,36	22.000	1.151.920
42	72131601-012	Balancines	M^2	16,20	22.000	356.400
43	72131601-012	Puerta metálica de acceso	M^2	5,05	22.000	111.100
		Revestimientos				
44	72102508-003	Azulejo	M^2	19,50	85.000	1.657.500
45	72131601-010	**Vidrios dobles**	M^2	17,00	157.000	2.669.000
46	72131601-9984	**Postillones de patio en rampa**	M^2	5,28	119.000	628.320
		Desagüe Pluvial				
47	72101510-005	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms	Ml.	27,05	72.000	1.947.600
48	72131601-001	**Instalación eléctrica y artefactos eléctricos**	Gl	1,00	6.500.000	6.500.000
		Instalación Sanitaria				
49	72131601-011	Agua corriente	Gl	1,00	1.785.000	1.785.000
50	72101510-007	Desagüe cloacal	Gl	1,00	1.485.000	1.485.000
51	72131601-011	Artefactos sanitarios con mesada	Gl	1,00	3.450.000	3.450.000
52	72131601-011	Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	Gl	1,00	5.345.000	5.345.000
		Instalación Sanitaria				
53	72102508-9999	Espejo	M^2	1,00	365.000	365.000
		Mobiliario				
54	72101607-002	Pizarra Acrílica de colgar, tamaño (3.60 x 1.20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	Gl	1,00	1.980.000	1.980.000
55	72101607-007	Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	Gl	1,00	1.350.000	1.350.000
56	72131601-013	**Limpieza final**	Gl	1,00	1.470.000	1.470.000
Total						**140.708.108**

Mónica Carolina Bareiro
Responsable de la UOC