MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ
LA MÁS LIMPIA DEL PAÍS
San Francisco 495 e/ Mcal. Estigarribia
Teléfono: (0520) 20188
Atyrá - Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 18/2017, CON ID N° 351.221

PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE CUNETA CIELO ABIERTO CON PIEDRA BRUTA COLOCADA Y PONTILLONES DE H°A°, ENTRADA VEHICULAR Y PEATONAL CON H°A° EN EL BARRIO MARÍA AUXILIADORA"

1- **Aníbal Ignacio Rivas – Servicios Personales - Construcciones**

1. CONSTRUCCIÓN DE CUNETA CIELO ABIERTO CON PIEDRA BRUTA COLOCADA Y PONTILLONES DE H°A°, ENTRADA VEHICULAR Y PEATONAL CON H°A° EN EL BARRIO MARÍA AUXILIADORA

Nº	RUBRO	UN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Marcación y Replanteo para construcción de cuneta cielo abierto con PBC	ml	210,0	8.000	1.680.000
2	Excavación de 1,50 de ancho por 0,70 de profundidad y 2,10 de largo	m3	220,5	38.000	8.379.000
3	Retiro de tierra de excavación	m3	220,5	36.000	7.938.000
4	Construcción de muro con PBC 0,80 x 0,70 x 2,10	m3	117,6	580.000	68.208.00
5	Piso de Hormigón de 0,08 cm de espesor	ml	210,0	95.000	19.950.000
6	Pontillón cruce de calle con H°A° 1,60 x 0,15 x 12,0 = 2.88 x 2 unidades	m3	5,76	2.700.000	15.552.000
7	Entrada vehicular 2 unidades, 3 x 3	gl	1,0	6.000.000	6.000.000
8	Entrada peatonal 5 unidades, 1,50 x 1,50	gl	1,0	7.500.000	7.500.000
9	Arreglo detrás de muro y limpieza final	gl	1,0	3.600.000	3.600.000
10	Reparación de empedrado y limpieza final	m2	68,0	38.000	2.584.000

TOTAL: Guaraníes ciento cuarenta y un millones trescientos noventa y un mil.	**141.391.000**

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ
U.O.C.
Unidad Operativa de Contrataciones

2- TAURO S.A.C.I.E.

1. CONSTRUCCIÓN DE CUNETA CIELO ABIERTO CON PIEDRA BRUTA COLOCADA Y PONTILLONES DE H°A°, ENTRADA VEHICULAR Y PEATONAL CON H°A° EN EL BARRIO MARÍA AUXILIADORA					
Nº	RUBRO	UN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Marcación y Replanteo para construcción de cuneta cielo abierto con PBC	ml	210,0	7.328	1.538.880
2	Excavación de 1,50 de ancho por 0,70 de profundidad y 2,10 de largo	m3	220,5	34.808	7.675.164
3	Retiro de tierra de excavación	m3	220,5	32.976	7.271.208
4	Construcción de muro con PBC 0,80 x 0,70 x 2,10	m3	117,6	531.280	62.478.528
5	Piso de Hormigón de 0,08 cm de espesor	ml	210,0	87.020	18.274.200
6	Pontillón cruce de calle con H°A° 1,60 x 0,15 x 12,0 = 2.88 x 2 unidades	m3	5,76	2.473.200	14.245.632
7	Entrada vehicular 2 unidades, 3 x 3	gl	1,0	5.496.000	5.496.000
8	Entrada peatonal 5 unidades, 1,50 x 1,50	gl	1,0	6.870.000	6.870.000
9	Arreglo detrás de muro y limpieza final	gl	1,0	3.297.600	3.297.600
10	Reparación de empedrado y limpieza final	m2	68,0	34.808	2.366.944

TOTAL: Guaraníes ciento veintinueve millones quinientos catorce mil ciento cincuenta y seis. ----------	**129.514.156**

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones

Rodrigo Javier Bernal Velázquez
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Municipalidad de Atyrá