Anexo B

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 1 - RECONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE LA CALLE ALFONSO CASTILLO

Item	Descripción	ING. BLAS LOPEZ PORTILLO					SANTA TERESA CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES										
1	Demolición de puente de Hº Aº caído, con martillete y retiro de escombros			1	2.500.000	2.500.000			1	2.600.000	2.600.000
2	Demolición de muro averiado y posterior retiro de canal			1	1.900.000	1.900.000			1	1.950.000	1.950.000
3	Remocion y retiro de basuras y escombros que taponan el canal en forma manual y con máquina pesada			1	2.700.000	2.700.000			1	2.750.000	2.750.000
4	Cartel indicador medida oficial (2,50 × 1,00) m chapa Nº 24 bastidor caño de (25 × 25) m , base: dos estructuras metálicas triangular de 15 cm., altura 3,20 m (según detalle)			1	780.000	780.000			1	800.000	800.000
5	Marcación y replanteo			34,40	1.000	34.400			34,40	1.500	51.600
	ESTRUCTURA DE Hº Aº										
6	Excavación y carga de zapata corrida de Hº Aª			5,80	2.250.000	13.050.000			5,80	2.260.000	13.108.000
7	Pilares de Hº Aª (0,25 × 0,40 × 3,50) m × 6			2,10	2.340.000	4.914.000			2,10	2.500.000	5.250.000
8	Vigas y losa de Hº Aº			9,40	2.340.000	21.996.000			9,40	2.400.000	22.560.000
9	Piso de Hº para bajo puente, previo desmonte, reguarización y compactación			32	194.000	6.208.000			32	200.000	6.400.000
	MURO DE PIEDRA BRUTA dos 1:3:6 (ver detalles)										
10	Construcción de muro, con piedra bruta libre de descomposición sector puente			34,59	450.000	15.565.500			34,59	460.000	15.911.400
11	Relleno y compactacion			42	150.000	6.300.000			42	145.000	6.090.000
	BARANDAS O DEFENSAS PEATONALES METALICA										
12	Baranda de hierro c/bastiddor caño de 50 mm de diámetro con una capa de antioxido (4,80 × 1,00) m			2	1.200.000	2.400.000			2	1.200.000	2.400.000
13	Pintura sintética de barandas			2	200.000	400.000			2	250.000	500.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS										
14	Retiro de escombros y limpieza final			1	552.100	552.100			1	629.000	629.000
	TOTAL					**79.300.000**					**81.000.000**

Cuadro Comparativo de Ofertas

LOTE 2 - RECONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE LA CALLE CONSTITUCION

Item	Descripción	ING. BLAS LOPEZ PORTILLO					SANTA TERESA CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES										
1	Delmolición de puente de Hº Aº caldo, con martillete y retiro de escombros			1	3.800.000	3.800.000			1	3.700.000	3.700.000
2	Demolición de muro averiado y posterior retiro de canal			1	4.250.000	4.250.000			1	4.300.000	4.300.000
3	Remocion y retiro de basuras y escombros que taponan el canal en forma manual y con máquina pesada			1	2.800.000	2.800.000			1	3.000.000	3.000.000
4	Cartel indicador medida oficial (2,50 × 1,00) m chapa Nº 24 bastidor caño de (25 × 25) m , base: dos estructuras metálicas triangular de 15 cm., altura 3,20 m (según detalle)			1	780.000	780.000			1	800.000	800.000
5	Marcación y replanteo			43	1.000	43.000			43	1.450	62.350
	ESTRUCTURA DE Hº Aº										
6	Excavación y carga de zapata corrida de Hº Aª			7,2	2.240.000	16.128.000			7,2	2.300.000	16.560.000
7	Pilares de Hº Aª (0,25 × 0,40 × 3,50) m × 6			2,1	2.450.000	5.145.000			2,1	2.500.000	5.250.000
8	Vigas y losa de Hº Aº			14,1	2.450.000	34.545.000			14,1	2.500.000	35.250.000
9	LOSA DE Hº Aº TAPA CANAL LATERAL			2,16	2.450.000	5.292.000			2,16	2.500.000	5.400.000
10	Piso de Hº para bajo puente, previo desmonte, reguarización y compactación			53	165.000	8.745.000			53	130.000	6.890.000
	MURO DE PIEDRA BRUTA dos 1:3:6 (ver detalles)										
11	Construcción de muro, con piedra bruta libre de descomposición sector puente			52,22	510.000	26.632.200			52,22	512.000	26.736.640
12	Construcción de muro, con piedra libre de descomposición sector canal lateral			9,2	510.000	4.692.000			9,2	512.000	4.710.400
13	Construcción de muro, con piedra libre de descomposición sector canal principal (30,00 × 30,00 × 0,40 sup × 1,00f)			75,6	510.000	38.556.000			75,6	512.000	38.707.200
14	Relleno y compactación			270	130.000	35.100.000			270	138.000	37.260.000
	BARANDAS O DEFENSAS PEATONALES METALICA										
15	Baranda de hierro c/bastiddor caño de 50 mm de diámetro con una capa de antioxido (4,80 × 1,00) m			2	1.500.000	3.000.000			2	1.650.000	3.300.000
16	Pintura sintética de barandas			2	250.000	500.000			2	290.000	580.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS										
17	Retiro de escombros y limpieza final			1	991.800	991.800			1	993.410	993.410
	TOTAL					**191.000.000**					**193.500.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · Unidad Operativa de Contrataciones