Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

## Cuadro Comparativo de Ofertas

## CONSTRUCCIÓN CENTRO DE EXPOSICIÓN RURAL-ARP ÑEEMBUCU

Fecha: 11/10/2010

LCO Nº 06/2010

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catalogo | Descripción | Presentación | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (IVA incluido si corresponde) |
| 1 | 72131601-001 | **Servicio de Demolición** | | | | | | | |
| 1.1 | | Demolición de obra existente varias | En Obra | H.M.S. | Nacional | M2 | 51 | 30,000 | 1,530,000 |
| 2 | | **Mampostería en General** | | | | | | | |
| 2.1 | | Zapatas, vigas de fundación y pilares | En Obra | H.M.S. | Nacional | M3 | 19.5 | 1,850,000 | 36,075,000 |
| 2.2 | | Loza y vigas superiores de H°A° | En Obra | H.M.S. | Nacional | M3 | 25 | 1,850,000 | 46,250,000 |
| 2.3 | | Loza sentadera de gradería | En Obra | H.M.S. | Nacional | M3 | 12 | 1,850,000 | 22,200,000 |
| 2.4 | | Mampostería de 0,45( base de gradería) | En Obra | H.M.S. | Nacional | M2 | 78 | 150,000 | 11,700,000 |
| 2.5 | | Mampostería de 0,15 | En Obra | H.M.S. | Nacional | M2 | 325 | 88,000 | 28,600,000 |
| 3 | | **Revoque/Revestimientos** | | | | | | | |
| 3.1 | | Revoque de paredes. | En Obra | H.M.S. | Nacional | M2 | 650 | 23,000 | 14,950,000 |
| 3.2 | | Revoque de loza | En Obra | H.M.S. | Nacional | M2 | 176 | 25,000 | 4,400,000 |
| 4 | | **Aislacion de piso** | | | | | | | |
| 4.1 | | Aislación sup. De loza con cerámica | En Obra | H.M.S. | Nacional | M2 | 176 | 55,000 | 9,680,000 |
| 5 | | **Contrapiso** | | | | | | | |
| 5.1 | | Contrapiso todo el Area de circ. Y salones | En Obra | H.M.S. | Nacional | M2 | 580 | 24,000 | 13,920,000 |
| 6 | | **Piso** | | | | | | | |
| 6.1 | | Piso calcareo de salones | En Obra | H.M.S. | Nacional | M2 | 138 | 58,000 | 8,004,000 |
| 6.2 | | Zocalo en salones | En Obra | H.M.S. | Nacional | ML | 75 | 21,000 | 1,575,000 |
| 6.3 | | Baldosones en areas de circulación exterior | En Obra | H.M.S. | Nacional | M2 | 135 | 65,000 | 8,775,000 |
| 7 | | **Instalación Electrica** | | | | | | | |
| 7.1 | | Inst. Eléctrica c/ Artefactos | En Obra | H.M.S. | Nacional | bocas | 155 | 115,000 | 17,825,000 |
| 8 | | **Aberturas** | | | | | | | |
| 8.1 | | Abertuta de chapa doblada | En Obra | H.M.S. | Nacional | Unidad | 7 | 750,000 | 5,250,000 |
| 8.2 | | Abertura de balancín c/ vidrios | En Obra | H.M.S. | Nacional | M2 | 18 | 400,000 | 7,200,000 |
| 8.3 | | Abertura de baño de chapa (06 x 1,20) | En Obra | H.M.S. | Nacional | Unidad | 6 | 650,000 | 3,900,000 |
| 8 | | **Aberturas** | | | | | | | |
| 9.1 | | Azulejos | En Obra | H.M.S. | Nacional | M2 | 73 | 69,000 | 5,037,000 |
| 10 | | **Instalaciones Sanitarios** | | | | | | | |
| 10.1 | | Inodoro c/ sisterna baja | En Obra | H.M.S. | Nacional | Unidad | 6 | 700,000 | 4,200,000 |
| 10.2 | | Lavatorio | En Obra | H.M.S. | Nacional | Unidad | 4 | 630,000 | 2,520,000 |
| 10.3 | | Mingitorio | En Obra | H.M.S. | Nacional | Unidad | 2 | 550,000 | 1,100,000 |
| 11 | | **Suministro de agua** | | | | | | | |
| 11.1 | | Lavatorio c/ grifería F.V | En Obra | H.M.S. | Nacional | Unidad | 4 | 290,000 | 1,160,000 |
| 11.2 | | Inodoro c/ sist. Baja | En Obra | H.M.S. | Nacional | Unidad | 6 | 290,000 | 1,740,000 |
| 11.3 | | Mingitorio | En Obra | H.M.S. | Nacional | Unidad | 2 | 290,000 | 580,000 |
| 11.4 | | Canilla c/ pico de mangera | En Obra | H.M.S. | Nacional | Unidad | 2 | 290,000 | 580,000 |
| 12 | | **Instalacion de desague cloacal** | | | | | | | |
| 12.1 | | Inodoro c/ caño P.V.C 100MM | En Obra | H.M.S. | Nacional | Unidad | 6 | 290,000 | 1,740,000 |
| 12.2 | | Lavatorio y regilla de piso | En Obra | H.M.S. | Nacional | Unidad | 4 | 290,000 | 1,160,000 |
| 12.3 | | Registro de 30 x 30 x 30 cm | En Obra | H.M.S. | Nacional | Unidad | 1 | 290,000 | 290,000 |
| 12.4 | | Pozo ciego diam= 1,50 h=3,50 | En Obra | H.M.S. | Nacional | Unidad | 1 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| 12.5 | | Camara séptica de 1,60 x 1,00 x 1,20 | En Obra | H.M.S. | Nacional | Unidad | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 13 | | **Colocacion de techo** | | | | | | | |
| 13.1 | | Techo de chapa galv. Con estruct. De perfil retic. Y aislacion term. Con membrana | En Obra | H.M.S. | Nacional | M2 | 650 | 185,150 | 120,347,500 |
| 14 | | **Servicio de montaje/desmontaje de alambrado** | | | | | | | |
| 14.1 | | Cerramiento del ruedo( postes 8" x 8" y alambre) h=2,20 m | En Obra | H.M.S. | Nacional | ML | 52 | 680,000 | 35,360,000 |
| 15 | | **Perforacion y construccion de pozo artesiano** | | | | | | | |
| 15.1 | | Pozo artesiano de 18 m c/ motor de 1.5 HP. Estructura metálica h= 5m y tanque P.V.C 1000LTS | En Obra | H.M.S. | Nacional | Unidad | 1 | 7,300,000 | 7,300,000 |
| 16 | | **Servicio de carpinteria** | | | | | | | |
| 16.1 | | Estructura de madera con escalera escenario del rematador | En Obra | H.M.S. | Nacional | M2 | 12 | 820,000 | 9,840,000 |
| 17 | | **Ventilador de techo** | | | | | | | |
| 17.1 | | Ventiladores de techo | En Obra | H.M.S. | Nacional | Unidad | 5 | 500,000 | 2,500,000 |
| 18 | | **Servicio de pintura** | | | | | | | |
| 18.1 | | Pintura de paredes y techo al agua con enduido | En Obra | H.M.S. | Nacional | M2 | 820 | 20,000 | 16,400,000 |
| 19 | | **Baranda metalica** | | | | | | | |
| 19.1 | | Baranda de escalera de gradería y terraza superior | En Obra | H.M.S. | Nacional | M2 | 58 | 325,000 | 18,850,000 |
| | | **TOTAL** | | | | | | | **474,988,500** |

Lic. Olga Acosta
Adm. Interina

Dr. Porfirio D. Arevalos V.
Srio. Desarrollo Productivo
Gob. Dpto. de Ñeembucú

Lic. Pablo L. Sanchez
Responsable UOC

Abog. José María Mora
Asesoría Jurídica

Arq. Luis Ayala
Supervisor de Obras