ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EMPRESA PROGEN S.A.

LCO No: 06/2015 - CONSTRUCCION DE LABORATORIO PARA VETERINARIA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU – (UNICAN).-

OBRA: CONSTRUCCION DE LABORATORIO PARA VETERINARIA
UBICACIÓN: CAMPUS UNIVERSITARIO UNICAN - CURUGUATY
PROPIETARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU - UNICAN

Ítem N°	Código de Catalogo	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (Iva Incluido)
1.0		Trabajos preliminares				
1	72131601-002	Obrador	m2	50,00	65.000	3.250.000
2	72131601-002	Limpieza del terreno	m2	205,00	6.000	1.230.000
3	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	205,00	8.000	1.640.000
4	72131601-002	Excavacion para fundaciones	m3	28,80	30.000	864.000
5.0		Estructura				
5	72131601-004	Zapata de fundacion 80 x 80	m3	5,76	1.650.000	9.504.000
6	72131601-004	Viga inferior 20 x 30	m3	7,80	1.650.000	12.870.000
7	72131601-004	Viga superior encadenado 15 x 20	m3	3,90	1.850.000	7.215.000
8	72131601-004	Pilares de H°A° 0,20 x 0,20	m3	4,20	1.850.000	7.770.000
9.0		Albañilería				
9	72131601-005	Mampostería de nivelación 0,30	m2	97,50	50.000	4.875.000
10	72131601-006	Aislación horizontal	ml	130,00	15.000	1.950.000
11	72131601-005	Mampostería elev. 0,15	m2	520,00	75.000	39.000.000
12	72131601-005	Envaríllado	ml	130,00	35.000	4.550.000
13	72131601-008	Revoque de paredes a dos capas interior	m2	624,00	35.000	21.840.000
14	72131601-008	Terminacion cara vista exterior	m2	244,00	35.000	8.540.000
15	72131601-008	Revoque de pilares y vigas	m2	423,00	45.000	19.035.000
16	72131601-003	Relleno y compactación de interiores	m3	150,00	30.000	4.500.000
17	72131601-009	Contra piso mas un metro exterior	m2	270,00	30.000	8.100.000
18	72131601-009	Carpeta mas un metro exterior	m2	270,00	18.000	4.860.000
19	72131601-009	Piso con cubierta vinilica sin juntas formando con el mismo el zócalo	m2	205,00	75.000	15.375.000
20	72131601-004	Revestido azulejo	m2	156,60	75.000	11.745.000
21	72131601-008	Alfeizar de ventanas: de revoque 1:3	ml	35,00	20.000	700.000
22	72101601-002	Cielo raso de pvc	m2	270,00	70.000	18.900.000
23.0		Techo				
23	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas a maquina estructura de madera	m2	246,00	190.000	46.740.000
24.0		Instalación eléctrica				
24	72131601-001	Acometida trifásica	un	1,00	1.700.000	1.700.000
25	72131601-001	Pilastra trifásica	un	1,00	2.000.000	2.000.000
26	72131601-001	Tablero General con puesta a tierra	un	25,00	100.000	2.500.000
27	72131601-001	Circuitos de iluminación	un	70,00	70.000	4.900.000
28	72131601-001	Tomacorrientes monofásicas	un	100,00	70.000	7.000.000
29	72131601-001	Artefactos de iluminación	un	70,00	165.000	11.550.000
30.0		Aberturas				

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

30	72131601-010	Acceso y salida de emergencia personal doble 160 x 2,10 de metal	un	2,00	1.400.000	2.800.000
31	72131601-010	Puerta doble de metal interior 1,60 x 2,10	un	4,00	1.400.000	5.600.000
32	72131601-010	Puerta 0,80 x 2,10	un	8,00	650.000	5.200.000
33	72131601-010	Puerta 0,60 x 2,00 de aluminio estilo veneciana boxes baños	un	4,00	55.000	220.000
34	72131601-010	Ventanas interiores especiales formando tipo cajas de doble apertura estructura metalica con revetimiento de vidrio como base 100 x 100	un	4,00	2.500.000	10.000.000
35	72131601-010	Ventanales exterior de doble vidrio 200 x 120	un	10,00	1.000.000	10.000.000
36	72131601-010	Ventanas baños de 60 x 60	un	4,00	500.000	2.000.000
37.0		**Instalación Sanitaria**				
37	72131601-011	Instalación de agua corriente en baño	un	1,00	2.400.000	2.400.000
38	72131601-011	Instalación de agua corriente para pila en zona limpieza; esterilizacion; laboratorio 2; recepcion de muestra. Con desagues	un	5,00	350.000	1.750.000
39	72131601-011	Instalación de desague cloacal en baños	un	1,00	1.467.000	1.467.000
40	72131601-011	Cámara septica 3,00 x 1,20 x 1,20	un	1,00	2.700.000	2.700.000
41	72131601-011	Pozo absorvente D= 3,00 h= 3,00	un	1,00	3.000.000	3.000.000
42	72131601-011	Planta de tratamiento	gl	1,00	35.000.000	35.000.000
43	72131601-011	Artefactos sanitarios y griferías en baños	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
44.0		**Pintura**				
44	72131601-012	Pintura al agua en paredes con enduido	m2	624,00	25.000	15.600.000
45	72131601-012	Pintura de pared de ladrillo a la vista	m2	244,00	20.000	4.880.000
46	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas	m2	106,00	20.000	2.120.000
47	72131601-012	Pintura de aberturas de madera	m2	53,00	20.000	1.060.000
48.0	72131601-013	**Limpieza final**	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDOS GS.						***395.000.000***

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU · Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

.....

Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC