Nombre del Nivel de Entidad: MUNICIPALIDADES
Nombre de la Entidad: PDTE. FRANCO
Nombre de la U.O.C.: UOC-PDTE. FRANCO
Nombre de la SUB - U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS DEL RUBRO 521 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2023 "PROYECTO Y REMODELACION DEL AREA DE DEPORTE Y RECREACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL" I.D 433.600.

			FANN S.A.		
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total (IVA INCLUIDO)
A	TRABAJO PRELIMINARES				0
1	Replanteo y marcación	m²	2.817,0	2.550	7.183.350
2	Desbroce de terreno	m²	1.782,0	5.000	8.910.000
B	MOVIMIENTO DE SUELO				0
3	Relleno	m³	200,0	71.840	14.368.000
4	Compactación de tierra gorda para talud.	m³	200,0	4.810	962.000
C	AREA DE CANCHAS				0
5	Contrapiso hormigón de cascotes esp 10, con varilla de 6 mm cada 25 cm	m²	1.782,0	54.000	96.228.000
6	Alisado Helicóptero, espesor de 10cm.	m²	2.725,0	20.380	55.535.500
7	Pintura Industrialde alto trafico para marcación de cancha.	m²	2.725,0	19.820	54.009.500
8	Provisión y colocación de Vallado Metálico	m²	322,0	66.330	21.358.260
9	Provisión y colocación de postes metálico con redes y accesorios	un	9,0	1.187.770	10.689.930
10	Provisión y colocación de Concrepasto	m²	720,0	100.000	72.000.000
D	AREA DE SERVICIO				0
11	Muro de nivelación	m²	12,3	168.760	2.075.748
12	Contrapiso hormigón de cascotes esp 10, con varilla de 6 mm cada 25 cm	m²	92,0	53.670	4.937.640
13	Carpeta Alisada, base para piso	m²	92,0	28.880	2.656.960
14	Techo sobre estructura metálica	m²	122,2	81.960	10.015.512
15	Inst. Agua Corriente.	gl	1,0	3.672.270	3.672.270
16	Inst. Desagüe	gl	1,0	2.687.500	2.687.500
17	Artefactos Sanitarios	gl	1,0	1.975.970	1.975.970
18	Grifería	gl	1,0	1.116.250	1.116.250
E	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				0
19	Instalación de ducto eléctrico subterráneo caño liso de 2´´	ml	263,0	20.640	5.428.320
20	Registro eléctrico en mampostería de ladrillo de 0.25 x 0.25 x 0.40 mts. con drenaje y tapa.	un	30,0	120.130	3.603.900
21	Provisión y colocación de Reflectores LED de 400W ambos lados	un	6,0	794.260	4.765.560
22	Provisión y colocación de Reflectores LED de 400W un lado	un	16,0	484.260	7.748.160
23	Inst. eléct línea subt 4X6 mm² NYY	ml	385,0	25.260	9.725.100
24	Inst.eléct. jabalina cobre 3m. Ø19mm	un	6,0	67.870	407.220
25	Instalaciones eléctricas	bc	60,0	67.420	4.045.200
F	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE GRADERÍAS				0
26	Construccion de graderia	m³	13,5	2.272.260	30.675.510
27	Ampliacion de graderia	m³	8,5	2.272.260	19.314.210
28	Muro de mampostería	m²	9,0	68.420	615.780
29	Revoque exterior de mampostería	m²	18,0	40.620	731.160
30	Limpieza final	m²	3.670,0	2.000	7.340.000
	TOTAL IVA INCLLUIDO				464.782.510

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

LIC. ROQUE GERMAN CACERES
COORDINADOR DE UOC