Gobernación II Departamento San Pedro
Villa de San Pedro de Ycuamandyyú
Tel. (0342) 222.039/ 222.269/ 222.495

INFORME DE EVALUACION

"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU SEGUNDA ETAPA. LCO Nº 18/14"

En la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, Capital del II Departamento de San Pedro, a los 03 días del mes de diciembre del año dos mil catorce, siendo las 11:30 horas, en el local de la Gobernación de San Pedro, sito en Gral. Díaz N° 847 entre Mcal Estigarribia y Jóvenes por la Democracia, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación de esta institución a fin de tratar lo relacionado a la evaluación de las ofertas recibidas para la LCO Nº 18/2014 "Construcción de Empedrado en la Ciudad de San Pedro del Ycuamandyyu segunda etapa.", según Acta de Apertura de Ofertas Nº 96 de fecha 03/11/2014.-

El proceso se dio inicio comunicando a la DNCP los datos relativos del llamado en fecha 14/11/14, expediente Nº 337163, ID 284311.

Se procedió a la verificación de las documentaciones de la única empresa que presento ofertas:1) Global Construcciones & Servicios.

Seguidamente el Comité procede a la verificación de las ofertas respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial de acuerdo a lo establecido en el inciso 1 del art. 61 del Decreto 21909/03 que reglamenta la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas"

Empresa	Documento solicitado en el PBC	Documento presentado	Presentó o no presentó
Global Construcciones & Servicios	Formulario de oferta se halla debidamente firmado y conformado	Formulario de oferta se halla debidamente firmado y conformado, dirigida a la Gobernación de San Pedro	Presentó
	Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida a favor de la Gobernación de San Pedro.-	Garantía por Gs. 700.000.000 (necesaria 536.503.500) y validez de 70 días. Imperio S.A	Presentó
	El poder que acredita la identidad del oferente y representación del firmante de la Oferta	Presenta una Declaración Jurada firmada, acreditando la identidad del oferente y representación del firmante de la oferta	Presentó
	Declaración jurada del Art. 40 y Declaración de Integridad del Art 20, Resolución Nº 330	Presenta Declaración Jurada del Art. 40 y Declaración de Integridad del Art. 20, Resolución Nº 330 firmado y sellado	Presentó
	Computo métrico y presupuesto	Computo métrico y presupuesto	Presentó

Posteriormente el Comité de Evaluación de Oferta pasa al punto Nº 02 del art. 61. Metodología de evaluación "Las ofertas que se ajustan a los requerimientos básicos anteriormente señalados serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias"

Planilla de precio

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	EMPRESA	MONTO TOTAL
Construcción de Empedrado en la Ciudad de San Pedro del Ycuamandyyu segunda etapa	Global Construcciones & Servicios	536.503.500

El Comité de Evaluación de Oferta procede a analizar el punto Nº 03 del Art. 61 del Decreto Reglamentario:

Se seleccionará provisoriamente la única oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación, como especificaciones técnicas, plazo de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir con el contrato, etc. Si dicha oferta cumple sustancialmente con todos estos requisitos será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.

Abog. Evelio F. Villasanti Mendoza
Responsable UOC
Gobernación de San Pedro

Lic. José Baruja Legal.
Auditor Interno
Gobernación de San Pedro.

Nº	Descripción del bien y/o servicio	Empresa	Distrito	Precio total
1	Construcción de Empedrado en la Ciudad de San Pedro del Ycuamandyyu segunda etapa	Global Construcciones & Servicios	San Pedro de Ycuamandyyu,	536.503.500
	TOTAL GENERAL			**536.503.500**

A) **Capacidad Financiera: Global Construcciones & Servicios**

Información Financiera en equivalente de guaraníes	Información histórica correspondiente a los 3 (tres) años anteriores, verificable con el Balance general (equivalente en miles de guaraníes)			
	Año 2013	Año 2012	Promedio	Coeficiente medio
Información del Balance				
Total Activo (TA)	1.359.663.123	1.329.430.410	1.344.546.766	9,04
Total Pasivo (TP)	172.440.975	125.000.000	148.720.487	
Patrimonio Neto	1.187.222.148	1.204.430.410	1.195.826.279	
Activo a Corto Plazo (AC)	172.440.975	125.000.000	148.720.487	0,16
Pasivo a Corto Plazo (PC)	701.317.744	1.086.934.890	894.126.317	
Información Tomada del Estado de Resultados				
Total del Ingreso (TI)	5.435.420.100	2.245.342.100	3.840.381.100	20.3
Utilidades antes del Impuesto (UAI)	175.704.629	201.311.010	188.507 .819	

Experiencia y Capacidad Técnica

Global Construcciones & Servicios	Copia de contrato anteriores con entes del estado	Copia de contrato anteriores con entes del estado.- Presento 8 copias de contrato anteriores con entes del Estado	CUMPLE
	Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio	Presento Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.-	CUMPLE
	Copia de acta de recepción definitiva	Presento copias de acta de recepción definitiva	CUMPLE

ART. 64 del Decreto Nº 21909/3 ANALISIS COMPARATIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OFERTAS RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OTRO REQUERIMIENTOS

Documentos presentados	Global Construcciones & Servicios
Formulario de oferta	Cumple
Declaración jurada Art. 40	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta	Cumple
Impuesto a la renta	Cumple
Matricula de comerciante	Cumple
Certificado de cuenta bancaria	Cumple
DD.JJ. de no haber incurrido en incumplimiento de contratos	Cumple
Constancia de SIPE	Cumple
Balance general de los tres últimos años (2012, 2013)	Cumple
Capacidad en materia de equipos	Cumple
Experiencia Especifica en Construcción	Cumple
Capacidad legal	Cumple
Experiencias general en obras	Cumple
Experiencia General en Obras, Experiencia Especifica, Capacidad Financiera	Cumple

Abog. Evelio F. Villasanti Mendoza
Responsable UOC
Gobernación de San Pedro

Lic. José Baruja Legal.
Auditor Interno
Gobernación de San Pedro.

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

La disponibilidad presupuestaria es de Gs. 549.151.337. El monto de adjudicación propuesto es de Gs. 536.503.500, ofertas propuesta por la **Empresa Global Construcciones & Servicios.-**

Construcción de Empedrado en la Ciudad de San Pedro del Ycuamandyyu segunda etapa.						
1	2	3	4	5	6	7
Item* No	**Código de Catálogo***	**Descripción*** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida*** *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad*** *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario**** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	**Precio Total**** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*
	72131701-002	**Construcción de Empedrado en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyu- segunda etapa**				
1		LETRERO DE OBRA	UN	1,00	500.000	500.000
2		REPLANTEO Y MARCACION	M2	8.232,00	1.000	8.232.000
3		PREPARACION, LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	8.232,00	1.000	8.232.000
4		PROVISION Y COLOCACION DE CORDON H: 40 cm; LONG; 50 cm; ESP; 8 cm. DOSAJE: 1:3:5	ML	1.770,00	23.000	40.710.000
5		CAPA (COLCHON) DE ARENA, ESPESOR PROMEDIO: 15cm.	M3	1.235,00	23.000	28.405.000
6		PIEDRA BRUTA LIBRE DE DESCOMPOSICION	M3	1.647,00	223.500	368.104.500
7		COMPACTACION MECANICA CON PLANCHA VIBROCOMPACTADORA	M2	8.232,00	1.000	8.232.000
8		LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	UN	8.232,00	1.000	8.232.000
9		MANO DE OBRA	M2	8.232,00	8.000	65.856.000
					Precio Total	**536.503.500**

Se eleva el presente informe y recomendación a la Máxima Autoridad para expedirse, salvo mejor parecer, resolución mediante sobre la propuesta de adjudicación del presente proceso.-

Abog. Evelio F. Villasanti Mendoza
Responsable UOC
Gobernación de San Pedro

Lic. José Baruja Legal.
Auditor Interno
Gobernación de San Pedro.