Municipalidad del Distrito de Villeta
Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta - Paraguay
Tel. 0225 952 333 / 0225 952 225 Email: uoc_munivilleta@hotmail.com
VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

CUADRO DE PRECIOS

CD N°20 "Construcción de comedor tipo 1 para E.M. en la Esc. Básica Nº 163 "Prof. Adolfo María Monges" - ID N°: 368.801

OFERENTE					SAN EXPEDITO CONSULTORA de Rolando Porfirio Amarilla RUC N°: 1513152-1		CONSULTORA GIMENEZ & HIJOS de Carlos Giménez Florentín RUC N°: 4264146-2	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Construcción de Comedor Tipo 1 Esc. Básica Nº 163 "Prof. Adolfo M. Monges"	Unidad Medida Global	1	0	0		
1.1		PREPARACIÓN DE LA OBRA						
1.1.1		Cartel de Obra	Unidad	1	750.000	750.000	715.500	715.500
1.1.2		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,74	5.000	468.700	4.750	445.265
1.1.3		Replanteo	Metros cuadrados	93,74	7.000	656.180	6.650	623.371
1.1.4		Demolición de muralla	Metros cuadrados	25	35.000	875.000	33.250	831.250
1.1.5		Destronque de arbol extragrande c/ retiro	Unidad	2	647.950	1.295.900	760.000	1.520.000
1.2		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	13	301.818	3.923.634	286.700	3.727.100
1.3		ESTRUCTURA DE Hº Aº						
1.3.1		Zapatas pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	1,2	1.300.000	1.560.000	1.400.680	1.680.816
1.3.2		Vigas de galeria de Hº Aº	Metros cúbicos	0,42	1.300.000	546.000	1.564.600	657.132
1.3.3		Viga cumbrera	Metros cúbicos	1,04	1.500.000	1.560.000	1.702.600	1.770.704
1.3.4		Encadenados de Hº Aº - Interior	Metros cúbicos	1,68	1.500.000	2.520.000	1.215.100	2.041.368

1.3.5		Encadenados de Hº Aº - Superior	Metros cúbicos	1,89	1.200.000	2.268.000	1.215.100	2.296.539
1.4		MUROS DE NIVELACIÓN						
1.4.1		de 0,30 cm armada	Metros cuadrados	16,04	110.325	1.769.613	110.500	1.772.420
1.5		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	17,63	80.000	1.410.400	83.600	1.473.868
1.6		Aislación asfáltica: de paredes	Metros cuadrados	46,1	23.169	1.068.091	22.000	1.014.200
1.7		MUROS DE ELEVACIÓN						
1.7.1		de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	69,46	63.473	4.408.835	61.250	4.254.425
1.7.2		de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	84,14	67.873	5.710.834	65.400	5.502.756
1.7.3		envarillado sobre y bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	42	14.850	623.700	14.100	592.200
1.8		PILARES						
1.8.1		de 0,35 x 0,35 visto para corredor	Metro lineal	10,4	104.439	1.086.166	99.200	1.031.680
1.9	72131601-002	TECHO: de tejas y tejuelones/tiran.mad./Hº	Metros cuadrados	120	188.000	22.560.000	192.300	23.076.000
1.10		REVOQUES						
1.10.1		de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	139	17.622	2.449.458	16.750	2.328.250
1.10.2		de viga cumbrera, galeria y encadenado de Hº Aº	Metros cuadrados	50,29	35.838	1.802.293	34.000	1.709.860
1.10.3		de pilares de Hº Aº	Metros cuadrados	5,38	60.000	322.800	57.000	306.660
1.11		CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES	Metros cuadrados	89,74	24.442	2.193.425	23.200	2.081.968
1.12		PISO DE BALDOSA CERÁMICA ESMALTADA	Metros cuadrados	89,74	75.500	6.775.370	71.700	6.434.358
1.13		ZÓCALO CERÁMICA	Metro lineal	55,9	18.818	1.051.926	17.800	995.020
1.14		ABERTURAS DE MADERA						
1.14.1		puerta madera de 1,10x2,10 - tablero	Unidad	1	1.059.500	1.059.500	1.196.525	1.196.525
1.14.2		puerta madera de 0,80x2,10-placa	Unidad	2	540.540	1.081.080	513.500	1.027.000
1.15		ABERTURAS METÁLICAS						

1.15.1	72131601-002	ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	12,6	240.000	3.024.000	236.800	2.983.680
1.15.2		puerta 0,80x2,10	Metros cúbicos	1,68	249.326	418.868	236.800	397.824
1.16		ALFEIZAR DE VENTANAS: de revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	40,6	10.032	407.299	9.500	385.700
1.17		PINTURAS						
1.17.1		de paredes a la cal	Metros cuadrados	139	8.000	1.112.000	7.500	1.042.500
1.17.2		de pilares vistos con antomoho incoloro	Metros cuadrados	12,42	12.707	157.821	12.050	149.661
1.17.3		de viga cumbrera, galeria, encadenado y pilares a la cal	Metros cuadrados	50,29	8.957	450.448	8.500	427.465
1.17.4		de aberturas metálicas con pintura sintética o cerámico	Metros cuadrados	14,28	21.196	302.679	20.100	287.028
1.17.5		de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	84,14	12.707	1.069.167	12.050	1.013.887
1.17.6		de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	120	11.454	1.374.480	10.880	1.305.600
1.17.7		de abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,67	19.186	108.785	18.200	103.194
1.18		Revestido de azulejos	Metros cuadrados	6,09	50.481	307.429	47.900	291.711
1.19		VIDRIOS DOBLES	Metros cuadrados	12,6	130.000	1.638.000	129.550	1.632.330
1.20		DESAGÜE PLUVIAL: canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm./registros	Metro lineal	36,6	60.000	2.196.000	61.750	2.260.050
1.21		INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	3.599.000	3.599.000
1.22		ARTEFACTOS ELÉCTRICOS	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000	2.561.105	2.561.105
1.23		INSTALACIÓN SANITARIA						
1.23.1		agua corriente	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000	332.500	332.500

1.23.2		desagüe cloacal / cámara / pozo ciego	Unidad Medida Global	1	1.287.420	1.287.420	1.425.000	1.425.000
1.23.3		pileta de cocina con griferia / doble bacha	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000	617.500	617.500
1.24		GUARDA DE OBRA	Metros cuadrados	38	40.000	1.520.000	38.000	1.444.000
1.25		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	93,74	5.000	468.700	4.750	445.265
				Precio Total	**93.640.000**		**93.811.235**	

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cynthia Giménez Vallejos
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Villeta