República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

CUADRO COMPARATIVO

EMPEDRADO SOBRE LA CALLE Nº8, ENTRE LA AVDA. PEDRO J. CABALLERO Y MAYOR PERALTA					CONSTRU SERVI SAN JOSE	
Nº		RUBRO	unidad	cantidad	precio unitario	total
1	72131601-002	Replanteo general y fijación de cotas	m2	2.781,00	3.400	9.455.400
2	72131601-002	Movimiento de suelo, hasta la subrrasante con motoniveladora	m2	2.781,00	10.500	29.200.500
3	72101703-004	Construcción de cordón cuneta según detalle Hº= 1:2:4	ml	530,20	55.000	29.161.000
4	72131701-9998	Badén de HºAº, con varilla de 8mm c/ 12 cm y varilla de 6mm c/ 20 cm Hº= 1:2:4	m2	25,32	142.000	3.596.008
5	72131701-017	Alcantarilla de piedra bruta 0,30 con tapa de losa HºAº según detalle (profundidad de 1,20 m)	m2	51,54	185.000	9.534.900
6	72131701-007	Canal de dasague pluvial con muro de PBC piso de Hº simple sin tapa de HºAº hasta 1.20m de profundidad	m2	31,88	175.000	5.579.000
7	72131701-002	Empedrado de piedra negra basaltica sobre arena lavada, rejunte con polvillo de piedra, y compacta con pison a mano, y terminacion con vibrocompactador de 7.000 kg. Minimo.	m2	2.781,00	32.000	88.992.000
8	72131601-013	Limpieza final, retirando todos los escombros	global	1,00	3.000.000	3.000.000
TOTAL						178.518.808

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

CARLOS BAREIRO
Responsable Dpto. UOC