MUNICIPALIDAD DE YPEJHU

AVDA. BERNARDINO CABALLERO
Dpto. de Canindeyú

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Obra: "CONSTRUCCION DE UN AULA CON GALERIA EN LA ESCUELA BASICA Nº 7809 KAAGUY POTYRA".-
ID Nº 315.557.-
Fecha: 13/10/2016

Oferta de la firma: CONSTRUCTORA D&M

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.	Preparación de la obra				
	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	6.000	382.200
	c- Replanteo	M2	63,7	7.500	477.750
4.	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14	465.000	6.510.000
5.	Estructura de H° A° :				0
	b2- Vigas y dado de H° A°	M3	0.82	2.000.000	1.640.000
	d- Encadenados de H° A°	M3	2.17	1.500.000	3.255.000
6.	Muros de nivelación :				0
	a- De 0,45 cm.	M2	3.6	280.000	1.008.000
	b- De 0,30 cm.	M2	7.5	215.000	1.612.500
	c- De 0,00 cm.	M2	0.6	335.000	201.000
7.	Relleno y apisonado de interiores	M3	23.3	150.000	3.495.000
8.	Aislación asfaltica :				0
	a- De paredes	M2	6.4	92.000	588.800
9.	Muros de elevación :				0
	b- De 0,15 para revocar	M2	3.4	90.000	306.000
	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34.5	190.000	6.555.000
	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,5	175.000	2.362.500
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,3	95.000	3.258.500
	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12	17.500	210.000
10.	Pilares :				0
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML	6.6	130.000	858.000
12.	Techo :				0
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,5	240.000	21.720.000
	d- Viga de madera y planchuela en galeria	GL	1	1.400.000	1.400.000
13.	Revoques :				0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,3	23.500	1.511.050
	e- De viga cumbrera de H° A°	M2	10,3	40.000	412.000
14.	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58	37.000	2.146.000
15.	Piso de baldosa calcarea	M2	58	70.000	4.060.000
16.	Zocalo calcareo	ML	34	30.000	1.020.000
17.	Aberturas de madera :				0
	b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN	1	900.000	900.000
18.	Aberturas metálicas :				0
	a- Ventanas tipo balancines	M2	6.84	300.000	2.052.000
19.	Alfeizar de ventanas :				0
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5	15.000	75.000
20.	Pinturas				0
	a- De paredes a la cal	M2	64.3	10.000	643.000

	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,9	15.000	178.500
	e- De viga cumbrera a la cal	M2	10,3	10.000	103.000
	f- De aberturas metálicas	M2	6,84	24.000	164.160
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	111,3	15.000	1.669.500
	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,5	15.000	1.357.500
	i- De abertura de madera con barniz	M2	5,5	18.000	99.000
23	Vidrios dobles	M2	6,84	65.000	444.600
34	Desague Pluvial				0
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	23	95.000	2.185.000
36	Instalación eléctrica	GL	1	3.000.000	3.000.000
37	Artefactos electricos	GL	1	3.200.000	3.200.000
40	Mobiliarios :				0
	a- Pizarrones	UN	1	1.079.440	1.079.440
41	Limpieza final	M2	60	6.000	360.000
	TOTAL				82.500.000

MUNICIPALIDAD DE YPEJHU * SECRETARIA GENERAL * CANINDEYU *

ROLANDO RUBEN R.
Encargado de la UOC