MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE SANTA ROSA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

				FELIPE NERY ZARZA		LOCAL S.A.		GER.COM INGENIERO Y ASOCIADOS	
ITEMS	DESCRIPCION	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	Marcado y replanteo	1	GL	2.384.500	2.384.500	1.800.000	1.800.000	350.000	350.000
2	Preparacion de terreno para empedrado	1.351	M2	1.900	2.566.900	4.000	5.404.000	2.000	2.702.000
3	Provisión y colocación de cordon Hº: altura de cordon 40 cm, longitud 50 Cm, espesor 8 cm. Dosaje 1:3:5	386	ML	11.000	4.246.000	15.000	5.790.000	12.000	4.632.000
4	Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm	1.351	M2	6.200	8.376.200	9.500	12.834.500	6.400	8.646.400
5	Construccion de pavimento tipo empedrado (MO)	1.351	M2	6.000	8.106.000	5.500	7.430.500	6.500	8.781.500
6	Piedra bruta libre de descomposición	1.351	M2	9.000	12.159.000	9.420	12.726.420	9.200	12.429.200
7	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	1.351	M2	1.400	1.891.400	1.017	1.373.967	2.000	2.702.000
8	Limpieza final y retiro de escombros	1	GL	800.000	800.000	600.000	600.000	422.000	422.000
					40.530.000		**47.959.387**		**40.665.100**