CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

	POR TOTAL	Adq de de Maq Equipos Industriales	GOTZE INGENIERIA				INGEMANT SA			
Item	Cod Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	U. Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total	U. Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	72102201-003	PROYECTO DE ESQUEMA ELECTRICO AGRUP LOGISTICA: dimencionamiento de llaves,de conductores,identificacion de circuitos ,ezqmea unifilar;detalles de cargas.PUESTO DE DISTRIBUCION TRANSFORMADOR 500 KVA ,seccionador,decargador,fusibles calobrados para linea MT de 17 aMPER,columna de Hº Aº 12/200; servicio de grua para plantado,cruzeta de madera 3x4x2,40; bulon de 5/8x9;bulon de 5/8x4;arandela liza 5/8;perno recto de 5/8x16; tuerca ojal 508; aisladores polimericos; cable Aº 35mm2;conductores de bajadaBT 150mm2; canaletas aireadas 20x7cm; llave TM 750amper de p/trago 500kva; tablero general,terminales de 150 mm2;materiales menores,mano de obra.	Unidad	2	30.000.000	60.000.000	Unidad	2	32.698.311	65.396.622
2	39121001-003	PROVISION DE UN TRANSFORMADOR de 500KVA TRIFASICO	Unidad	2	58.000.000	116.000.000	Unidad	2	84.514.895	169.029.790
3	39121108-002	TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCION GENERAL;conductor de 150mm2; llave TM3X750Amp; tablero p/TC y limitadora; terminales de 150 mm2; jabalina5/8x2,40; cable CU35 mm2;mano de obra.	Unidad	2	20.000.000	40.000.000	Unidad	2	6.509.862	13.019.724
4	39121108-002	TABLERO PRINCIPAL BT LAVANDERIA; tablero seccional,llav TM 3X100Amp; conductor 1x4x70mm2 p/alimentacion de TS; CONDUCTOR DE 1X25 MM2 P/SISTEMA DE TIERRA; ALIMENTACION SUBTERRANEA,con registro de 60x60; canales aireadas ,terminales de 70mm2 materiales menores ,bulonerias y collarines; mano de obra por cableado,restructuracion ,reacondicionamiento.	Unidad	2	15.000.000	30.000.000	Unidad	2	8.039.305	16.078.609
5	39121108-002	TABLERO PRINCIPAL BT SANIDAD; tablero seccional,llav TM 3X100Amp; conductor 1x4x70mm2 p/alimentacion de TS; CONDUCTOR DE 1X25 MM2 P/SISTEMA DE TIERRA; ALIMENTACION SUBTERRANEA,con registro de 60x60; terminales de 70mm2 materiales menores ,bulonerias y collarines; mano de obra por cableado,restructuracion ,reacondicionamiento.	Unidad	2	15.000.000	30.000.000	Unidad	2	4.975.339	9.950.677
6	39121108-002	TABLERO PRINCIPAL BT PANADERIA; tablero seccional,llav TM 3X150Amp; conductor 1x4x70mm2 p/alimentacion de TS; CONDUCTOR DE 1X25 MM2 P/SISTEMA DE TIERRA; ALIMENTACION SUBTERRANEA,con registro de 60x60;canañes aireadas; terminales de 70mm2 ;materiales menores ,bulonerias y collarines; mano de obra por cableado,restructuracion ,reacondicionamiento.	Unidad	2	15.000.000	30.000.000	Unidad	2	7.946.505	15.893.009
7	39121108-002	TABLERO PRINCIPAL BT COCINA Y ; tablero seccional,llav TM 3X100Amp; conductor 1x4x70mm2 p/alimentacion de TS; CONDUCTOR DE 1X25 MM2 P/SISTEMA DE TIERRA; ALIMENTACION SUBTERRANEA,con registro de 60x60;canales aireadas; terminales de 70mm2 ;materiales menores ,bulonerias y collarines; mano de obra por cableado,restructuracion ,reacondicionamiento.	Unidad	2	15.000.000	30.000.000	Unidad	2	7.946.505	15.893.009
8	39121108-002	TABLERO SECCIONAL DE COMEDOR ; tablero seccional,llav TM 3X80Amp; conductor 1x4x50mm2 p/alimentacion de TS; CONDUCTOR DE 1X25 MM2 P/SISTEMA DE TIERRA; ALIMENTACION SUBTERRANEA,con registro de 60x60;canaletas aireadas; terminales de 50mm2 ;materiales menores ,bulonerias y collarines; mano de obra por cableado,restructuracion ,reacondicionamiento.	Unidad	2	15.000.000	30.000.000	Unidad	2	7.946.505	15.893.009
9	39121108-002	TABLERO PRINCIPAL DE BT BOMBA Y CUERPO REMONTA; tablero seccional,llave Tma 3X80Amp; conductor 1x4x50mm2 p/alimentacion de TS; CONDUCTOR DE 1X25 MM2 P/SISTEMA DE TIERRA; ALIMENTACION SUBTERRANEA,con registro de 60x60;cable de aluminio de 35mm2;Rat BT para cable prensado con sistema de sujecion,terminales de 70mm2;materiales menores ,bulonerias y collarines; mano de obra por cableado,restructuracion ,reacondicionamiento.	Unidad	2	15.000.000	30.000.000	Unidad	2	9.818.105	19.636.210
10	39121108-002	TABLERO PRINCIPAL DE BT CABALLADA; tablero seccional,llave Tma 3X100Amp; conductor 1x4x70mm2 p/alimentacion de TS; ;cable de aluminio de 35mm2 ;CONDUCTOR DE 1X25 MM2 P/SISTEMA DE TIERRA; ALIMENTACION SUBTERRANEA,con registro de 60x60;Rat BT para cable prensado con sistema de sujecion,terminales de 70mm2;materiales menores ,bulonerias y collarines; mano de obra por cableado,restructuracion ,reacondicionamiento.	Unidad	2	15.000.000	30.000.000	Unidad	2	3.088.141	6.176.282
11	72102201-002	PROYECTO DE ESQUEMA ELECTRICO CUERPO DE CADETES: dimencionamiento de llaves termomagneticas,dimencionamiento de conductores,identificacion de circuitos ,ezquema unifilar;detalles de cargas.PUESTO DE DISTRIBUCION TRANSFORMADOR 315 KVA ,seccionador,decargador,fusibles calobrados para linea MT de 17Amp ; bulon de 5/8x9;bulon de 5/8x4;perno recto de 5/8x16; tuerca ojal 508; aisladores polimericos; cable Aº 35mm2;conductores de bajadaBT 150mm2; canaletas aireadas 20x7cm; llave TM 800 amper de p/trago 315 kva; tablero general,terminales de 150 mm2;materiales menores,mano de obra.	Unidad	2	66.000.000	132.000.000	Unidad	2	29.977.392	59.954.784
					total	558.000.000			total	406.921.725