Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

L.C.O. N° 11/2022 CONSTRUCCION DE CAMINERO E ILUMINACION EN PLAZA KM13.5 CONAVI Y KM 15 DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU - PLURIANUAL 2022-2023 con ID: 419512

			NORESTE S.A RUC 80024870-8				LA COMPAÑÍA S.R.L DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RUC 80020095-0			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
LOTE NRO: 1										
Construccion de caminero e iluminación en Plaza Km13,5 Conavi,										
1	82101502-004	Cartel de obra (1,80x2,00m).	Metros	3,6	849.150	3.056.940	Metros	3,6	848.045	3.052.962
2	72131601-9974	Replanteo, Marcacion y Nivelacion de Terreno	Metros cuadrados	330	5.827	1.922.910	Metros cuadrados	330	5.820	1.920.600
3	72101703-004	Provisión y colocación de Cordón prefabricado de H° 0,80x0,20x0,10 con relleno de hormigón.	Metro lineal	440	37.929	16.688.760	Metro lineal	440	37.880	16.667.200
4	72131701-023	Preparación de colchón de triturada 6ta h= 0,02m., provisión y colocación de pavimento tipo adoquín DORMIDO de H° tipo loseta 20x10x4 cm COLOR ROJO, compactación de adoquinado con rodillo liso, relleno y esparcimiento de arena lavada sobre pavimento de adoquín para terminación.	Metros cuadrados	330	186.813	61.648.290	Metros cuadrados	330	186.570	61.568.100
5	72101703-003	Muro de Piedra Bruta Colocada e=0,30 m	Metros cúbicos	18	536.130	9.650.340	Metros cúbicos	18	535.433	9.637.794

Carlile Vázquez
Encargado de Dpto. de U.O.C

6	70111713-998	Provisión y colocación de banco de 1,5 m, perfil de madera plástica ambiental, soporte reforzado polietileno negro con agujero para fijación, tornillos bicromados para fijación, incluye base de hormigón según detalles (planos)	Unidad	6	1.508.490	9.050.940	Unidad	6	1.506.527	9.039.162
7	70111713-9997	Provisión y colocación de basureros con soporte (13kg - 67 L) color de tapa=rojo, amarillo o azul. Incluye base de hormigón.	Unidad	4	1.336.995	5.347.980	Unidad	4	1.335.255	5.341.020
8	72102201-9998	"Provisión y colocación de luminaria alumbrado publico LED 200w tipo paleta, incluye brazos para soporte de dichos artefactos, material y mano de obra"	Unidad	20	1.891.440	37.828.800	Unidad	20	1.888.978	37.779.560
9	72131601-001	"Registros eléctricos de mampostería y tapa de cemento (30 x 30 cm)"	Unidad	20	174.825	3.496.500	Unidad	20	174.598	3.491.960
10	72131601-001	"Cableado subterráneo TPR con Ducto de caño corrugado de 1"" 1/2"" (incluye cableado de extensión y de piso al artefacto, mano de obra)"	Metro lineal	205,5	25.841	5.310.326	Metro lineal	205,5	25.808	5.303.544
11	72102201-003	"Provisión y colocación. Disyuntor o interruptor diferencial monofásico, Fotocélula por artefacto, caja externa para llaves, llave TM por artefacto"	Unidad Medida Global	1	6.344.804	6.344.804	Unidad - Medida Global	1	6.305.318	6.305.318
12	72153507-001	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	330	8.777	2.896.410	Metros cuadrados	330	8.766	2.892.780
		TOTAL DE LOTE 1				**163.243.000**				**163.000.000**
LOTE NRO: 2										
Construccion de caminero e iluminación en Plaza Km15 Villa Dorita, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No										
1	82101502-004	Cartel de obra (1,80x2,00m).	Metros cuadrados	3,6	847.280	3.050.208	Metros cuadrados	3,6	848.572	3.054.859
2	72131601-9974	Replanteo, Marcacion y Nivelacion de Obra	Metros cuadrados	120	5.814	697.680	Metros cuadrados	120	5.823	698.760
3	72101703-004	Provisión y colocación de Cordón prefabricado de H° 0,80x0,20x0,10 con relleno de hormigón.	Metro lineal	164,8	37.846	6.237.021	Metro lineal	164,8	37.903	6.246.414
4	72131701-023	Preparación de colchón de triturada 6ta h= 0,02m., provisión y colocación de pavimento tipo adoquín DORMIDO de H° tipo loseta 20x10x4 cm COLOR ROJO, compactación de adoquinado con rodillo liso, relleno y esparcimiento de arena lavada sobre pavimento de adoquín para terminación.	Metros cuadrados	120	186.402	22.368.240	Metros cuadrados	120	186.686	22.402.320

Carlile Vázquez
Encargado de Dpto. de U.O.C

5	70111713-998	Provisión y colocación de banco de 1,5 m, perfil de madera plástica ambiental, soporte reforzado polietileno negro con agujero para fijación, tornillos bicromados para fijación, incluye base de hormigón según detalles (planos)	Unidad	3	1.505.168	4.515.504	Unidad	3	1.507.463	4.522.389
6	70111713-9997	Provisión y colocación de basureros con soporte (13kg - 67 L) color de tapa=rojo, amarillo o azul. Incluye base de hormigón.	Unidad	2	1.334.050	2.668.100	Unidad	2	1.336.085	2.672.170
7	72102201-9998	"Provisión y colocación de luminaria alumbrado publico LED 200w tipo paleta, incluye brazos para soporte de dichos artefactos, material y mano de obra"	Unidad	10	1.887.274	18.872.740	Unidad	10	1.890.152	18.901.520
8	72131601-001	"Registros eléctricos de mampostería y tapa de cemento (30 x 30 cm)"	Unidad	10	174.440	1.744.400	Unidad	10	174.706	1.747.060
9	72131601-001	"Cableado subterráneo TPR con Ducto de caño corrugado de 1"" 1/2"" (incluye cableado de extensión y de piso al artefacto, mano de obra)"	Metro lineal	72,55	25.784	1.870.629	Metro lineal	72,55	25.824	1.873.531
10	72102201-003	"Provisión y colocación. Disyuntor o interruptor diferencial monofásico, Fotocélula por artefacto, caja externa para llaves, llave TM por artefacto"	Unidad Medida Global	1	2.924.518	2.924.518	Unidad Medida Global	1	2.928.456	2.928.456
11	72153507-001	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	120	8.758	1.050.960	Metros cuadrados	120	8.771	1.052.520
		Precio Total				**66.000.000**				**66.100.000**

CARLILE VAZQUEZ
RESPONSABLE DE LA UOC

Carlile Vázquez
Encargado de Dpto. de U.O.C