GOBERNACION DE PRESIDENTE HAYES

COMPARATIVO DE OFERTAS

ITEMS	DESCRIPCION	CODIGO DE CATALOGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA incluido)
	Construcción Sede Facultad de Derecho – Filial Benjamín Aceval					
	TRABAJOS PRELIMINARES	72131601-002				
	Limpieza de terreno		m2	950,00	3.983	3.783.850
	Replanteo y marcación		m2	805,00	3.983	3.206.315
	Obrador					
	Oficina-Depósito-Comedor-Baños (2)		m2	49,00	91.040	4.460.960
	Cartel de obra con reflectores de 500 w., para iluminación nocturna		gl	1,00	739.700	739.700
	Movimiento de suelo (incluye excavación y reacomodo de tierra provenientes de la fundación, nivelación y relleno)		m3	225,00	51.210	11.522.250
	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO	72131601-004				
	Acero AP 420 - fck=180 Hormigón - Dos: 1:2:4					
	Zapatas		m3	31,02	1.285.940	39.889.859
	Vigas de Fundación N -0,20					
	Forjados		m3	13,55	1.547.680	20.971.064
	Viga de fundación		m3	22,50	1.547.680	34.822.800
	Pilares		m3	3,22	1.479.400	4.763.668
	Vigas de Techo N +3,00					
	Forjados		m3	10,50	1.547.680	16.250.640
	Vigas		m3	18,70	1.547.680	28.941.616
	Pilares		m3	10,50	1.479.400	15.533.700
	Vigas Cadena N +4,65					
	Vigas		m3	5,00	1.547.680	7.738.400
	Pilares		m3	1,28	1.479.400	1.893.632
	Losa					
	Losa de Hormigón Armado		m3	6,00	1.422.500	8.535.000
	MAMPOSTERIAS	72131601-005				
	De nivelación de 0,15, ladrillo común, junta de 15 mm., (1:2:10), con cemento tipo 1 - sobre viga inferior (2 hiladas)		m2	24,00	116.076	2.785.824
	De elevacion de 0,15, ladrillo común, junta de 15 mm., (1:2:10), con cemento tipo 1, revocados a ambas caras		m2	363,00	63.728	23.133.264

GOBERNACION DE PRESIDENTE HAYES

COMPARATIVO DE OFERTAS

	De elevacion de 0,15 m., ladrillo común visto 1 cara, junta de 15 mm., (1:2:10), con cemento tipo 1		m2	168,00	70.556	11.853.408
	De elevación de 0,30 m., ladrillo común visto 1 cara, junta de 15 mm., (1:2:10), con cemento tipo 1		m2	153,00	130.870	20.023.110
	Buñas en mampostería, junta vertical 3 cm.		ml	7,50	28.450	213.375
	AISLACIONES	72131601-006				
	Asfáltica horizontal de mamposterías (en forma de U)		m2	42,00	20.484	860.328
	Asfáltica horizontal hidráulica, con membrana asfáltica de 4mm s/ aluminio (sobre losa, incluido recortes, solapes y babetas), y protección mecánica con tejuelitas		m2	30,00	85.350	2.560.500
	Adintelados y envarillados					
	Envarillado de mamposterías (2 ø 8 mm)		ml	135,00	28.450	3.840.750
	TECHO (pendiente 20%)	72131601-007				
	Techo de chapas tipo trapezoidal prepintadas, con sistema de aislación termo acústica tipo sándwich de multilaminado-isoppor-multilaminado, (espesor final 5 cm del sándwich) incluye aislación con membrana asfáltica impregnada en caliente, por encima del sándwich, y debajo de la chapa trapezoidal prepintada. Cabriadas Metálica, con tratamiento térmico. El sistema de aislación, se deberá ejecutar al pie de obra para luego ser montado.		m2	497,00	238.980	118.773.060
	Estructura de techo, media cabriada sobre aula, chapa doblada según diseño		m2	32,00	238.980	7.647.360
	Estructura de techo, media cabriada sobre galería, chapa doblada según diseño		m2	35,00	238.980	8.364.300
	REVOQUES	72131601-008				
	De paredes filtrado a 2 capas (interior), espesor: 1,5 cm., cada capa, (1:4:16)		m2	474,00	20.484	9.709.416
	Interior para revestido de azulejos, a 1 capa, espesor 1,5 cm., (1:4:16)		m2	360,91	23.906	8.627.902
	De Pilares y vigas (azotada y revoque 1 capa), azotada (1:3), espesor 0,5 cm.: 1 capa, espesor 1,5 cm (1:4:12)		ml	191,00	19.915	3.803.765

GOBERNACION DE PRESIDENTE HAYES

COMPARATIVO DE OFERTAS

	De nivelación, espesor 1,5 cm., (1:4:16)		ml	36,00	23.898	860.328
	CIELORRASO DE PVC	72102602-007	m2	126,00	68.280	2.458.080
	CONTRAPISO Y PISOS	72131601-009				
	De espesor 0,10 de Hormigón de cascotes sobre terreno natural para base de piso de granito (1/2:1:4:6)		m2	408,00	22.760	9.286.080
	Provisión y colocación de piso de Granito Base Gris grano fino (0,30x0,30) de 1ra., incluye colocación + pulido + encerado, con espesor no menor a 25 mm., con cara superior o pastina de 8 mm., de espesor		m2	258,00	108.110	27.892.380
	Provisión y colocación de piso de cerámica esmaltada, 30 x 30, tipo PEI V, para baños, incluye carpeta		m2	121,74	83.076	10.113.706
	Provisión y colocación de piso de baldosones de Hormigón 40 x 40, blanco, losetas biseladas, de 5 cm. de espesor		m2	58,00	56.624	3.168.192
	ZOCALOS	72131601-009				
	De granito reconstituido 10 x 30		ml	90,00	25.036	2.253.240
	REVESTIMIENTOS					
	Azulejado piso pared, cerámica esmaltada 30 x 30, tipo PEI V, en baño damas y caballeros		m2	299,63	79.660	23.868.526
	CARPINTERIA DE MADERA	72102601-001				
	Provisión y colocación de puerta placa **Tipo P2 - 0.70 x 2.10** m., marco de chapa doblada N° 18, rellenado con hormigón, (1) hoja de abrir, placa de madera terciada, espesor de la placa 4 m., herrajes incluidos, fichas de 5 agujeros, marca renombrada y de primera calidad.		Un.	16,00	546.240	8.739.840
	CARPINTERIA METALICA	72101903-001				
	Provisión y colocación de puerta metálica **Tipo PM1 1,50 x 2,50**, marco de chapa doblada N° 18, rellenado con hormigón, (2) hojas de abrir, puerta de chapa ciega con chapa N° 18, banderola superior con vidrio crudo fijo de 6 mm., de espesor, todas las piezas		Un.	2,00	1.342.840	2.685.680

	metálicas con pintura anti óxido, herrajes, cerraduras y fichas de sujeción, marca renombrada y de primera calidad. Incluye vidrio					
	Provisión y colocación de puerta metálica **Tipo PM2 0,90 x 2,50** - marco de chapa doblada N° 18, rellenado con hormigón, (1) hojas de abrir, puerta de chapa ciega con chapa N° 18, banderola superior con vidrio crudo fijo de 6 mm., de espesor, todas las piezas metálicas con pintura anti óxido, herrajes, cerraduras y fichas de sujeción, marca renombrada y de primera calidad. Incluye vidrio		Un.	2,00	944.540	1.889.080
	Provisión y colocación de puerta metálica **Tipo PM3 3,70 x 2,50** - marco de chapa doblada N° 18, rellenado con hormigón, (2) hojas de abrir, (2) hojas fijas, vidrios crudos fijos de 6 mm., banderola superior con vidrio crudo fijo de 6 mm., de espesor, todas las piezas metálicas con pintura anti óxido, herrajes, cerraduras y fichas de sujeción, marca renombrada de primera calidad. Incluye vidrio		Un.	2,00	1.627.340	3.254.680
	Provisión y colocación de ventana metálica **Tipo VM1 2,00 x 0,90** - marco de chapa doblada N° 18, rellenado con hormigón, (1) hoja basculante, con brazo de sujeción, con vidrio crudo fijo de 6 mm., de espesor, todas las piezas metálicas con pintura anti óxido, herrajes, cerraduras y fichas de sujeción, marca renombrada y de primera calidad.		Un.	2,00	1.342.840	2.685.680
	Boqueta metálica (Plato chapa H° G° 0,30 x 0,30) Chapa N° 16, con pintura anti óxido		Un.	6,00	79.660	477.960
	Canalón metálico d=1,20 m - chapa N° 18 con pintura anti óxido		ml	48,00	204.840	9.832.320
	Bajadas de caños PVC 100 mm		ml	45,00	68.280	3.072.600
	PINTURAS	72102402-001				
	De paredes interiores al Látex, con enduido, pintura acrílica, anti moho, (3 manos)		m2	474,00	20.484	9.709.416
	De techo al barniz natural a dos capas, previa aplicación de aceite de linaza para impregnación		m2	497,00	17.070	8.483.790
	De Ladrillos Vistos enrasados, c/silicona, con 3 manos independiente, se deberá esperar 24Hs, entre		m2	321,00	17.070	5.479.470

	mano y mano					
	De aberturas de madera, con esmalte sintético, del tipo satinado, color a elección		m2	53,76	11.380	611.789
	De Aberturas metálicas con esmalte sintético del tipo satinado, color a elección		m2	65,00	13.656	887.640
	De canaletas y bajadas con esmalte sintético satinado, color a elección		ml	24,00	13.656	327.744
	INSTALACION ELECTRICA	72131601-001				
	LUCES, TOMACORRIENTES - ENERGIA NORMAL					
	Bocas de luz		Un.	60,00	71.694	4.301.640
	Bocas de tomacorriente - (Calidad superior con certificación escrita, acorde al estándar ISO)		Un.	12,00	71.694	860.328
	Boca teléfono - (Calidad superior con certificación escrita, acorde al estándar ISO)		Un.	1,00	79.660	79.660
	Aplique exterior luz bi-direccional, **LUZ CALIDA**		UN	3,00	182.080	546.240
	Artefactos fluorescentes 1 x 40 W - Equipo completo con rejillas difusoras -**LUZ CALIDA** (Calidad superior con certificación escrita, acorde al estándar ISO)		Un.	5,00	125.180	625.900
	Artefactos fluorescentes 2 x 40 W - Equipo completo con rejillas difusoras - **LUZ CALIDA**(Calidad superior con certificación escrita, acorde al estándar ISO)		Un.	26,00	193.460	5.029.960
	Tablero Seccional - llaves termo magnéticas europeas -(Calidad superior con certificación escrita, acorde al estándar ISO)		Un.	4,00	910.400	3.641.600
	Registro eléctrico 0,40 x 0,40		Un.	3,00	216.220	648.660
	Conexión subterránea hasta tablero general - Cable tipo NYY - (Calidad superior con certificación escrita, acorde al estándar ISO)		ml	100,00	39.830	3.983.000
	INSTALACION SANITARIA	72102304-007				
	Baños Damas y Caballeros					
	Incluye la realización de la instalación de desagüe cloacal, agua corriente y colocación de artefactos para los baños, accesorios, registros, cañerías de ventilación y su conexión a la instalación proyectada. Se consideran todos los accesorios para su					

GOBERNACION DE PRESIDENTE HAYES

COMPARATIVO DE OFERTAS

	funcionamiento). Se deben incluir también los espejos frente a los lavatorios					
	a.- Instalación de agua corriente		Un.	34,00	136.560	4.643.040
	b.- Instalación de desagüe cloacal con colocación de artefactos		Un.	34,00	108.110	3.675.740
	c.- Artefactos					
	Lavatorios con pedestal		Un.	10,00	523.480	5.234.800
	Mingitorios		Un.	6,00	751.080	4.506.480
	Inodoros con cisterna alta		Un.	18,00	284.500	5.121.000
	Alimentación de agua corriente					
	a.- Instalación de canilla de patio para riego 1/2"		Un.	3,00	170.700	512.100
	b.- Conexión de agua desde vivienda sereno cañerías de 3/4" PVC		ml	70,00	39.830	2.788.100
	Instalación de desagüe pluvial					
	a.- Registros pluviales 0,30 x 0,30 m		Un.	3,00	182.080	546.240
	b.- Caño PVC 100 mm		ml	25,00	28.450	711.250
	Instalación de desagüe cloacal					
	a.- Caño PVC 100 mm		ml	35,00	28.450	995.750
	b.- Cámara de inspección 0,40 x 0,40 tapa doble		Un.	5,00	216.220	1.081.100
	c.- Cámara de inspección 0,60 x 0,60 tapa doble		Un.	2,00	284.500	569.000
	Cámara Séptica de 0,70 x 2,50 x 1,50		un	1,00	2.048.400	2.048.400
	Pozo Ciego diámetro 2 m, profundidad 3,50 m		un	1,00	3.983.000	3.983.000
TOTALES IVA INCLUIDO						619.421.025