MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
"Trabajando por una ciudad diferente"
Calle Asunción c/ 19 enero
Telefax: 0531 432 204
Paraguarí – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA N° 17/2019
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COMPAÑÍA CERRO LEON - CIUDAD DE PARAGUARI". I.D. 371.178

OFERENTES		LEGION DE SERVICIOS S.A.						EFICSA				INGENIO VISUAL.			
Ítem	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)
1	TRABAJOS PRELIMINARES	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
1.1	Limpieza del lugar y desbroce de la capa vegetal.	s/m	s/p	Metros cuadrados	1610.70	1,300	2,093,910	s/m	s/p	1,350	2,174,445	s/m	s/p	1,350	2,174,445
1.2	Replanteo y marcacion de obra	s/m	s/p	Metros cuadrados	1610.7	1,000	1,610,700	s/m	s/p	1,000	1,610,700	s/m	s/p	1,100	1,771,770
2	MOVIMIENTO DE SUELO	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
2.1	Ajuste de nivel, excavacion y corte del terraplen	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1,610.70	7,000	11,274,900	s/m	s/p	7,500	12,080,250	s/m	s/p	7,500	12,080,250
2.2	Relleno y compactacion de suelo	s/m	s/p	Metros cubicos	247.71	41,500	10,279,965	s/m	s/p	42,000	10,403,820	s/m	s/p	42,000	10,403,820
2.3	Retiro de basuras y material excedente	s/m	s/p	Metros cubicos	72.45	18,000	1,304,100	s/m	s/p	18,000	1,304,100	s/m	s/p	18,000	1,304,100
2.4	Colchon de arena con espesor promedio igual a 20 cm.	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	322.140	54,000	17,395,560			55,000	17,717,700	s/m	s/p	55,000	17,717,700
3	CORDON DE HORMIGON SIMPLE	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p	S/M	S/P	s/m	s/p		
3.1	Excavacion manual en suelo duro	s/m	s/p	Metros cubicos	7.74	27,000	208,980	s/m	s/p	27,000	208,980	s/m	s/p	27,000	208,980
3.2	Provision y colocacion de hormigon prefabricados de espesor= 10 cm, altura= 40 cm (fck= 18 MPA)	s/m	s/p	Metro lineal	431.69	45,000	19,426,050	s/m	s/p	45,000	19,426,050	s/m	s/p	45,000	19,426,050
3.3	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento: arena lavada)	s/m	s/p	Metro lineal	431.69	4,450	1,921,021	s/m	s/p	4,500	1,942,605	s/m	s/p	4,400	1,899,436

ABG. EDGAR GIMENEZ
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí

4	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
4.1	Provision de piedra bruta	s/m	s/p	Metros cubicos	307.14	75,000	23,035,500	s/m	s/p	75,000	23,035,500	s/m	s/p	75,000	23,035,500
4.2	Colocacion de piedra (incluye la maceada de la piedra)	s/m	s/p	Metros cuadrados	1,610.7	13,500	21,744,450	s/m	s/p	14,000	22,549,800	s/m	s/p	14,000	22,549,800
4.3	Enripiado con piedra triturada 6ta (20kg/m2) y compactacion de empedrado.	s/m	s/p	Tonelada	33.07	184,000	6,084,880	s/m	s/p	184,000	6,084,880	s/m	s/p	184,000	6,084,880
5	Servicios generales (señalizacion de obra, equipos de proteccion para el personal	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1.00	900,000	900,000	s/m	s/p	900,000	900,000	s/m	s/p	900,000	900,000
6	CARTEL DE OBRA	s/m	s/p	Unidad de Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
6.1	Cartel de obra de 1,50 X 2,00 M	s/m	s/p	Unidad	1	1,300,000	1,300,000	s/m	s/p	1,300,000	1,300,000			1,350,000	1,350,000
7	LIMPIEZA FINAL	s/m	s/p	Unidad Medida Global	1			s/m	s/p			s/m	s/p		
7.1	Limpieza final y habilitacion al trafico	s/m	s/p	Metros cuadrados	1,610.7	1,000	1,610,700	s/m	s/p	1,000	1,610,700	s/m	s/p	1,250	2,013,375
	TOTAL						120,190,716				122,349,530				122,920,106

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI • U.O.C. • Unidad Operativa de Contrataciones

Abog. Edgar Gimenez
Encargado de UOC