Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 29/2.019 – ''CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM22 FRACCION FABIOLA '' ID 369.120

		E.A CONSTRUCCION DE EVER ADAN AMARILLA con RUC 2951246-8				Empresa 2					Empresa 3				
Ítem	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM22 FRACCION FABIOLA**	Unidad Medida Global	1	87.389.000	**167.321.085**										
1.1	Trabajos Preliminares														
1.1.1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	500.000	1.000.000										0
1.1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	2.567	2.700	6.930.900										0
1.1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	2.567	2.700	6.930.900										0
1.2	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				0										0
1.2.1	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	513,4	3.000	1.540.200										0
1.2.2	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	2.567	26.655	68.423.385										0
1.2.3	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	2.567	3.100	7.957.700										0
1.3	Cordón de Ho.				0										0
1.3.1	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	739,2	80.000	59.136.000										0
1.4	Compactación				0										0
1.4.1	Compactación preliminar	Metros cuadrados	2.567	2.500	6.417.500										0
1.4.2	Compactación Final	Metros cuadrados	2.567	2.500	6.417.500										0
1.5	Limpieza				0										0
1.5.1	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	2.567	1.000	2.567.000										0
	Precio Total				**167.321.085**										0

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ U.O.C. PERIODO 2015 - 2020

Liz Paola Ojeda Calderon
Responsable de la U.O.C.