This PDF file is created with a trial version of RealPDF. To remove this mark, buy the full version.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2020
ID LLAMADO: 373,814
BIEN O SERVICIO: "CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO
ANEXO 2: CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR

				CONSTRUSUR		MORENO INGENIERIA	
ITEMS 1	ESCUELA BASICA Nº 1459 TUPASY RENDA	cantidad	unidad_medida	precio unitario	Precio Total	precio unitario	Precio Total
1.1	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	93.8	Metros cuadrados	2,380	223,244	2,464	231,123
1.2	REPLANTEO	93.8	Metros cuadrados	11,333	1,063,035	11,733	1,100,555
1.3	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC	10.73	Metros cúbicos	506,317	5,432,781	524,187	5,624,527
1.4	ZAPATAS DE HºAº	0.65	Metros cúbicos	1,866,118	1,212,977	1,931,981	1,255,788
1.5	PILARES DE HºAº	0.85	Metros cúbicos	1,939,955	1,648,962	2,008,424	1,707,160
1.6	VIGA CUMBRERA, GALERIA DE HºAº Y VIGA 3	1.21	Metros cúbicos	1,890,740	2,287,795	1,957,472	2,368,541
1.7	ENCADENADO DE HºAº	3.06	Metros cúbicos	1,761,767	5,391,007	1,823,947	5,581,278
	LOSETA SOBRE PUERTA DE ACCESO	1	Unidad Medida Global	198,617	198,617	205,627	205,627
1.[illegible]	NIVELACIN DE 0.30 CM	20.78	Metros cuadrados	161,217	3,350,089	166,907	3,468,327
[illegible]	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	23.44	Metros cúbicos	94,350	2,211,564	97,680	2,289,619
1.11	AISLACION DE PAREDES	7.63	Metros cuadrados	72,817	555,594	75,387	575,203
1.12	MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 PARA REVOCAR	46.04	Metros cuadrados	96,333	4,435,171	99,733	4,591,707
1.13	MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	97.23	Metros cuadrados	96,333	9,366,458	99,733	9,697,040
1.14	MAMPOSTERIA-ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2-8 POR HILADA (2 HILADAS)	22	Metro lineal	19,267	423,874	19,947	438,834
1.15	PILAR DE 0,45 X 0,45 VISTO PARA CORREDOR LADRILLOS SEMIPRENSADOS MACIZOS	8.64	Metro lineal	254,717	2,200,755	263,707	2,278,428
1.16	COLOCACION DE TECHO- TINGLADO DE CHAPAS SOBRE ESTRUCTURA METALICA ABAJO CIELORASO	123.2	Metros cuadrados	221,567	27,297,054	229,387	28,260,478
1.17	REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXPERIOR A UNA CAPA	176.02	Metros cuadrados	27,767	4,887,547	28,747	5,060,047
1.18	REVOQUES DE VIGA CUMBRERA GALERIA Y ENCADENADO DE HºAº	37.44	Metros cuadrados	45,617	1,707,900	47,227	1,768,179

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO SECRETARIA GENERAL

Emilio Cespedes
Secretario
Municipalidad de Puerto Pinasco

1.19	REVOQUES DE PILARES DE HºAº	7	Metro lineal	34,000	238,000	35,200	246,400
1.20	REVOQUES - MOLDURAS LINEAL EN BALANCINES	35	Metro lineal	25,217	882,595	26,107	913,745
1.21	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES DE 10 CMS	87.28	Metros cuadrados	37,967	3,313,760	39,307	3,430,715
1.22	COLOCACION DE PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30 X 30 CM	87.28	Metros cuadrados	103,700	9,050,936	107,360	9,370,381
1.23	COLOCACION DE ZOCALO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 10 X 30 CM	53.9	Metro lineal	63,183	3,405,564	65,413	3,525,761
1.24	ABERTURAS PUERTA MADERA DE 0.80 X 2.10 - PLACA	2	Unidad	636,083	1,272,166	658,533	1,317,066
1.25	PUERTA METALICA DE 1,20 X 2,10	1	Unidad	1,245,533	1,245,533	1,289,493	1,289,493
1.26	VENTANAS BALANCINES	17.64	Metros cuadrados	337,167	5,947,626	349,067	6,157,542
1.27	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena)	44.8	Metro lineal	12,042	539,482	12,467	558,522
1.28	SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES A LA CAL BASE PARA LATEX (2 MANOS Y LIJADO)	176.02	Metros cuadrados	19,833	3,491,005	20,533	3,614,219
1.29	PINTURA DE PAREDES REVOCADOS AL LATEX	176.02	Metros cuadrados	20,400	3,590,808	21,120	3,717,542
1.30	PINTURA DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	13.13	Metros cuadrados	22,383	293,889	23,173	304,261
1.31	PINTURA DE VIGA CUMBRERA GALERIA ENCADENADO Y PILARES AL LATEX	37.44	Metros cuadrados	20,967	785,004	21,707	812,710
1.32	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	17.64	Metros cuadrados	33,717	594,768	34,907	615,759
1.33	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	97.19	Metros cuadrados	21,392	2,079,088	22,147	2,152,467
1.34	PINTURA DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	5.16	Metros cuadrados	35,275	182,019	36,520	188,443
1.35	PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE Hº Aº AL LATEX	79.8	Metros cuadrados	23,092	1,842,742	23,907	1,907,779
1.36	PINTURA DE CANALETA Y CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA	37.8	Metro lineal	30,317	1,145,983	31,387	1,186,429
1.37	REVOQUE REVESTIDO DE AZULEJOS (FRENTE Y LATERAL DE MESADA h=0,45 m)	1.9	Metros cuadrados	71,683	136,198	74,213	141,005
1.38	ABERTURAS - VIDRIOS DOBLES	17.85	Metros cuadrados	167,167	2,983,931	173,067	3,089,246
1.39	MAMPOSTERIA - RAMPA PEATONAL	1	Unidad Medida Global	938,117	938,117	971,227	971,227
1.40	DESAGUE PLUVIAL- CANALETA Y CANO DE BAJADA NRO 26 - DESARROLLO 40 CMS	37.8	Metro lineal	51,283	1,938,497	53,093	2,006,915
1.41	MAMPOSTERIA GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO	23.4	Metros cuadrados	63,467	1,485,128	65,707	1,537,544
1.42	INSTALACION DE TABLERO TS10 DE 10 AG	8	Unidad	86,700	693,600	89,760	718,080
1.43	INSTALACION DE TABLERO DE VENTILADORES TCV	6	Unidad	89,533	537,198	92,693	556,158
1.44	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	12	Unidad	79,900	958,800	82,720	992,640

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO SECRETARIA GENERAL

Emilio Céspedes
Secretario
Municipalidad de Puerto Pinasco

This PDF file is created with a trial version of RealPDF. To remove this mark, buy the full version.

1.45	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	11	Unidad	79,900	878,900	82,720	909,920
1.46	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	6	Unidad	79,900	479,400	82,720	496,320
1.47	ALIMENTACION 2 X 6 MM. NYY	25	Metro lineal	38,817	970,425	40,187	1,004,675
1.48	ARTEFACTOS FLOURESCENTES DE 2 X 40 W	6	Unidad	149,600	897,600	154,880	929,280
1.49	ARTEFACTOS FLOURESCENTES DE 1 X 40 W C/ FOTOCELULA EN GALERIA	6	Unidad	102,000	612,000	105,600	633,600
1.50	TABLERO TS 10 DE 15 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	1	Unidad	245,806	245,806	254,481	254,481
1.51	TABLERO TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES	1	Unidad	89,817	89,817	92,987	92,987
1.52	VENTILADOR DE TECHO DE 56	5	Unidad	408,000	2,040,000	422,400	2,112,000
1.53	REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X70 CMS	3	Unidad	179,350	538,050	185,680	557,040
1.54	INSTALACION SANITARIA - REJILLA SIFONADA, DESENGRASADOR, PILETA DE 2 BACHAS DE ACERO INOXIDABLE, CANILLA PICO MOVIL, CAMARA DE INSPECCION 40 X40 POZO ABSORBENTE Y MESADA DE HºAº CON AZULEJOS	1	Unidad Medida Global	3,664,946	3,664,946	3,794,297	3,794,297
1.55	CARTEL DE OBRAS	1	Unidad	1,190,000	1,190,000	1,232,000	1,232,000
1.56	LIMPIEZA DE OBRAS	93.8	Metros cúbicos	13,317	1,249,135	13,787	1,293,221
ITEMS 2	**ESCUELA BASICA Nº 2388 SAN CARLOS BORROMEO**						-
2.1	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	93.8	Metros cuadrados	2,380	223,244	2,464	231,123
2.2	REPLANTEO	93.8	Metros cuadrados	11,333	1,063,035	11,733	1,100,555
2.3	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC	10.73	Metros cúbicos	506,317	5,432,781	524,187	5,624,527
2.4	ZAPATAS DE HºAº	0.65	Metros cúbicos	1,866,118	1,212,977	1,931,981	1,255,788
2.5	PILARES DE HºAº	0.85	Metros cúbicos	1,939,955	1,648,962	2,008,424	1,707,160
2.6	VIGA CUMBRERA, GALERIA DE HºAº Y VIGA 3	1.21	Metros cúbicos	1,890,740	2,287,795	1,957,472	2,368,541
2.7	ENCADENADO DE HºAº	3.06	Metros cúbicos	1,761,767	5,391,007	1,823,947	5,581,278
2.8	LOSETA SOBRE PUERTA DE ACCESO	1	Unidad Medida Global	198,617	198,617	205,627	205,627
2.9	NIVELACIN DE 0.30 CM	20.78	Metros cuadrados	161,217	3,350,089	166,907	3,468,327
2.10	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	23.44	Metros cúbicos	94,350	2,211,564	97,680	2,289,619
2.11	AISLACION DE PAREDES	7.63	Metros cuadrados	72,817	555,594	75,387	575,203
2.12	MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 PARA REVOCAR	46.04	Metros cuadrados	96,333	4,435,171	99,733	4,591,707
2.13	MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	97.23	Metros cuadrados	96,333	9,366,458	99,733	9,697,040
2.14	MAMPOSTERIA-ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2-8 POR HILADA (2 HILADAS)	22	Metro lineal	19,267	423,874	19,947	438,834
2.15	PILAR DE 0,45 X 0,45 VISTO PARA CORREDOR LADRILLOS SEMIPRENSADOS MACIZOS	8.64	Metro lineal	254,717	2,200,755	263,707	2,278,428
2.16	COLOCACION DE TECHO- TINGLADO DE CHAPAS SOBRE ESTRUCTURA METALICA ABAJO CIELORASO	123.2	Metros cuadrados	221,567	27,297,054	229,387	28,260,478

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO * SECRETARIA GENERAL *

Emilio Céspedes
Secretario
Municipalidad de Puerto Pinasco

This PDF file is created with a trial version of RealPDF. To remove this mark, buy the full version.

2.17	REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXPERIOR A UNA CAPA	176.02	Metros cuadrados	27,767	4,887,547	28,747	5,060,047
2.18	REVOQUES DE VIGA CUMBRERA GALERIA Y ENCADENADO DE HºAº	37.44	Metros cuadrados	45,617	1,707,900	47,227	1,768,179
2.19	REVOQUES DE PILARES DE HºAº	7	Metro lineal	34,000	238,000	35,200	246,400
2.20	REVOQUES - MOLDURAS LINEAL EN BALANCINES	35	Metro lineal	25,217	882,595	26,107	913,745
2.21	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES DE 10 CMS	87.28	Metros cuadrados	37,967	3,313,760	39,307	3,430,715
2.22	COLOCACION DE PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30 X 30 CM	87.28	Metros cuadrados	103,700	9,050,936	107,360	9,370,381
2.23	COLOCACION DE ZOCALO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 10 X 30 CM	53.9	Metro lineal	63,183	3,405,564	65,413	3,525,761
2.24	ABERTURAS PUERTA MADERA DE 0.80 X 2.10 - PLACA	2	Unidad	636,083	1,272,166	658,533	1,317,066
2.25	PUERTA METALICA DE 1,20 X 2,10	1	Unidad	1,245,533	1,245,533	1,289,493	1,289,493
2.26	VENTANAS BALANCINES	17.64	Metros cuadrados	337,167	5,947,626	349,067	6,157,542
2.27	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena)	44.8	Metro lineal	12,042	539,482	12,467	558,522
2.28	SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES A LA CAL BASE PARA LATEX (2 MANOS Y LIJADO)	176.02	Metros cuadrados	19,833	3,491,005	20,533	3,614,219
2.29	PINTURA DE PAREDES REVOCADOS AL LATEX	176.02	Metros cuadrados	20,400	3,590,808	21,120	3,717,542
2.30	PINTURA DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	13.13	Metros cuadrados	22,383	293,889	23,173	304,261
2.31	PINTURA DE VIGA CUMBRERA GALERIA ENCADENADO Y PILARES AL LATEX	37.44	Metros cuadrados	20,967	785,004	21,707	812,710
2.32	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	17.64	Metros cuadrados	33,717	594,768	34,907	615,759
2.33	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	97.19	Metros cuadrados	21,392	2,079,088	22,147	2,152,467
2.34	PINTURA DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	5.16	Metros cuadrados	35,275	182,019	36,520	188,443
2.35	PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE Hº Aº AL LATEX	79.8	Metros cuadrados	23,092	1,842,742	23,907	1,907,779
2.36	PINTURA DE CANALETA Y CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA	37.8	Metro lineal	30,317	1,145,983	31,387	1,186,429
2.37	REVOQUE REVESTIDO DE AZULEJOS (FRENTE Y LATERAL DE MESADA h=0,45 m)	1.9	Metros cuadrados	71,683	136,198	74,213	141,005
2.38	ABERTURAS - VIDRIOS DOBLES	17.85	Metros cuadrados	167,167	2,983,931	173,067	3,089,246
2.39	MAMPOSTERIA - RAMPA PEATONAL	1	Unidad Medida Global	938,117	938,117	971,227	971,227
2.40	DESAGUE PLUVIAL- CANALETA Y CANO DE BAJADA NRO 26 - DESARROLLO 40 CMS	37.8	Metro lineal	51,283	1,938,497	53,093	2,006,915

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO SECRETARIA GENERAL

Emilio Cespedes
Secretario
Municipalidad de Puerto Pinasco

This PDF file is created with a trial version of RealPDF. To remove this mark, buy the full version.

2.41	MAMPOSTERIA GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO	23.4	Metros cuadrados	63,467	1,485,128	65,707	1,537,544
2.42	INSTALACION DE TABLERO TS10 DE 10 AG	8	Unidad	86,700	693,600	89,760	718,080
2.43	INSTALACION DE TABLERO DE VENTILADORES TCV	6	Unidad	89,533	537,198	92,693	556,158
2.44	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	12	Unidad	79,900	958,800	82,720	992,640
2.45	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	11	Unidad	79,900	878,900	82,720	909,920
2.46	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	6	Unidad	79,900	479,400	82,720	496,320
2.47	ALIMENTACION 2 X 6 MM. NYY	25	Metro lineal	38,817	970,425	40,187	1,004,675
2.48	ARTEFACTOS FLOURESCENTES DE 2 X 40 W	6	Unidad	149,600	897,600	154,880	929,280
2.49	ARTEFACTOS FLOURESCENTES DE 1 X 40 W C/ FOTOCELULA EN GALERIA	6	Unidad	102,000	612,000	105,600	633,600
2.50	TABLERO TS 10 DE 15 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	1	Unidad	245,806	245,806	254,481	254,481
2.51	TABLERO TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES	1	Unidad	89,817	89,817	92,987	92,987
2.52	VENTILADOR DE TECHO DE 56	5	Unidad	408,000	2,040,000	422,400	2,112,000
2.53	REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X70 CMS	3	Unidad	179,350	538,050	185,680	557,040
2.54	INSTALACION SANITARIA - REJILLA SIFONADA, DESENGRASADOR, PILETA DE 2 BACHAS DE ACERO INOXIDABLE, CANILLA PICO MOVIL, CAMARA DE INSPECCION 40 X40 POZO ABSORBENTE Y MESADA DE HºAº CON AZULEJOS	1	Unidad Medida Global	3,664,946	3,664,946	3,794,297	3,794,297
2.55	CARTEL DE OBRAS	1	Unidad	1,190,000	1,190,000	1,232,000	1,232,000
2.56	LIMPIEZA DE OBRAS	93.8	Metros cúbicos	13,317	1,249,135	13,787	1,293,221
ITEMS 3	**ESCUELA BASICA Nº 1460 DON ADRIANO AYALA**				-		-
3.1	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	93.8	Metros cuadrados	2,380	223,244	2,464	231,123
3.2	REPLANTEO	93.8	Metros cuadrados	11,333	1,063,035	11,733	1,100,555
3.3	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC	10.73	Metros cúbicos	506,317	5,432,781	524,187	5,624,527
3.4	ZAPATAS DE HºAº	0.65	Metros cúbicos	1,866,118	1,212,977	1,931,981	1,255,788
3.5	PILARES DE HºAº	0.85	Metros cúbicos	1,939,955	1,648,962	2,008,424	1,707,160
3.6	VIGA CUMBRERA, GALERIA DE HºAº Y VIGA 3	1.21	Metros cúbicos	1,890,740	2,287,795	1,957,472	2,368,541
3.7	ENCADENADO DE HºAº	3.06	Metros cúbicos	1,761,767	5,391,007	1,823,947	5,581,278
3.8	LOSETA SOBRE PUERTA DE ACCESO	1	Unidad Medida Global	198,617	198,617	205,627	205,627
3.9	NIVELACIN DE 0.30 CM	20.78	Metros cuadrados	161,217	3,350,089	166,907	3,468,327
3.10	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	23.44	Metros cúbicos	94,350	2,211,564	97,680	2,289,619
3.11	AISLACION DE PAREDES	7.63	Metros cuadrados	72,817	555,594	75,387	575,203
3.12	MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 PARA REVOCAR	46.04	Metros cuadrados	96,333	4,435,171	99,733	4,591,707
3.13	MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	97.23	Metros cuadrados	96,333	9,366,458	99,733	9,697,040
3.14	MAMPOSTERIA-ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2-8 POR HILADA (2 HILADAS)	22	Metro lineal	19,267	423,874	19,947	438,834

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO * SECRETARIA GENERAL *

Emilio Céspedes
Secretario
Municipalidad de Puerto Pinasco

This PDF file is created with a trial version of RealPDF. To remove this mark, buy the full version.

3.15	PILAR DE 0,45 X 0,45 VISTO PARA CORREDOR LADRILLOS SEMIPRENSADOS MACIZOS	8.64	Metro lineal	254,717	2,200,755	263,707	2,278,428
3.16	COLOCACION DE TECHO- TINGLADO DE CHAPAS SOBRE ESTRUCTURA METALICA ABAJO CIELORASO	123.2	Metros cuadrados	221,567	27,297,054	229,387	28,260,478
3.17	REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXPERIOR A UNA CAPA	176.02	Metros cuadrados	27,767	4,887,547	28,747	5,060,047
3.18	REVOQUES DE VIGA CUMBRERA GALERIA Y ENCADENADO DE HºAº	37.44	Metros cuadrados	45,617	1,707,900	47,227	1,768,179
3.19	REVOQUES DE PILARES DE HºAº	7	Metro lineal	34,000	238,000	35,200	246,400
3.20	REVOQUES - MOLDURAS LINEAL EN BALANCINES	35	Metro lineal	25,217	882,595	26,107	913,745
3.21	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES DE 10 CMS	87.28	Metros cuadrados	37,967	3,313,760	39,307	3,430,715
3.22	COLOCACION DE PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30 X 30 CM	87.28	Metros cuadrados	103,700	9,050,936	107,360	9,370,381
3.23	COLOCACION DE ZOCALO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 10 X 30 CM	53.9	Metro lineal	63,183	3,405,564	65,413	3,525,761
3.24	ABERTURAS PUERTA MADERA DE 0.80 X 2.10 - PLACA	2	Unidad	636,083	1,272,166	658,533	1,317,066
3.25	PUERTA METALICA DE 1,20 X 2,10	1	Unidad	1,245,533	1,245,533	1,289,493	1,289,493
3.26	VENTANAS BALANCINES	17.64	Metros cuadrados	337,167	5,947,626	349,067	6,157,542
3.27	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena)	44.8	Metro lineal	12,042	539,482	12,467	558,522
3.28	SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES A LA CAL BASE PARA LATEX (2 MANOS Y LIJADO)	176.02	Metros cuadrados	19,833	3,491,005	20,533	3,614,219
3.29	PINTURA DE PAREDES REVOCADOS AL LATEX	176.02	Metros cuadrados	20,400	3,590,808	21,120	3,717,542
3.30	PINTURA DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	13.13	Metros cuadrados	22,383	293,889	23,173	304,261
3.31	PINTURA DE VIGA CUMBRERA GALERIA ENCADENADO Y PILARES AL LATEX	37.44	Metros cuadrados	20,967	785,004	21,707	812,710
3.32	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	17.64	Metros cuadrados	33,717	594,768	34,907	615,759
3.33	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	97.19	Metros cuadrados	21,392	2,079,088	22,147	2,152,467
3.34	PINTURA DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	5.16	Metros cuadrados	35,275	182,019	36,520	188,443
3.35	PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE Hº Aº AL LATEX	79.8	Metros cuadrados	23,092	1,842,742	23,907	1,907,779
3.36	PINTURA DE CANALETA Y CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA	37.8	Metro lineal	30,317	1,145,983	31,387	1,186,429
3.37	REVOQUE REVESTIDO DE AZULEJOS (FRENTE Y LATERAL DE MESADA h=0,45 m)	1.9	Metros cuadrados	71,683	136,198	74,213	141,005
3.38	ABERTURAS - VIDRIOS DOBLES	17.85	Metros cuadrados	167,167	2,983,931	173,067	3,089,246

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO
SECRETARIA GENERAL

Emilio Cespedes
Secretario
Municipalidad de Puerto Pinasco

This PDF file is created with a trial version of RealPDF. To remove this mark, buy the full version.

3.39	MAMPOSTERIA - RAMPA PEATONAL	1	Unidad Medida Global	938,117	938,117	971,227	971,227
3.40	DESAGUE PLUVIAL- CANALETA Y CANO DE BAJADA NRO 26 - DESARROLLO 40 CMS	37.8	Metro lineal	51,283	1,938,497	53,093	2,006,915
3.41	MAMPOSTERIA GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO	23.4	Metros cuadrados	63,467	1,485,128	65,707	1,537,544
3.42	INSTALACION DE TABLERO TS10 DE 10 AG	8	Unidad	86,700	693,600	89,760	718,080
3.43	INSTALACION DE TABLERO DE VENTILADORES TCV	6	Unidad	89,533	537,198	92,693	556,158
3.44	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	12	Unidad	79,900	958,800	82,720	992,640
3.45	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	11	Unidad	79,900	878,900	82,720	909,920
3.46	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	6	Unidad	79,900	479,400	82,720	496,320
3.47	ALIMENTACION 2 X 6 MM. NYY	25	Metro lineal	38,817	970,425	40,187	1,004,675
3.48	ARTEFACTOS FLOURESCENTES DE 2 X 40 W	6	Unidad	149,600	897,600	154,880	929,280
3.49	ARTEFACTOS FLOURESCENTES DE 1 X 40 W C/ FOTOCELULA EN GALERIA	6	Unidad	102,000	612,000	105,600	633,600
3.50	TABLERO TS 10 DE 15 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	1	Unidad	245,806	245,806	254,481	254,481
3.51	TABLERO TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES	1	Unidad	89,817	89,817	92,987	92,987
3.52	VENTILADOR DE TECHO DE 56	5	Unidad	408,000	2,040,000	422,400	2,112,000
3.53	REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X70 CMS	3	Unidad	179,350	538,050	185,680	557,040
3.54	INSTALACION SANITARIA - REJILLA SIFONADA, DESENGRASADOR, PILETA DE 2 BACHAS DE ACERO INOXIDABLE, CANILLA PICO MOVIL, CAMARA DE INSPECCION 40 X40 POZO ABSORBENTE Y MESADA DE HºAº CON AZULEJOS	1	Unidad Medida Global	3,664,946	3,664,946	3,794,297	3,794,297
3.55	CARTEL DE OBRAS	1	Unidad	1,190,000	1,190,000	1,232,000	1,232,000
3.56	LIMPIEZA DE OBRAS	93.8	Metros cúbicos	13,317	1,249,135	13,787	1,293,221
ITEMS 4	**ESCUELA BASICA Nº 369 MCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ**				-		-
4.1	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	93.8	Metros cuadrados	2,380	223,244	2,464	231,123
4.2	REPLANTEO	93.8	Metros cuadrados	11,333	1,063,035	11,733	1,100,555
4.3	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC	10.73	Metros cúbicos	506,317	5,432,781	524,187	5,624,527
4.4	ZAPATAS DE HºAº	0.65	Metros cúbicos	1,866,118	1,212,977	1,931,981	1,255,788
4.5	PILARES DE HºAº	0.85	Metros cúbicos	1,939,955	1,648,962	2,008,424	1,707,160
4.6	VIGA CUMBRERA, GALERIA DE HºAº Y VIGA 3	1.21	Metros cúbicos	1,890,740	2,287,795	1,957,472	2,368,541
4.7	ENCADENADO DE HºAº	3.06	Metros cúbicos	1,761,767	5,391,007	1,823,947	5,581,278
4.8	LOSETA SOBRE PUERTA DE ACCESO	1	Unidad Medida Global	198,617	198,617	205,627	205,627
4.9	NIVELACIN DE 0.30 CM	20.78	Metros cuadrados	161,217	3,350,089	166,907	3,468,327
4.10	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	23.44	Metros cúbicos	94,350	2,211,564	97,680	2,289,619
4.11	AISLACION DE PAREDES	7.63	Metros cuadrados	72,817	555,594	75,387	575,203
4.12	MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 PARA REVOCAR	46.04	Metros cuadrados	96,333	4,435,171	99,733	4,591,707

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO SECRETARIA GENERAL

Emilio Cespedes
Secretario
Municipalidad de Puerto Pinasco

This PDF file is created with a trial version of RealPDF. To remove this mark, buy the full version.

4.13	MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	97.23	Metros cuadrados	96,333	9,366,458	99,733	9,697,040
4.14	MAMPOSTERIA-ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2-8 POR HILADA (2 HILADAS)	22	Metro lineal	19,267	423,874	19,947	438,834
4.15	PILAR DE 0,45 X 0,45 VISTO PARA CORREDOR LADRILLOS SEMIPRENSADOS MACIZOS	8.64	Metro lineal	254,717	2,200,755	263,707	2,278,428
4.16	COLOCACION DE TECHO- TINGLADO DE CHAPAS SOBRE ESTRUCTURA METALICA ABAJO CIELORASO	123.2	Metros cuadrados	221,567	27,297,054	229,387	28,260,478
4.17	REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y EXPERIOR A UNA CAPA	176.02	Metros cuadrados	27,767	4,887,547	28,747	5,060,047
4.18	REVOQUES DE VIGA CUMBRERA GALERIA Y ENCADENADO DE HºAº	37.44	Metros cuadrados	45,617	1,707,900	47,227	1,768,179
4.19	REVOQUES DE PILARES DE HºAº	7	Metro lineal	34,000	238,000	35,200	246,400
4.20	REVOQUES - MOLDURAS LINEAL EN BALANCINES	35	Metro lineal	25,217	882,595	26,107	913,745
4.21	CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES DE 10 CMS	87.28	Metros cuadrados	37,967	3,313,760	39,307	3,430,715
4.22	COLOCACION DE PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30 X 30 CM	87.28	Metros cuadrados	103,700	9,050,936	107,360	9,370,381
4.23	COLOCACION DE ZOCALO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 10 X 30 CM	53.9	Metro lineal	63,183	3,405,564	65,413	3,525,761
4.24	ABERTURAS PUERTA MADERA DE 0.80 X 2.10 - PLACA	2	Unidad	636,083	1,272,166	658,533	1,317,066
4.25	PUERTA METALICA DE 1,20 X 2,10	1	Unidad	1,245,533	1,245,533	1,289,493	1,289,493
4.26	VENTANAS BALANCINES	17.64	Metros cuadrados	337,167	5,947,626	349,067	6,157,542
4.27	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento - arena)	44.8	Metro lineal	12,042	539,482	12,467	558,522
4.28	SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES A LA CAL BASE PARA LATEX (2 MANOS Y LIJADO)	176.02	Metros cuadrados	19,833	3,491,005	20,533	3,614,219
4.29	PINTURA DE PAREDES REVOCADOS AL LATEX	176.02	Metros cuadrados	20,400	3,590,808	21,120	3,717,542
4.30	PINTURA DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	13.13	Metros cuadrados	22,383	293,889	23,173	304,261
4.31	PINTURA DE VIGA CUMBRERA GALERIA ENCADENADO Y PILARES AL LATEX	37.44	Metros cuadrados	20,967	785,004	21,707	812,710
4.32	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	17.64	Metros cuadrados	33,717	594,768	34,907	615,759
4.33	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	97.19	Metros cuadrados	21,392	2,079,088	22,147	2,152,467
4.34	PINTURA DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	5.16	Metros cuadrados	35,275	182,019	36,520	188,443
4.35	PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE Hº Aº AL LATEX	79.8	Metros cuadrados	23,092	1,842,742	23,907	1,907,779
4.36	PINTURA DE CANALETA Y CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA	37.8	Metro lineal	30,317	1,145,983	31,387	1,186,429

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO SECRETARIA GENERAL

Emilio Céspedes
Secretario
Municipalidad de Puerto Pinasco

This PDF file is created with a trial version of RealPDF. To remove this mark, buy the full version.

4.37	REVOQUE REVESTIDO DE AZULEJOS (FRENTE Y LATERAL DE MESADA h=0,45 m)	1.9	Metros cuadrados	71,683	136,198	74,213	141,005
4.38	ABERTURAS - VIDRIOS DOBLES	17.85	Metros cuadrados	167,167	2,983,931	173,067	3,089,246
4.39	MAMPOSTERIA - RAMPA PEATONAL	1	Unidad Medida Global	938,117	938,117	971,227	971,227
4.40	DESAGUE PLUVIAL- CANALETA Y CANO DE BAJADA NRO 26 - DESARROLLO 40 CMS	37.8	Metro lineal	51,283	1,938,497	53,093	2,006,915
4.41	MAMPOSTERIA GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO	23.4	Metros cuadrados	63,467	1,485,128	65,707	1,537,544
4.42	INSTALACION DE TABLERO TS10 DE 10 AG	8	Unidad	86,700	693,600	89,760	718,080
4.43	INSTALACION DE TABLERO DE VENTILADORES TCV	6	Unidad	89,533	537,198	92,693	556,158
4.44	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	12	Unidad	79,900	958,800	82,720	992,640
4.45	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	11	Unidad	79,900	878,900	82,720	909,920
4.46	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	6	Unidad	79,900	479,400	82,720	496,320
4.47	ALIMENTACION 2 X 6 MM. NYY	25	Metro lineal	38,817	970,425	40,187	1,004,675
4.48	ARTEFACTOS FLOURESCENTES DE 2 X 40 W	6	Unidad	149,600	897,600	154,880	929,280
4.49	ARTEFACTOS FLOURESCENTES DE 1 X 40 W C/ FOTOCELULA EN GALERIA	6	Unidad	102,000	612,000	105,600	633,600
4.50	TABLERO TS 10 DE 15 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	1	Unidad	245,806	245,806	254,481	254,481
4.51	TABLERO TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES	1	Unidad	89,817	89,817	92,987	92,987
4.52	VENTILADOR DE TECHO DE 56	5	Unidad	408,000	2,040,000	422,400	2,112,000
4.53	REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X70 CMS	3	Unidad	179,350	538,050	185,680	557,040
4.54	INSTALACION SANITARIA - REJILLA SIFONADA, DESENGRASADOR, PILETA DE 2 BACHAS DE ACERO INOXIDABLE, CANILLA PICO MOVIL, CAMARA DE INSPECCION 40 X40 POZO ABSORBENTE Y MESADA DE HºAº CON AZULEJOS	1	Unidad Medida Global	3,664,946	3,664,946	3,794,297	3,794,297
4.55	CARTEL DE OBRAS	1	Unidad	1,190,000	1,190,000	1,232,000	1,232,000
4.56	LIMPIEZA DE OBRAS	93.8	Metros cúbicos	13,317	1,249,135	13,787	1,293,221
	TOTAL				**545,291,758**		**564,537,324**

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO SECRETARIA GENERAL

Emilio Céspedes
Secretario
Municipalidad de Puerto Pinasco

Lidia Maidel Roquelme V

This PDF file is created with a trial version of RealPDF. To remove this mark, buy the full version.