Alto Paraguay

MUNICIPALIDAD DE FUERTE OLIMPO

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OBRA: "REFACCIÓN DE UN PABELLON DE LA ESCUELA MONS. ALEJO OBELAR COLMAN DE ÑU APU'A".

**FECHA: 14/03/2017**

| ZONA NORTE COMERCIAL | | | | | | OFERENTE 2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario (Iva Incluido) | Precio Total (Iva Incluido) | Item | Descripción | Cantidad | Unidad de Medida | Unitario (Iva Incluido) | Precio Total (Iva Incluido) |
| | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | | | | | | | |
| 1 | Remoción de techo de chapa y tirantes con recuperación | gl | 1,00 | 600.000 | 600.000,00 | | | | | | |
| 2 | Remoción de puertas sin recuperación | un | 1,00 | 100.000 | 100.000,00 | | | | | | |
| 3 | Remoción de ventanas sisn recuperación | un | 2,00 | 100.000 | 200.000,00 | | | | | | |
| 4 | Remoción de cerramientos verticales de madera | gl | 1,00 | 600.000 | 600.000,00 | | | | | | |
| | **ALBAÑILERIA** | | | | | | | | | | |
| 5 | Cimiento de piedra bruta colocada (0,45x0,60m) | m3 | 24,00 | 306.000 | 7.344.000 | | | | | | |
| 6 | Mamposteria de nivelación de 0,30 con ladrilips comunes. (h= 0,45) | m2 | 39,00 | 147.000 | 5.733.000 | | | | | | |
| 7 | Mamposteria de elevación de ladrillo comunes; ambas cara vistas | m2 | 207,00 | 103.000 | 21.321.000 | | | | | | |
| 8 | Mamposteria de elevación de ladrillos comunes; una cara vista otra revocada (sshh) | m2 | 56,00 | 103.000 | 5.768.000 | | | | | | |
| 9 | Envarillado perimetral con varillas de 8 mm | ml | 86,00 | 70.000 | 6.020.000 | | | | | | |
| 10 | Contrapiso de cascote | m2 | 120,00 | 50.000 | 6.000.000 | | | | | | |
| 11 | Carpeta de regularización | m2 | 120,00 | 30.000 | 3.600.000 | | | | | | |
| 12 | Piso de layota nacional esmaltada | m2 | 290,00 | 91.000 | 26.390.000 | | | | | | |
| 13 | Zocalo nacional esmaltada | ml | 145,00 | 40.000 | 5.800.000 | | | | | | |
| 14 | Revestimiento de azulejos ceramicos; incluye pastina | m2 | 53,00 | 96.000 | 5.088.000 | | | | | | |
| 15 | Revoque interior de pared (sshh) | m2 | 21,00 | 38.000 | 798.000 | | | | | | |
| 16 | Colocación de techo recuperado | gl | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | | |
| 17 | Pintura interior al Látex sin encduido | m2 | 21,00 | 35.000 | 735.000 | | | | | | |
| 18 | Tratamiento de silicona en ladrillo a la vista | m2 | 335,00 | 28.000 | 9.380.000 | | | | | | |
| 19 | Tretamientos anti termitas y terminación al barniz para exterior en pilares existentes | m2 | 17,50 | 30.000 | 525.000 | | | | | | |
| 20 | Pintura de abertura de madera al barniz | m2 | 27,00 | 32.000 | 864.000 | | | | | | |
| 21 | Pintura de abertura metálica y canaletas con pintura sintética | m2 | 30,00 | 45.000 | 1.350.000 | | | | | | |
| | **CARPINTERIA DE MADERA** | | | | | | | | | | |
| 22 | Provisión y colocación de puerta placa de una hoja de 0,80x2,10m tipo batiente de madera de cedro. Incluye marco de madera de lapacho, herrajes y cerraduras | un | 7,00 | 950.000 | 6.650.000 | | | | | | |
| 23 | Provisión y colocación de puertas placas de una hoja de 0,60x1,80 tipo vaiven de madera de cedro para box de baño. Incluye marco de madera de lapacho, herraje y cerradura. | un | 2,00 | 800.000 | 1.600.000 | | | | | | |
| | **CARPINTERÍA METALICA** | | | | | | | | | | |
| 24 | Provisión y colocación de ventanas metálicas tipo balancin con paños de vidrio crudo de 4mm incoloro. 2,00x1,00m | un | 4,00 | 650.000 | 2.600.000 | | | | | | |
| 25 | Provisión y colocacion de ventena metálica tipo balancin con paño de vidrio crudo de 4mm incoloro. 1,60x1,00m | un | 1,00 | 550.000 | 550.000 | | | | | | |
| 26 | Provisión y colocación de ventanas metálicas tipo balancin con paños de vidrio crudo de 4mm incoloro. 0,60x0,40m | un | 1,00 | 250.000 | 250.000 | | | | | | |
| 27 | Canaleta de alero chapa doblada N° 24. Incluye provisión y colocación | ml | 46,00 | 100.000 | 4.600.000 | | | | | | |
| | **INSTALACIÓN SANITARIA** | | | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE FUERTE OLIMPO * Alto Paraguay * U.O.C. 2015 2020

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Provision y colocacion de artefactos sanitarios+ griferiab linea economica (inodoros con sisterna alta + mingitorio + lavatorio con pedestal) | gl | 1,00 | 5.200.000 | 5.200.000 | | | | | | |
| | **DESAGUE PLUVIAL** | | | | | | | | | | |
| 29 | Cañeria de PVC de 100mm de desague pluvial ( hasta ultimo registro) | ml | 70,00 | 50.000 | 3.500.000 | | | | | | |
| 30 | Registro pluvial de 30x30cm con rejilla metalica | un | 6,00 | 280.000 | 1.680.000 | | | | | | |
| | **INSTALACIÓN ELECTRICA** | | | | | | | | | | |
| 31 | Provisiony colocacion de artefactos de iluminación ( artefactos tipo fluorescente 2x40w) y tomas. | gl | 1,00 | 4.154.000 | 4.154.000 | | | | | | |
| | **TOTAL GENERAL** | | | | **140.000.000** | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE FUERTE CARIPO
MUNICIPALIDAD 2015 2018
DE FUERTE CARIPO
U. O. C.
Alto Paraguay

SILVIO R. CHAMORRO S.
ENCARGADO DE UOC