Municipalidad de Trinidad Itapúa – Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Telef. Nº 071-270-165 – e.mail - munitrinidad @ hotmail. com

**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS DEL LLAMADO A CD Nº 06/2013**
**"CONSTRUCCION COMEDOR COCINA EN LA ESCUELA BASICA Nº 739 PEDRO DE LLAMAS**
DEL DISTRITO DE TRINIDAD**"**

**OFERTA Nº1: DERLIS ARNOLD**

| Cod. catalogo | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO Gs. | PRECIO TOTAL Gs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 72131601-9982 | **ESTRUCTURA METALICA DE TECHO: TINGLADO** | | | | |
| | Preparación de la obra, replanteo y destronque en el sitio de la obra | M2 | 200,00 | 5.600 | 1.120.000 |
| | Techo de CHAPAS ONDULADAS N° 27 zinc-aluminio, sobre estructura metálica pintada con antioxido aluminio. 10 pilares de 20 x 25 c, x 4 m. Arco de forma "V" 10mx 1,25m Varillas de 16,10 y 8 mm. Materiales y mano de obra. Estructuras Pintadas con 2 manos de antioxido color y soldadas interna y externamente. Vuelo de alero a los 4 lados =50 cm. Proyección en planta de m2. | M2 | 231,00 | 170.000 | 39.270.000 |
| | Relleno de Hormigón de 4 pilares y fundación de hormigón ciclopeo | m3 | 4,00 | 1.512.000 | 6.048.000 |
| | Contrapiso de Hormigón de cascotes espesor 7 cm | M2 | 200,00 | 26.000 | 5.200.000 |
| | Piso Alisado de hormigón alisado con pintura pavicron | M2 | 200,00 | 27.950 | 5.590.000 |
| | Bocas de luces y tomacorrientes | UN | 30,00 | 60.000 | 1.800.000 |
| | Artefactos para lámparas de bajo consumo de adosar | UN | 20,00 | 40.000 | 800.000 |
| | Instalación de dos piletas fabricadas in situ para lavatorios con base de mampostería de ladrillos revocados y revestidos de azulejos | global | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | Instalación de desagüe de piletas con desengrasador de 30 x 40 cm , cámara de inspección de 50 x 50 cm y pozo ciego de 1,50m x 2m profundidad. | global | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | Desagüe pluvial: Canaletas de Zinc. SEIS caños de bajada sección transversal 10cm. Cámaras con rejillas 30x30 cm y sumideros | global | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | Pintura de pilares nuevos | global | 1,00 | 700.000 | 700.000 |
| | TOTAL GENERAL | | | | 66.528.000 |

MUNICIPALIDAD DE STMA TRINIDAD U.O.C. TRINIDAD - ITAPUA

Mabel Maciel
Responsable UOC
Municipalidad de Trinidad

Municipalidad de Trinidad Itapúa – Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Telef. Nº 071-270-165 – e.mail - munitrinidad @ hotmail. com

**OFERTA Nº2: ANIBAL BENITEZ**

| Cod. catalogo | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO Gs. | PRECIO TOTAL Gs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 72131601-9982 | **ESTRUCTURA METALICA DE TECHO: TINGLADO** | | | | |
| | Preparación de la obra, replanteo y destronque en el sitio de la obra | M2 | 200,00 | 4.500 | 900.000 |
| | Techo de CHAPAS ONDULADAS N° 27 zinc-aluminio, sobre estructura metálica pintada con antioxido aluminio. 10 pilares de 20 x 25 c, x 4 m. Arco de forma "V" 10mx 1,25m Varillas de 16,10 y 8 mm. Materiales y mano de obra. Estructuras Pintadas con 2 manos de antioxido color y soldadas interna y externamente. Vuelo de alero a los 4 lados =50 cm. Proyección en planta de m2. | M2 | 231,00 | 215.000 | 49.665.000 |
| | Relleno de Hormigón de 4 pilares y fundación de hormigón ciclopeo | m3 | 4,00 | 1.400.000 | 5.600.000 |
| | Contrapiso de Hormigón de cascotes espesor 7 cm | M2 | 200,00 | 24.500 | 4.900.000 |
| | Piso Alisado de hormigón alisado con pintura pavicron | M2 | 200,00 | 26.500 | 5.300.000 |
| | Bocas de luces y tomacorrientes | UN | 30,00 | 40.000 | 1.200.000 |
| | Artefactos para lámparas de bajo consumo de adosar | UN | 20,00 | 45.000 | 900.000 |
| | Instalación de dos piletas fabricadas in situ para lavatorios con base de mampostería de ladrillos revocados y revestidos de azulejos | global | 1,00 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| | Instalación de desagüe de piletas con desengrasador de 30 x 40 cm , cámara de inspección de 50 x 50 cm y pozo ciego de 1,50m x 2m profundidad. | global | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | Desagüe pluvial: Canaletas de Zinc . SEIS caños de bajada sección transversal 10cm. Cámaras con rejillas 30x30 cm y sumideros | global | 1,00 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| | Pintura de pilares nuevos | global | 1,00 | 600.000 | 600.000 |
| | TOTAL GENERAL | | | | 75.765.000 |

MUNICIPALIDAD DE STMA. TRINIDAD U.O.C. TRINIDAD - ITAPUA

Mabel Maciel
Responsable UOC
Municipalidad de Trinidad