Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

CONSTRUCCION DE UN COMEDOR TIPOLOGIA MEC EN LA ESC. BAS. Nº 737 FULGENCIO YEGROS

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MULTIACTIVA		DEM CONSTRUCCIONES		JE CONST		RODRIGUEZ CONST		PRODUCTIVE	
Trabajos preliminares													
1	Limpieza de terreno	M2	93,74	5.760	539.942	4.000	374.960	3.000	281.220	8.000	749.920	16.000	1.499.840
2	Relleno y nivelación de terreno para comedor y caminero	GI	1	864.000	864.000	1.044.410	1.044.410	1.700.000	1.700.000	1.200.000	1.200.000		-
3	Replanteo de obra	M2	93,74	3.600	337.464	5.000	468.700	5.000	468.700	5.000	468.700	7.500	703.050
Fundaciones					-		-		-		-		-
4	Cimiento de PBC	M3	13	277.200	3.603.600	260.000	3.380.000	400.000	5.200.000	310.000	4.030.000	375.000	4.875.000
Estructura de hormigón armado					-		-		-		-		-
5	Zapata de pilares HºAº	M3	1,2	1.188.000	1.425.600	1.650.000	1.980.000	1.700.000	2.040.000	1.450.000	1.740.000	1.550.000	1.860.000
6	Viga de galería de HºAº	M3	0,42	1.425.600	598.752	1.650.000	693.000	1.700.000	714.000	1.550.000	651.000	1.900.000	798.000
7	Viga Cumbrera HºAº	M3	1,04	1.568.160	1.630.886	1.650.000	1.716.000	1.600.000	1.664.000	2.015.000	2.095.600	1.600.000	1.664.000
8	Encadenado HºAº inferior	M3	1,68	1.108.800	1.862.784	1.650.000	2.772.000	1.700.000	2.856.000	1.450.000	2.436.000	1.550.000	2.604.000
9	Encadenado HºAº Superior	M3	1,89	1.108.800	2.095.632	1.650.000	3.118.500	1.750.000	3.307.500	1.450.000	2.740.500	2.100.000	3.969.000
Mampostería					-		-		-		-		-

Visto.

Francisco Centurión Vargas
Director de Dpto. Obras

Wilma B. Segovia
Enc. de Catastro

Yanina R. Talavera
Recaudadora de Impuestos

Liz Paredes G.
Encargada UOC

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

10	De nivelación con ladrillos comunes 0,30m	M2	16,04	113.256	1.816.626	120.000	1.924.800	125.000	2.005.000	125.000	2.005.000	155.000	2.486.200
11	De elevación con ladrillos comunes visto 0,15m	M2	84,14	63.360	5.331.110	78.000	6.562.920	85.000	7.151.900	80.000	6.731.200	85.000	7.151.900
12	De elevación 0,15 m con ladrillo común	M2	69,46	55.440	3.850.862	68.000	4.723.280	85.000	5.904.100	75.000	5.209.500	75.000	5.209.500
Relleno					-		-		-		-		-
13	Relleno apisonado de interiores	M3	17,63	69.696	1.228.740	42.000	740.460	40.000	705.200	85.000	1.498.550	97.000	1.710.110
Envarillado					-		-		-		-		-
14	De varillas sobre y bajo aberturas 2ø8mm por hilada (2 hiladas)	ml	42	15.120	635.040	18.000	756.000	15.000	630.000	21.000	882.000	20.000	840.000
Pilares					-		-		-		-		-
15	De 0,35 x 0,35 m visto p/corredor	ml	10,4	95.040	988.416	65.000	676.000	150.000	1.560.000	132.000	1.372.800	130.000	1.352.000
Alfeizar de ventanas					-		-		-		-		-
16	De revoque 1:3 (cemento – arena)	ml	40,6	11.880	482.328	35.000	1.421.000	40.000	1.624.000	16.500	669.900	15.750	639.450
Aislaciones					-		-		-		-		-
17	De paredes con asfalto	M2	46,1	25.200	1.161.720	45.000	2.074.500	15.000	691.500	35.000	1.613.500	35.000	1.613.500
Revoques					-		-		-		-		-
18	A 1 capa e=1,5 cm Dosif. 1:4:16 con hidrópofugo	M2	139	17.424	2.421.936	27.000	3.753.000	40.000	5.560.000	24.200	3.363.800	22.000	3.058.000
19	A 1 capa de viga Cumbrera y Encadenado de HºAº	M2	50,29	19.800	995.742	27.000	1.357.830	450.000	22.630.800	27.500	1.382.975	25.000	1.257.250
20	A 1 capa de Pilares de HºAº	M2	5,38	19.800	106.524	27.000	145.260	50.000	269.000	27.500	147.950	25.000	134.500
##					-		-		-		-		-

Visto.

Francisco Centurión Vargas
Director de Dpto. Obras

Wilma B. Silveira
Enc. de Catas

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
U.O.C
COMITE DE EVALUACION

Yanina R. Talavera
Liquidadora de Impuestos

Dana Liz Paredes G.
Encargada UOC

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

30	Tablero Seccional	Un	1	532.800	532.800	550.000	550.000	1.000.000	1.000.000	740.000	740.000	1.580.000	1.580.000
31	Boca de luces, tomas y ventiladores (Incluye Cableado, Placas, Tomas)	Un	23	61.200	1.407.600	85.000	1.955.000	55.000	1.265.000	63.000	1.449.000	75.000	1.725.000
32	Artefactos lumínicos tipo flourescentes 2x40w	un	8	100.800	806.400	55.000	440.000	95.000	760.000	140.000	1.120.000	125.000	1.000.000
33	Artefactos lumínicos tipo flourescentes 1x40w	un	2	82.800	165.600	45.000	90.000	55.000	110.000	92.000	184.000	115.000	230.000
34	Artefactos lumínicos tipo flourescentes 3x40w	un	1	111.600	111.600	75.000	75.000	125.000	125.000	155.000	155.000	150.000	150.000
35	Provisión y colocación de ventilador de techo	un	3	324.000	972.000	180.000	540.000	500.000	1.500.000	350.000	1.050.000	475.000	1.425.000
Desagüe cloacal					-		-		-		-		-
36	Desagüe pluvial – canaleta y caño de bajada nº 26 – des. 33,00cm	ml	37	54.000	1.998.000	40.000	1.480.000	55.000	2.035.000	62.000	2.294.000	63.000	2.331.000
Instalación sanitaria					-		-		-		-		-
Agua corriente					-		-		-		-		-
37	Instalación de cañería de agua fría (cañería, accesorios, MDO)	Gl	1	273.600	273.600	550.000	550.000	800.000	800.000	380.000	380.000	350.000	350.000
38	Pileta de cocina con grifería	Gl	1	360.000	360.000	750.000	750.000	1.350.000	1.350.000	500.000	500.000	450.000	450.000
Desagüe pluvial					-		-		-		-		-
39	Instalación (cañerías, accesorios, MDO)	gl	1	345.600	345.600	800.000	800.000	3.200.000	3.200.000	480.000	480.000	450.000	450.000
40	Registro 60 Cm x 60cm	un	1	302.400	302.400	250.000	250.000	150.000	150.000	420.000	420.000	400.000	400.000
41	Cámara séptica	un	1	421.200	421.200	1.300.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	585.000	585.000	2.200.000	2.200.000
42	Pozo absorbente	un	1	1.638.000	1.638.000	1.800.000	1.800.000	2.200.000	2.200.000	1.850.000	1.850.000	2.750.000	2.750.000
Pinturas					-		-		-		-		-
43	De paredes al látex	M2	139	12.672	1.761.408	27.000	3.753.000	15.000	2.085.000	14.320	1.990.480	17.500	2.432.500

Visto

Francisco Centurión Vargas
Director de Dpto. Obras

Wilma B. Segovia
Enc. de Catastro

U.O.C
COMITE DE EVALUACION

Yanina R. Talavera
Recaudadora de Impuestos

Unidad Operativa de Contrataciones

Dana Liz Paredes G.
Encargada UOC

Municipalidad de Hohenau

"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"

Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com
Telefax 0775 – 232 606
Itapúa, Paraguay.

44	Tratamiento ladrillo visto – pilares – antimoho incoloro	M2	12,5	15.840	198.000	18.000	225.000	13.000	162.500	22.000	275.000	18.500	231.250
45	De viga cumbrera, galería, encadenado y pilares al látex	M2	50,29	12.672	637.275	27.000	1.357.830	17.000	854.930	17.600	885.104	17.500	880.075
46	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	14,28	22.176	316.673	23.000	328.440	22.000	314.160	30.800	439.824	30.000	428.400
47	Tratamiento de ladrillo visto – antimoho incoloro	M2	84,14	15.840	1.332.778	18.000	1.514.520	12.500	1.051.750	22.000	1.851.080	17.500	1.472.450
48	De carpintería de madera al barniz	M2	5,67	22.176	125.738	18.000	102.060	22.000	124.740	30.800	174.636	30.000	170.100
49	De machimbre de madera y tirantes al barniz	M2	120	15.120	1.814.400	18.000	2.160.000	17.000	2.040.000	16.500	1.980.000	15.000	1.800.000
Revestido					-		-		-		-		-
50	Azulejos	M2	6,09	43.920	267.473	55.000	334.950	100.000	609.000	61.000	371.490	60.000	365.400
Caminero perimetral					-		-		-		-		-
51	Contrapiso de hormigón de cascote Esp. 10 cm Dosif. ¼: 1:4:6	M2	24	30.096	722.304	28.000	672.000	40.000	960.000	41.800	1.003.200	37.500	900.000
52	Piso carpeta de cemento	M2	24	31.680	760.320	21.000	504.000	45.000	1.080.000	44.000	1.056.000	37.500	900.000
53	Limpieza final y retiro de escombro	gl	1	1.224.000	1.224.000	450.000	450.000	500.000	500.000	1.700.000	1.700.000		-
TOTAL					**98.910.146**		**100.000.000**		**136.957.300**		**118.734.289**		**130.388.275**

Jesús Centurión Vargas
Director de Dpto. Obras

Wilma B. Serbovich
Enc. de Catastro

U.O.C
COMITE DE EVALUACION

Yanina R. Talavera
Tasadora de Impuestos

Unidad Operativa de Contrataciones

Dana Liz Paredes G.
Encargada UOC