MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
REPARTICION: MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR
LUGAR: J. AUGUSTO SALDIVAR

RUBRO: Construcción de 1 Aula Escuela Básica Nº 4.658 San Roque

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					CONSERPAR		CCV CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES	
Nº	CODIGO	DESCRIPCION	UN MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1,	72131601-002	Preparación de la obra						
		b- Limpieza y preparación del terreno	m2	63,70	4.800	305.760	4.500	286.650
		c- Replanteo	m2	63,70	8.000	509.600	8.000	509.600
2,	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	14,00	482.000	6.748.000	482.000	6.748.000
3,	72131601-004	Estructura de H° A° :				0		0
		b2- Vigas y dado de H° A°	m3	0,82	2.200.000	1.804.000	2.200.000	1.804.000
		d- Encadenados de H° A°	m3	2,17	1.950.000	4.231.500	1.950.000	4.231.500
4,	72131601-005	Muros de nivelación :				0		0
		a- De 0,45 cm.	m2	3,60	190.000	684.000	190.000	684.000
		b- De 0,30 cm.	m2	7,50	110.000	825.000	110.000	825.000
		c- De 0,60 cm.	m2	0,60	225.000	135.000	225.000	135.000
5,	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30	90.000	2.097.000	90.000	2.097.000
6,	72131601-006	Aislación asfaltica :				0		0
		a- De paredes	m2	6,40	61.000	390.400	61.000	390.400
7,	72131601-005	Muros de elevación :				0		0
		b- De 0,15 para revocar	m2	3,40	70.000	238.000	70.000	238.000
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	155.000	5.347.500	155.000	5.347.500
		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	147.000	1.984.500	147.000	1.984.500
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34,30	75.000	2.572.500	75.000	2.572.500
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12,00	22.000	264.000	22.000	264.000
8,	72131601-015	Pilares :				0		0
		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,60	117.000	772.200	117.000	772.200
9,	72131601-007	Techo :				0		0
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	90,50	253.000	22.896.500	253.000	22.896.500
		d- Viga de madera y planchuela en galeria	GL	1,00	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
10,	72131601-009	Revoques :				0		0
		a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30	35.000	2.250.500	35.000	2.250.500
		e- De viga cumbrera de H° A°	m2	10,30	40.000	412.000	40.000	412.000
11,	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	m2	58,00	50.000	2.900.000	50.000	2.900.000
12,	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	m2	58,00	80.000	4.640.000	80.000	4.640.000
13,	72131601-009	Zocalo calcareo	ml	34,00	30.000	1.020.000	30.000	1.020.000
14,	72131601-	Aberturas de madera :				0		0
		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN	1,00	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
15,	72131601-	Aberturas metálicas :				0		0
		a- Ventanas tipo balancines	m2	6,84	295.000	2.017.800	295.000	2.017.800
16,	72131601-008	Alfeizar de ventanas :				0		0
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	5,00	29.000	145.000	29.000	145.000
17,	72102401-002	Pinturas :				0		0
		a- De paredes a la cal	m2	64,30	18.000	1.157.400	18.000	1.157.400
		c- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	22.000	261.800	22.000	261.800
		e- De viga cumbrera a la cal	m2	10,30	18.000	185.400	18.000	185.400
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84	32.000	218.880	32.000	218.880
		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30	22.000	2.448.600	22.000	2.448.600
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,50	23.000	2.081.500	23.000	2.081.500
		i- De abertura de madera con barniz	m2	5,50	26.000	143.000	26.000	143.000
18,	72102602-004	Vidrios dobles	m2	6,84	200.000	1.368.000	200.000	1.368.000
19,	72102304-005	Desague Pluvial				0		0
		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	23,00	53.000	1.219.000	53.000	1.219.000
20,	72131601-011	Instalación eléctrica	GL	1,00	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
21,	72131601-011	Artefactos electricos	GL	1,00	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
22,	72102304-005	Mobiliarios :				0		0
		a- Pizarrones	UN	1,00	980.000	980.000	985.000	985.000
23,	72131601-	Limpieza fina	m2	60,00	4.800	288.000	4.500	270.000
			TOTAL GENERAL			89.942.340		89.910.230