INFORME CUADRO Nº 3

LOTE
Nº 1

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

LOTE Nº 1: Local de Sede Central (Av. Eusebio Ayala C/ Santa Cruz de la Sierra).

PLANTA BAJA - ACCESO ADMINISTRACION

			CONSORCIO CEO S.A. - INCOOP S.A.			
Item	Cod. Catalog.	Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
1	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	UN	1,00	31.017.863	31.017.863
1.1		Obrador (Armado y Desarmado).-	gl	1,00	2.600.000	2.600.000
1.2		Cartel de Obra.-	gl	1,00	2.080.000	2.080.000
1.3		Vallado de Obra.-	gl	1,00	2.210.000	2.210.000
1.4		Obras Transitorias	gl	1,00	1.040.000	1.040.000
1.5		Marcación y replantao	m2	502,63	4.550	2.287.863
1.6		Trabajos auxiliares	gl	1,00	520.000	520.000
1.7		Baño Provisorio	gl	1,00	780.000	780.000
1.8		Desarrollo y Gestión del Proyecto Ejecutivo	gl	1,00	19.500.000	19.500.000
2	72131601-002	Preparacion de obra (INSTALACION)	UN	1,00	1.560.000	1.560.000
2.1		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1,00	780.000	780.000
2.2		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1,00	780.000	780.000
3	72131601-002	Preparacion de obra CONSTRUCCION DE OFICINA	UN	1,00	1.690.000	1.690.000
3.1		Oficina Provisoria para Contratista con AA.	gl	1,00	845.000	845.000
3.2		Ofic Provisoria para Fiscalización, Sala de Reunión	gl	1,00	845.000	845.000
4	72131601-003	Preparacion de obra DEMOLICIONES	UN	1,00	13.845.000	13.845.000
4.1		Demoliciones de mamposteria	gl	1,00	5.200.000	5.200.000
4.2		Demoliciones de piso	gl	1,00	3.640.000	3.640.000
4.3		Demoliciones de aberturas	gl	1,00	1.040.000	1.040.000
4.4		Demoliciones de sanitarios	gl	1,00	455.000	455.000
4.5		Demoliciones de cañeria de agua y electrica	gl	1,00	260.000	260.000
4.6		Demolicion de techo de techo de chapa con estructura metalica	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
5	72131601-002	Preparacion de obra MOVIMIENTO DE SUELOS	UN	1,00	11.440.000	11.440.000
5.1		Rellenos y compactaciones varias	m3	95,00	104.000	9.880.000
5.2		Escavación para fundaciones con acarreo	m3	40,00	39.000	1.560.000
6	72131601-002	Preparacion de obra FUNDACIONES	UN	1,00	94.828.000	94.828.000
6.1		Cimientos de PBC	m3	15,00	338.000	5.070.000
6.2		Encadenado inferior	ml	30,00	97.500	2.925.000
6.3		Viga de fundación	m3	10,00	2.080.000	20.800.000
6.4		Tutulones	m3	40,00	1.560.000	62.400.000
6.5		Cabezales	m3	3,50	1.040.000	3.640.000
7	72131601-004	Colocación de hormigon armado ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	UN	1,00	93.100.000	93.100.000
7.1		Columna	m3	12,00	1.950.000	23.400.000
7.2		Viga	m3	15,00	980.000	14.700.000
7.3		losa	m3	35,00	1.250.000	43.750.000
7.4		Escalera	gl	1,00	1.250.000	1.250.000
7.5		Tanque de agua inferior y superior de H°A°	gl	1,00	10.000.000	10.000.000
8	72131601-005	MAMPOSTERÍAS	UN	1,00	23.283.000	23.283.000
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN				
8.1		De 0,30 m de ancho (1:2:8)	m2	15,00	143.000	2.145.000
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
13.		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	250,00	76.400	19.850.000
8.3		De 0,30 de ancho (1:2:10)	m2	16,00	143.000	2.288.000
9	72131601-006	AISLACIONES	UN	1,00	12.870.000	12.870.000
9.1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	120,00	19.500	2.340.000
9.2		Aislación de muros bajo nivel de terreno natural	m2	80,00	58.500	4.680.000
9.3		Aislación Interior en tanque inferior	m2	60,00	58.500	3.510.000
9.4		Aislación Interior en tanque superior	m2	40,00	58.500	2.340.000
10	72131601-008	REVOQUE	UN	1,00	31.566.784	31.566.784
10.1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	16,00	32.500	520.000
10.2		Interiores filtrado, encluido muchetas, vigas y pilares	m2	500,00	32.500	16.250.000
10.3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	320,00	46.246	14.796.784
11	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	m2	198,00	36.400	7.207.200
11.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	198,00	36.400	7.207.200
12	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1,00	46.280.334	46.280.334
12.1		Piso Porcelanato	m2	105,00	238.421	25.034.237
12.2		Zócalo Porcelanato	ml	40,00	74.443	2.977.728
12.3		Carpeta para piso de porcelanato	m2	198,00	24.845	4.917.370
12.4		Piso antideslizante en escalera	m2	10,00	110.500	1.105.000
12.5		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	10,00	97.500	975.000
12.6		Piso de canto rodado	m2	102,00	110.500	11.271.000
13	72131601-007	TECHO	m2	140,00	192.000	26.880.000

Lic. Juan F. Gimenez Rojas
Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

C.P. Mariano [illegible]
Director de Presupuestos
Dirección de Presupuestos
T.S.J.E.

Abg. Liliana Ben
Directora General
Administración y Fina
T.S.J.E.

13.1		Techo de chapa con estructuras metalicas	m2	140,00	182.000	25.480.000
14	72102601-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	UN	1,00	6.436.000	6.436.000
14.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	2,00	1.560.000	3.120.000
14.2		Puerta placa de 0,80 x 2,15 en caseta de control e informaciones	un	3,00	1.105.000	3.316.000
15	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	UN	1,00	34.476.000	34.476.000
15.1		Puertas corta fuego (incluir cartel luminoso indicando "SALIDA")	un	1,00	3.900.000	3.900.000
15.2		Puertas en vidrio templado de 10 mm con freno hidráulico, cerraduras y tiradores cromados en acceso principal	m2	4,00	1.105.000	4.420.000
15.3		puertas metalicas en acceso principal con estructura de caños	m2	20,00	585.000	11.700.000
15.4		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir para escalera	ml	4,50	336.000	1.521.000
15.5		Baranda metalica en acceso para minusvalido	ml	15,00	336.000	5.070.000
15.6		Puerta para salida de emergencia	un	1,00	4.940.000	4.940.000
15.7		provision y colocacion de vidrios 10mm en caseta de control e informacion, con pasador de papeles y voz	m2	3,00	780.000	2.340.000
15.8		ventana tipo blindex en baño	un	1,00	585.000	585.000
16	72102304-005	Construcción de DESAGOE PLUVIAL	gl	1,00	10.400.000	10.400.000
16.1		Desague pluvial general, incluye cañerias de 100mm en pvc, rejistros de patio con rejillas metalicas	gl	1,00	10.400.000	10.400.000
17	72102304-007	Construcción de DESAGUE CLOACAL	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
		Desaga Cloacal				
17.1		desague cloacal para baño en P.B. incluye cañerias de PVC y accesorios	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
18	72102303-003	Construccion de camara septica INSTALACIÓN SANITARIA.	UN	1,00	3.068.000	3.068.000
18.1		camara septica	un	1,00	2.340.000	2.340.000
18.2		Cámara de inspección 40 x 40	un	2,00	364.000	728.000
19	72102303-002	Construccion de pozo ciego INSTALACIÓN SANITARIA	UN	1,00	3.250.000	3.250.000
19.1		pozo ciego	un	1,00	3.250.000	3.250.000
20	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA - AGUA CORRIENTE	UN	1,00	15.780.000	15.780.000
		Instalación agua corriente (Frio)				
20.1		Provision y montaje de 2 motobombas de 4 hp para succion de agua del tanque inferior al tanque superior, incluyendo cañeria galvanizada de 2 1/2" y 2" de impulsión, válvulas y [illegible]	gl	1,00	13.000.000	13.000.000
20.2		alimentacion principal con caño pvc de 1''	gl	1,00	455.000	455.000
20.3		alimentacion de agua corriente para baño de planta baja, incluye materiales, accesorios y caños pvc	gl	1,00	325.000	325.000
21	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA - ARTEFACTOS	UN	1,00	2.080.000	2.080.000
		Artefactos sanitarios, griferiaa y accesorios				
1		provision y colocacion de artefactos sanitarios, bacha acero inoxidable con mesada de granito, accesorios para baño	gl	1,00	2.080.000	2.080.000
22	72102304-006	Instalacion, mantenimiento o reparacion de cañerias/conductos INSTALACIÓN SANITARIA - CONTRA INCENDIO	UN	1,00	9.880.000	9.880.000
		Instalación contra incendio				
22.1		Cañeria Hº Gº Ø 3"	ml	15,00	234.000	3.510.000
22.2		Cañeria Hº Gº Ø 2-1/2""	ml	20,00	84.500	1.690.000
22.3		Boca de Incendio Equipada	un	2,00	1.560.000	3.120.000
22.4		Boca Siamesa	un	1,00	1.560.000	1.560.000
23	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UN	1,00	55.585.400	55.585.400
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas				
		Cableado y placas c/ picos para bocas de luces y tomas				
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales				
23.5		electroductos de pvc y cajas plasticas terminales	gl	1,00	10.400	10.400
		Cableado para alimentaciones especiales				
23.6		Conductor NYY	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
		Tableros eléctricos				
23.7		Tablero principal, tableros seccionales, llaves termomagneticas y bancos capacitor	gl	1,00	29.900.000	29.900.000
		Artefactos de iluminación				
23.8		Artefacto de iluminación general según espesificaciones	gl	1,00	11.375.000	11.375.000
		Sistema de puesta a tierra				
23.9		Sistema de puesta a tierra	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
		Cálculo y diseño de instalación eléctrica				
23.10		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1,00	7.800.000	7.800.000
24	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	UN	1,00	23.400.000	23.400.000
		Telefonía				
24.1		Ductos y caja para tomas de teléfono con cableados	gl	1,00	4.550.000	4.550.000
		Informatica				
24.2		Ductos y caja para tomas de PC con cableados	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
		Alarma contra incendio				
24.3		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio, cableados, sensores Humo calor, pulsadores, señales audiovisuales, luz de emergencia, señales de salida de emergencia	gl	1,00	15.600.000	15.600.000
25	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas AUDIO Y VIDEO	gl	1,00	10.400.000	10.400.000
25.1		Sistema de monitoreo interno, Ductos y cajas sistema de audio y video, cableados y equipos	gl	1,00	10.400.000	10.400.000
26	72131601-012	Servicio de PINTURA	UN	1,00	8.525.400	8.525.400
26.1		Interior y exterior al látex con enduido	m2	370,00	19.500	7.215.000
26.2		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	16,00	23.400	374.400
26.3		Aberturas metálicas c/antióxido y dos manos de sintético.	m2	40,00	23.400	936.000
27	72102602-004	Colocacion de vidrios ESPEJOS	m2	1,00	325.000	325.000
27.1		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	1,00	325.000	325.000
28	72131601-011	Instalaciones sanitarias SEÑALIZACIONES SANITARIAS	UN	1,00	13.068.600	13.068.600

C.P. Miguel E. Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Lic. Juan G. Giménez Rojas
Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

Abg. Liliana Ber
Directora General
Administración y Fina
T.S.J.E.

28.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras ploteadas	un	1,00	58.500	58.500
28.2		Letras Corpóreas para Acceso Principal en acero inoxidable	gl	1,00	13.000.000	13.000.000
29	72131001-001	Construccion e instalaciones electricas AIRE ACONDICIONADO	UN	1,00	30.550.000	30.550.000
29.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.950.000	1.950.000
29.2		Provisión de Equipos de A.A. tipo split de 18,000 BTU	un	4,00	3.900.000	15.600.000
29.3		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	un	4,00	3.250.000	13.000.000
30	72101703-002	Construcción de acera o vereda PAVIMENTACION	UN	1,00	51.151.000	51.151.000
30.1		Pavimento de H° con armadura de distribución de: 10cm, con juntas de dilatación cada 3,00 x 5,00. según especificaciones.	m2	380,00	123.500	46.930.000
30.2		Vereda ancho =3mts de piso de canto rodado	m2	30,00	110.500	3.315.000
30.3		cordón de hormigon según especificaciones	ml	12,00	78.000	936.000
		TOTAL PLANTA BAJA				573.821.461

PLANTA TIPO 1 - ACCESO

Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
31	72131001-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	m2	305,59	4.550	1.390.435
31.1		Marcación y replantao	m2	305,59	4.550	1.390.435
32	72131001-004	Colocacion de hormigon armado ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	UN	1,00	83.700.000	83.700.000
32.1		Columna	m3	8,00	1.550.000	12.400.000
32.2		Viga	m3	12,00	1.680.000	20.160.000
32.3		losa	m3	37,00	1.350.000	49.950.000
32.4		Escalera	gl	1,00	1.250.000	1.250.000
33	72131001-005	MAMPOSTERÍAS y MAMPARAS	UN	1,00	66.764.400	66.764.400
33.1		De 0,15 de ancho (1:2:10) EN INTERIORES	m2	126,00	75.400	9.500.400
33.2		De 0,20 de ancho (1:2:10) PERIMETRO EXTERIOR	m2	220,00	143.000	31.460.000
33.3		manparas divisorias de eucatec para oficina	m2	90,00	234.000	21.060.000
33.4		Box para baños	m2	16,00	234.000	3.744.000
34	72131001-006	REVOQUE	UN	1,00	37.323.784	37.323.784
34.1		Exteriores con hidrófugo	m2	220,00	32.500	7.150.000
34.2		interiores filtrado, encluido muchetas, vigas y pilares	m2	470,00	32.500	15.275.000
34.3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	320,00	46.346	14.698.784
35	72131001-008	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	m2	285,00	36.400	10.374.000
35.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 5cm	m2	285,00	36.400	10.374.000
36	72131001-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1,00	96.721.980	96.721.980
36.1		Piso Porcelanato	m2	296,00	238.421	70.334.264
36.2		Zócalo Porcelanato	ml	160,00	74.443	11.910.912
36.3		Carpeta para piso de porcelanato	m2	296,00	24.835	7.328.364
36.4		Piso antideslisante en escalera	m2	10,00	110.500	1.105.000
36.5		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	62,00	97.500	6.045.000
37	72102001-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA Y EUCATEC	UN	1,00	6.877.000	6.877.000
37.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	3,00	1.105.000	3.315.000
37.2		Puerta placa de 0,80 x 2,15	un	2,00	1.105.000	2.210.000
37.3		Puerta de 0,80 de eucatec para oficinas	un	4,00	338.000	1.352.000
38	72101003-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA Y EUCATEC	UN	1,00	59.996.200	59.996.200
38.1		Puertas corta fuego (incluir cartel luminoso indicando "SALIDA")	un	1,00	3.900.000	3.900.000
38.2		aberturas de vidrios templados tipo blindex 10mm con estructura metalica	m2	87,30	624.000	54.475.200
38.3		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir para escalera	ml	4,50	338.000	1.521.000
39	72102304-007	Construcción de DESAGUE CLOACAL	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
		Desage Cloacal				
39.1		desague cloacal para baño de caballeros y damas	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
40	72131001-011	INSTALACIÓN SANITARIA - AGUA CORRIENTE	UN	1,00	12.450.000	12.450.000
		Instalación agua corriente (Fria)				
40.1		alimentacion principal con caño pvc de 1''	gl	1,00	780.000	780.000
40.2		alimentacion de agua corriente para baño caballeros y damas, incluye materiales, accesorios y caños pvc	gl	1,00	3.900.000	3.900.000
		Artefactos sanitarios, griferias y accesorios				
40.3		provision y colocacion de artefactos sanitarios, bacha acero inoxidable con mesada de granito, accesorios para baño	gl	1,00	7.800.000	7.800.000
41	72102304-008	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos INSTALACIÓN SANITARIA - CONTRA INCENDIO	gl	1,00	15.600.000	15.600.000
		Instalación contra incendio				
41.1		instalacion y provision de sistema contra insenciocon caños galvanizado y bocas de incendio equipadas	gl	1,00	15.600.000	15.600.000
42	72131001-001	Construccion e INSTALACIÓN ELÉCTRICA	gl	1,00	26.000.000	26.000.000
42.1		instalacion electrica, bocas y tomas con artefactos para cada oficina	gl	1,00	26.000.000	26.000.000
43	72131001-001	Construccion e INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	UN	1,00	18.200.000	18.200.000
		Telefonía				
43.1		Ductos y caja para tomas de teléfono con cableados	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
		Informática				
43.2		Ductos y caja para tomas de PC con cableados	gl	1,00	4.550.000	4.550.000
		Alarma contra incendio				
43.3		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio, cableados, sensores Humo calor, pulsadores, señales audiovisuales, luz de emergencia señales de salida de emergencia	gl	1,00	10.400.000	10.400.000
44	72131001-012	Servicio de PINTURA	UN	1,00	13.923.000	13.923.000
1		Interior y exterior al látex con enduido	m2	690,00	19.500	13.455.000

C.P. Miguel Portilla
Director
Administrativo Financiero
T.S.J.E.

Lic. Iván S. Jiménez Rojas
Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

Abg. Liliana Benít
Directora General d
Administración y Finanz
T.S.J.E.

2		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	20,00	23.400	468.000
45	72102602-004	Colocacion de vidrios ESPEJOS	m2	8,00	356.000	2.600.000
45.1		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio para baños	m2	8,00	325.000	2.600.000
46	72131601-011	Instalaciones sanitarias SEÑALIZACIONES SANITARIAS	UN	2,00	58.500	117.000
46.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras plotesadas	un	2,00	58.500	117.000
47	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas AIRE ACONDICIONADO	UN	1,00	30.860.000	30.860.000
47.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.860.000	1.860.000
47.2		Provisión de Equipos de A.A. tipo split de 18,000 BTU	un	4,00	3.900.000	15.600.000
47.3		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	un	4,00	3.250.000	13.000.000
		TOTAL PLANTA TIPO 1				484.727.398

PLANTA TIPO 2 - ACCESO

Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
48	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	m2	305,59	4.560	1.390.430
48.1		Marcación y replanteo	m2	305,59	4.560	1.390.430
49	72131601-004	Colocacion de hormigon armado ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	UN	1,00	115.960.000	115.960.000
49.1		Columna	m3	8,00	1.950.000	15.600.000
49.2		Viga	m3	12,00	2.080.000	24.960.000
49.3		losa	m3	37,00	1.950.000	72.150.000
49.4		Escalera	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
50	72131601-005	MAMPOSTERIAS y MAMPARAS	UN	1,00	65.764.400	65.764.400
50.1		De 0,15 de ancho (1:2:10) EN INTERIORES	m2	126,00	75.400	9.500.400
50.2		De 0,20 de ancho (1:2:10) PERIMETRO EXTERIOR	m2	220,00	143.000	31.460.000
50.3		manparas divisorias de eucatec para oficina	m2	90,00	234.000	21.060.000
50.4		Box para baños	m2	16,00	234.000	3.744.000
51	72131601-006	REVOQUE	UN	1,00	37.223.784	37.223.784
51.1		Exteriores con hidrófugo	m2	220,00	32.500	7.150.000
51.2		Interiores filtrado, enclulido muchetas, vigas y pilares	m2	470,00	32.500	15.275.000
51.3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	320,00	46.236	14.798.784
52	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	m2	286,00	36.400	10.374.000
52.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 5cm	m2	286,00	36.400	10.374.000
53	72131601-005	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1,00	96.721.880	96.721.880
53.1		Piso Porcelanato	m2	295,00	236.421	70.334.264
53.2		Zócalo Porcelanato	ml	160,00	74.445	11.910.912
53.3		Carpeta para piso de porcelanato	m2	295,00	24.836	7.326.364
53.4		Piso antideslisante en escalera	m2	10,00	110.500	1.105.000
53.5		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	62,00	97.500	6.045.000
54	72102601-001	Servicio de CARPINTERIA DE MADERA Y EUCATEC	UN	1,00	6.877.000	6.877.000
54.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	3,00	1.105.000	3.315.000
54.2		Puerta placa de 0,80 x 2,15	un	2,00	1.105.000	2.210.000
54.3		Puerta de 0,80 de eucatec para oficinas	un	4,00	338.000	1.352.000
55	72101903-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA Y EUCATEC	UN	1,00	27.261.000	27.261.000
55.1		Puertas corta fuego (incluir cartel luminoso indicando "SALIDA")	un	1,00	3.900.000	3.900.000
55.2		aberturas de vidrios templados tipo blindex 10mm con estructura metalica	m2	35,00	624.000	21.840.000
55.3		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir para escalera	ml	4,50	338.000	1.521.000
56	72102304-007	Construcción de DESAGUE CLOACAL	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
		Desage Cloacal				
56.1		desague cloacal para baño de caballeros y damas	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
57	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	UN	1,00	12.480.000	12.480.000
		Instalación agua corriente (Frio)				
57.1		alimentacion principal con caño pvc de 1''	gl	1,00	780.000	780.000
57.2		alimentacion de agua corriente para baño caballeros y damas, incluye materiales, accesorios y caños pvc	gl	1,00	3.900.000	3.900.000
		Artefactos sanitarios, griferías y accesorios				
57.3		provision y colocacion de artefactos sanitarios, bacha acero inoxidable con mesada de granito, accesorios para baño	gl	1,00	7.800.000	7.800.000
58	72102304-008	Instalacion, mantenimiento o reparacion de cañerias/conductos INSTALACIÓN SANITARIA - CONTRA INCENDIO	gl	1,00	15.600.000	15.600.000
		Instalación contra incendio				
58.1		instalacion y provision de sistema contra insenciocon caños galvanizado y bocas de incendio equipadas	gl	1,00	15.600.000	15.600.000
59	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELÉCTRICA	gl	1,00	26.000.000	26.000.000
59.1		instalacion electrica, bocas y tomas con artefactos para cada oficina	gl	1,00	26.000.000	26.000.000
60	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	UN	1,00	10.300.000	10.300.000
		Telefonía				
60.1		Ductos y caja para tomas de teléfono con cableados	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
		Informática				
60.2		Ductos y caja para tomas de PC con cableados	gl	1,00	4.550.000	4.550.000
		Alarma contra incendio				
60.3		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio, cableados, sensores Humo calor, pulsadores, señales audiovisuales, luz de emergencia, señales de salida de emergencia	gl	1,00	10.400.000	10.400.000
61	72131601-012	Servicio de PINTURA	UN	1,00	13.923.000	13.923.000
61.1		Interior y exterior al látex con enduido	m2	690,00	19.500	13.455.000
61.2		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	20,00	23.400	468.000

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Lic. Iván Jiménez Rojas
Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

Abg. Liliana Beni
Directora General d
Administración y Finan
T.S.J.E.

62	72102602-004	Colocacion de vidrios ESPEJOS	m2	8,00	325.000	2.600.000
62.1		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio para baños	m2	8,00	325.000	2.600.000
63	72131601-011	Instalaciones sanitarias SEÑALIZACIONES SANITARIAS	UN	1,00	117.000	117.000
63.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras ploteadas	un	2,00	58.500	117.000
64	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas AIRE ACONDICIONADO	UN	1,00	30.550.000	30.550.000
64.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.950.000	1.950.000
64.2		Provisión de Equipos de A.A. tipo split de 18,000 BTU	un	4,00	3.900.000	15.600.000
64.3		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	un	4,00	3.250.000	13.000.000
		TOTAL PLANTA TIPO 2				484.252.159

PLANTA TIPO 3

Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit	P. Total
65	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	m2	630,00	4.550	2.866.500
65.1		Marcación y replanteo	m2	630,00	4.550	2.866.500
66	72131601-004	Colocacion de hormigon armado ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO	UN	1,00	115.960.000	115.960.000
66.1		Columna	m3	8,00	1.960.000	15.680.000
66.2		Viga	m3	12,00	2.080.000	24.960.000
66.3		losa	m3	37,00	1.950.000	72.150.000
66.4		Escalera	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
67	72131601-006	MAMPOSTERÍAS y MAMPARAS	UN	1,00	85.764.400	85.764.400
67.1		De 0,15 de ancho (1:2:10) EN INTERIORES	m2	126,00	75.400	9.500.400
67.2		De 0,20 de ancho (1:2:10) PERIMETRO EXTERIOR	m2	220,00	143.000	31.460.000
67.3		manparas divisorias de eucatec para oficina	m2	90,00	234.000	21.060.000
67.4		Box para baños	m2	16,00	234.000	3.744.000
68	72131601-008	REVOQUE	UN	1,00	37.223.784	37.223.784
68.1		Exteriores con hidrófugo	m2	220,00	32.500	7.150.000
68.2		Interiores filtrado, enduido muchetas, vigas y pilares	m2	470,00	32.500	15.275.000
68.3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	320,00	46.246	14.798.784
69	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	m2	285,00	36.400	10.374.000
69.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 5cm	m2	285,00	36.400	10.374.000
70	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1,00	87.119.462	87.119.462
70.1		Piso porcelanato	m2	295,00	88.400	26.078.000
70.2		Zócalo porcelanato	ml	160,00	89.400	14.303.052
70.3		Carpeta para piso de porcelanato	m2	295,00	32.500	9.587.500
70.4		Piso antideslisante en escalera	m2	10,00	110.500	1.105.000
70.5		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	62,00	97.500	6.045.000
71	72102591-001	Servicio de CARPINTERIA DE MADERA Y EUCATEC	UN	1,00	6.877.000	6.877.000
71.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	3,00	1.105.000	3.315.000
71.2		Puerta placa de 0,80 x 2,15	un	2,00	1.105.000	2.210.000
71.3		Puerta de 0,80 de eucatec para oficinas	un	4,00	338.000	1.352.000
72	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	UN	1,00	61.924.200	61.924.200
72.1		Puertas corta fuego (incluir cartel luminoso indicando "SALIDA")	un	1,00	3.900.000	3.900.000
72.2		aberturas de vidrios templados tipo blindex 10mm con estructura metalica	m2	87,30	624.000	54.475.200
72.3		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir para escalera	ml	10,50	338.000	3.549.000
73	72102304-007	Construcción de DESAGUE CLOACAL	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
		Desage Cloacal				
73.1		desague cloacal para baño de caballeros y damas	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
74	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	UN	1,00	12.480.000	12.480.000
		Instalación agua corriente (Frio)				
74.1		alimentacion principal con caño pvc de 1''	gl	1,00	780.000	780.000
74.2		alimentacion de agua corriente para baño caballeros y damas, incluye materiales, accesorios y caños pvc	gl	1,00	3.900.000	3.900.000
		Artefactos sanitarios, griferias y accesorios				
74.3		provision y colocacion de artefactos sanitarios, bacha acero inoxidable con mesada de granito, accesorios para baño	gl	1,00	7.800.000	7.800.000
75	72102304-008	Instalacion, mantenimiento o reparacion de cañerias/conductos INSTALACIÓN SANITARIA - CONTRA INCENDIO	gl	1,00	15.600.000	15.600.000
		Instalación contra incendio				
75.1		instalacion y provision de sistema contra incendiocon caños galvanizado y bocas de incendio equipadas	gl	1,00	15.600.000	15.600.000
76	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELÉCTRICA	gl	1,00	26.000.000	26.000.000
76.1		instalacion electrica, bocas y tomas con artefactos para cada oficina	gl	1,00	26.000.000	26.000.000
77	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	UN	1,00	10.200.000	10.200.000
		Telefonía				
77.1		Ductos y caja para tomas de teléfono con cableados	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
		Informática				
77.2		Ductos y caja para tomas de PC con cableados(U.P.S)	gl	1,00	4.550.000	4.550.000
		Alarma contra incendio				
77.3		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio, cableados, sensores Humo calor, pulsadores, señales audiovisuales, luz de emergencia, señales de salida de emergencia	gl	1,00	10.400.000	10.400.000
78	72131601-013	Servicio de PINTURA	UN	1,00	13.923.000	13.923.000
78.1		Interior y exterior al látex con enduido	m2	690,00	19.500	13.455.000
78.2		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	20,00	23.400	468.000
79	72102602-004	Colocacion de vidrios ESPEJOS	m2	8,00	325.000	2.600.000

Lic. [illegible] Giménez Royo
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

Abg. Liliana Beni
Directora General
Administración y Finan
T.S.J.E.

79.1		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio para baños	m2	8,00	325.000	2.600.000
80	72131601-011	Instalaciones sanitarias SEÑALIZACIONES SANITARIAS	UN	2,00	58.500	117.000
80.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras plotteadas	un	2,00	58.500	117.000
81	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas AIRE ACONDICIONADO	UN	1,00	30.880.000	30.880.000
81.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.950.000	1.950.000
81.2		Provisión de Equipos de A.A. tipo split de 18,000 BTU	un	4,00	3.900.000	15.600.000
81.3		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	un	4,00	3.250.000	13.000.000
		TOTAL PLANTA TIPO 3				480.829.336

(Azotea) - ACCESO

Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
82	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	m2	305,59	4.550	1.390.436
82.1		Marcación y replanteo	m2	305,59	4.550	1.390.436
83	72131601-006	AISLACIONES	UN	1,00	30.883.782	30.883.782
83.1		Aislación interior en tanque superior	m2	50,20	76.264	3.829.457
83.2		Aislación de azotea transitable	m2	305,75	89.367	27.024.325
84	72102304-006	Construcción de DESAGUE PLUVIAL	UN	1,00	4.969.900	4.969.900
84.1		Plato para desagüe sobre losa en chapa galvanizada	un	2,00	97.500	195.000
84.2		Registro 30 x 30 con rejilla	un	4,00	275.600	1.102.400
84.3		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	24,00	61.100	1.466.400
84.4		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	18,00	117.000	2.106.000
85	72131601-001	Construccion e INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UN	1,00	38.629.806	38.629.806
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales				
85.1		Electroducto 1- 1/2"	ml	15,00	5.764	86.463
85.2		Electroducto 1- 1/4"	ml	15,00	4.324	64.857
85.3		Electroducto 1"	ml	15,00	2.882	43.232
		Cableado para alimentaciones especiales				
85.4		Conductor NYY 16mm2	ml	25,00	31.703	792.578
85.5		Conductor multifilar 10mm2	ml	25,00	14.411	360.263
85.6		Conductor multifilar 6mm2	ml	25,00	8.646	216.158
85.7		Conductor multifilar 4mm2	ml	40,00	5.764	230.566
		Tableros eléctricos				
85.8		Llave Termomagnética 3x80 A	un	12,00	1.368.998	16.427.970
85.9		Llave termomagnetica 3x32A	un	10,00	216.158	2.161.575
85.10		Llave termomagnética 3x25A	un	10,00	216.158	2.161.575
		Artefactos de iluminación				
85.11		Artefacto de iluminación 2x26w d=27cm.	un	2,00	288.210	576.420
85.12		Artefacto de iluminación tipo reflector HGI 1x400W	un	4,00	1.152.840	4.611.360
		Sistema de puesta a tierra				
85.13		Cable cobre desnudo 35 mm2	ml	24,00	64.848	1.556.350
85.14		Cable multifilar 4 mm2 verde/amarillo	ml	12,00	11.528	138.341
85.15		Jabalinas de Cobre de 3 mts	un	5,00	100.874	504.368
		Instalaciones especiales				
85.16		Pararrayos tipo franklin	gl	1,00	2.161.575	2.161.575
85.17		Baliza de señalización	gl	1,00	1.585.158	1.585.158
		Cálculo y diseño de instalación eléctrica				
85.18		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1,00	1.950.000	1.950.000
86	76111703-001	VARIOS	gl	1,00	975.000	975.000
86.1		Limpieza final de obra	gl	1,00	975.000	975.000
		TOTAL (AZOTEA ACCESO)				73.717.821

PLANTA BAJA - RR.HH.

Item	Cod. Catalog.	Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
87	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	UN	1,00	17.882.747	17.882.747
87.1		Obrador (Armado y Desarmado).-	gl	1,00	2.625.000	2.625.000
87.2		Cartel de Obra.-	gl	1,00	2.250.000	2.250.000
87.3		Vallado de Obra.-	gl	1,00	2.140.000	2.140.000
87.4		Obras Transitorias	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
87.5		Marcación y replanteo	m2	205,87	4.686	965.015
87.6		Trabajos auxiliares	gl	1,00	500.000	500.000
87.7		Serano	gl	1,00	5.764.200	5.764.200
87.8		Baño Provisorio	gl	1,00	763.531	763.531
87.9		Desarrollo y Gestión del Proyecto Ejecutivo	gl	1,00	1.875.000	1.875.000
88	72131601-002	Preparacion de obra (INSTALACION)	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
88.1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1,00	750.000	750.000
88.2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1,00	750.000	750.000
89	72131601-002	CONSTRUCCION DE OFICINA	UN	1,00	1.625.000	1.625.000
89.1		Oficina Provisoria para Contratista con AA.	gl	1,00	812.500	812.500
89.2		Ofic Provisoria para Fiscalización, Sala de Reunión	gl	1,00	812.500	812.500
90	72131601-002	Preparacion de obra MOVIMIENTO DE SUELOS	UN	1,00	38.719.692	38.719.692

C.P. Miguel Fontilo
Encargado
Dirección de Presupuesto
M.S.P.B.E.

Lic. Iván F. Giménez Rojas
Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

90.1		Relleno y compactación	m3	137,64	111.875	15.397.938
90.2		Escavación y acarreo de materiales	m3	242,16	80.750	19.554.468
90.3		Desmonte	m3	86,11	43.750	3.767.463
91	72131001-002	Preparacion de obra FUNDACIONES	UN	1,00	253.489.575	253.489.575
91.1		Viga de fundación	m3	39,81	1.875.000	74.635.200
91.2		Pilotes	m3	143,14	1.093.750	156.539.375
91.3		Cabezales	m3	24,30	650.000	15.795.000
91.4		Puntales	m3	10,00	650.000	6.500.000
92	72131001-004	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO (COLOCACION DE HORMIGON ARMADO)	UN	1,00	91.021.603	91.021.603
92.1		Columna	m3	9,72	1.790.889	17.407.439
92.2		Viga	m3	9,13	1.829.294	16.664.653
92.3		Losa	m3	24,56	1.686.809	41.442.517
92.4		Encadenado 13x30 cm	ml	7,13	94.630	674.712
92.5		Escalera	gl	1,00	4.832.278	4.832.278
93	72131001-006	MAMPOSTERÍAS	UN	1,00	19.327.994	19.327.994
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN				
93.1		De 0,30 m de ancho (1:2:8)	m2	15,40	139.208	2.143.796
93.2		De 0,45m de ancho (1:2:8)	m2	6,60	211.095	1.393.227
		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN				
93.3		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	208,58	75.700	15.790.901
94	72131001-006	AISLACIONES	UN	1,00	17.080.936	17.080.936
94.1		Aislación 0,30 horizontal con asfalto	ml	83,43	26.314	2.111.977
94.2		Aislación de losas c/ membrana asfáltica de 4 mm (en baños)	m2	23,46	21.250	498.589
94.3		Aislación de muros bajo nivel de terreno natural	m2	116,58	50.000	5.829.000
94.4		Aislación interior en tanque inferior	m2	67,20	68.750	4.620.000
94.5		Relleno de losas en baños con mortero celular	m3	7,68	525.000	4.031.370
95	72131001-004	COLOCACION DE HORMIGON ARMADO (DINTELES)	ML	17,16	66.675	1.151.595
95.1		De hormigón prefabricado	ml	17,16	66.675	1.151.595
96	72131001-008	REVOQUE	UN	1,00	22.792.290	22.792.290
96.1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	159,08	33.040	5.256.060
96.2		Interiores filtrado, enclulido muchetas, vigas y pilares	m2	258,08	28.811	7.461.473
96.3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	225,48	33.363	7.525.924
96.4		Revoque de losas y vigas de hormigón exterior	m2	39,36	44.466	1.750.162
96.5		Revestimiento plástico impermeable tipo revocolor, o texturado, similar al existente	m2	11,55	69.063	797.672
97	72131001-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	UN	1,00	8.548.739	8.548.739
97.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	184,42	39.896	7.360.290
97.2		Contrapiso en losa sanitaria e= 20cm	m2	21,45	55.871	1.198.439
98	72131001-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1,00	47.391.130	47.391.130
98.1		Piso porcelanato de masa unica rectificada de 45x45	m2	107,87	229.251	24.728.590
98.2		Zócalo porcelanato	ml	66,06	71.580	4.728.575
98.3		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	26,03	23.880	621.477
98.4		Piso de granito natural en escalera principal	m2	11,48	319.900	3.672.524
98.5		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	23,80	60.223	1.433.296
98.6		Piso cerámica 30x30 en baños	m2	21,42	125.461	2.687.380
98.7		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	60,84	103.969	6.326.469
98.8		Guardas 10 X10	ml	20,50	63.079	1.293.114
98.9		Alfombra para alto trafico	m2	26,03	73.023	1.900.776
99	72102801-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	UN	1,00	3.709.188	3.709.188
99.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	2,00	1.039.219	2.078.438
99.2		Puerta placa de 0,80 x 2,15	un	2,00	815.365	1.630.730
100	72101803-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	UN	1,00	64.098.719	64.098.719
100.1		Ventana basculante de 0,90 x 1,20	un	2,00	300.000	600.000
100.2		Cerramiento vidriado con perfil de aluminio y vidrio laminado reflectivo de 8 mm, color a elegir	m2	21,95	1.488.750	32.231.719
100.3		Puertas en vidrio templado de 10 mm con freno hidráulico, cerraduras y tiradores cromados de 0,90 X 2,15	m2	2,00	1.062.500	2.125.000
100.4		Baranda de aluminio y vidrio templado (escalera principal)	ml	11,90	600.000	7.140.000
100.5		Puerta para salida de emergencia	un	2,00	7.250.000	14.500.000
100.6		Escalera metálica de emergencia para incendio	un	2,00	3.750.000	7.500.000
101	72101803-001	CARPINTERIA VIDRIADRA (ALUMINIO)	UN	1,00	6.950.000	6.950.000
101.1		Ventana deslizante de 1,00 x 1,50	un	3,00	1.500.000	4.500.000
101.2		Ventana deslizante de 1,10 x 1,50	un	1,00	1.650.000	1.650.000
101.3		Ventana de 0,80 x 1,00	un	1,00	800.000	800.000
102	30141002-999	Textil de polipropileno (CORTINAS)	UN	1,00	1.529.613	1.529.613
102.1		Cortina vertical 1,00 x 1,50 - Paleta confeccionada con tela acrilica revestido con antiestática	un	3,00	373.125	1.119.375
102.2		Cortina vertical 1,10 x 1,50 - Paleta confeccionada con tela acrilica revestido con antiestática	un	1,00	410.438	410.438
103	72102304-005	Construcción de DESAGÜE PLUVIAL	UN	1,00	19.269.593	19.269.593
103.1		Registro 30 x 30 con rejilla	un	10,00	265.000	2.650.000
103.2		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	35,20	58.750	2.068.000
103.3		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	19,80	112.500	2.227.500

Lic. Juan S. Giménez Rojas
Director de Patrimonio

Arq. Roque Hormosilla
Fiscal de Obras

C.P. Miguel Ángel Ferreira
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Benít
Directora General de
Administración y Finanz
T.S.J.E.

103.4		Registro para drenaje 60 x 60	un	10,00	326.384	3.263.838
103.5		Caño de PVC 100 mm para drenaje (inluyendo excavación, triturada, arena lavada y manta geotextil)	ml	67,10	33.362	2.238.604
103.6		Canal abierto de ladrillos 0.60	ml	39,36	173.372	6.821.651
104	72102303-003	Construccion de camara septica (INSTALACIÓN SANITARIA - DESAGUE - CLOACAL)	UN	1,00	9.143.248	9.143.248
		Desage Cloacal				
104.1		Caños PVC 100 mm SERIE R	ml	42,00	44.879	1.884.918
104.2		Caños PVC 75 mm SERIE R	ml	55,00	42.493	2.337.088
104.3		Caños PVC 50 mm	ml	22,52	27.020	608.490
104.4		Caños PVC 40 mm	ml	30,75	23.094	710.133
104.5		Rejilla de piso sifonada 15 x 15	un	2,00	48.498	96.996
104.6		Caja sifonada 15 x 15 c/tapa (mingitorios)	un	2,00	76.210	152.420
104.7		Accesorios	un	12,00	207.844	2.494.129
104.8		Cámara de inspección 40 x 40	un	4,00	214.773	859.090
105	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	UN	1,00	68.860.071	68.860.071
		Instalación agua corriente (Frio)				
105.1		Provisión y montaje de 2 motobombas de 4 hp para subida de agua del tanque inferior al tanque superior, incluyendo cañería galvanizada de 2 1/2" y 2" de impulsión, válvulas y [illegible]	gl	1,00	15.934.688	15.934.688
105.2		Caño PVC soldable de 2"	ml	20,00	65.479	1.309.580
105.3		Caño PVC soldable de 1 1/4"	ml	30,00	47.081	1.412.430
105.4		Caño PVC soldable de 1 1/2"	ml	32,25	47.940	1.545.885
105.5		Caño PVC sold 3/4"	ml	28,61	33.890	969.991
105.6		Caño PVC sold 1/2"	ml	33,98	30.004	1.019.527
105.7		Accesorios	un	12,00	1.082.844	12.994.125
105.8		Llave exclusa de 1 1/2"	un	4,00	173.204	692.816
105.9		Llave de paso 3/4" c/campana	un	2,00	94.223	188.445
105.10		Llave de paso de 1 1/2" con campana	un	2,00	62.354	124.708
		Artefactos sanitarios, griferías y accesorios				
105.11		Inodoros c/ tapa	un	4,00	218.929	875.715
105.12		Válvulas de descarga para inodoros	un	4,00	387.975	1.551.900
105.13		Griferia para lavatorios tipo pressmatic	un	4,00	242.485	969.940
105.14		Griferias para mingitorios tipo pressmatic	un	2,00	218.929	437.858
105.15		Conexiones	un	4,00	15.935	63.740
105.16		Bachas de adosar	un	4,00	153.111	612.445
105.17		Mingitorios	un	2,00	315.923	631.846
105.18		Portarrollo	un	4,00	41.569	166.275
105.19		Jabonera liquida	un	4,00	137.178	548.710
105.20		Secamanos eléctrico	un	2,00	498.825	997.650
105.21		Mesada de granito en baños (Incluir zócalos 10cm, potera 15cm, soportes y perforación)	m2	3,23	600.149	1.938.480
105.22		Colocación de artefactos y griferías	gl	1,00	207.844	207.844
		Instalación contra incendio				
105.23		Cañería H° G° Ø 3"	ml	52,25	238.536	12.463.464
105.24		Cañería H° G° Ø 2-1/2""	ml	30,75	85.735	2.636.351
105.25		Boca de Incendio Equipada	un	4,00	1.740.345	6.961.380
105.26		Boca Siamesa	un	1,00	1.594.438	1.594.438
106	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)	UN	1,00	138.874.138	138.874.138
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas				
106.1		Bocas de luces	bc	36,00	13.856	498.825
106.2		Tomas de corriente	bc	24,00	13.856	332.550
		Cableado y placas c/ piezas para bocas de luces y tomas				
106.3		Bocas de luces	bc	36,00	96.994	3.491.775
106.4		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	24,00	110.800	2.660.400
		UPS				
106.5		Provisión y colocación de ductos y cableados para UPS	bc	12,00	1.875.000	22.500.000
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales				
106.6		Electroducto 4"	ml	60,00	11.085	665.100
106.7		Electroducto 3"	ml	60,00	9.700	582.000
106.8		Electroducto 2-1/2"	ml	60,00	6.914	414.825
106.9		Electroducto 2"	ml	60,00	6.929	415.725
106.10		Electroducto 1- 1/2"	ml	60,00	5.543	332.580
106.11		Electroducto 1- 1/4"	ml	60,00	4.156	249.400
106.12		Electroducto 1"	ml	60,00	2.771	166.275
		Cableado para alimentaciones especiales				
106.13		Conductor NYY 120 mm2	ml	40,00	113.621	4.544.850
106.14		Conductor NYY 70mm2	ml	40,00	83.138	3.325.500
106.15		Conductor NYY 35mm2	ml	40,00	51.269	2.050.760
106.16		Conductor NYY 16mm2	ml	40,00	30.484	1.219.360
106.17		Conductor multifilar 10mm2	ml	85,00	13.866	1.177.781
106.18		Conductor multifilar 6mm2	ml	90,00	8.314	748.238
106.19		Conductor multifilar 4mm2	ml	110,00	5.543	609.673

Lic. Andrés J. Giménez Rojas
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

		Tableros eléctricos				
106.20		Tablero principal 1,2 x 2,0 x 0,6 c/ barra RST+N+T, con voltimetro, Amperimetro y fasimetro	un	1,00	8.500.000	8.500.000
106.21		Tableros Seccionales p/ 48 módulos c/ barra RST+N +T	un	1,00	3.406.875	3.406.875
106.22		Llave termomagnética regulable 3x650A	un	3,00	6.078.125	18.234.375
106.23		Llave Termomagnetica 3x125 A	un	3,00	1.937.500	5.812.500
106.24		Llave Termomagnética 3x80 A	un	12,00	1.316.344	15.796.125
106.25		Llave termomagnetica 3x32A	un	10,00	207.844	2.078.438
106.26		Llave termomagnética 3x25A	un	10,00	207.844	2.078.438
106.27		Banco de Capacitores de 230 KVA	un	1,00	23.750.000	23.750.000
		Artefactos de iluminación				
106.28		Artefacto de iluminación 2x26w d=27cm.	un	20,00	277.125	5.542.500
106.29		Artefacto de iluminación 1x100w tipo aplique de pared	un	8,00	96.994	775.950
106.30		Artefacto de iluminación tipo reflector HQI 1x400W	un	4,00	1.108.500	4.434.000
		Sistema de puesta a tierra				
106.31		Cable cobre desnudo 35 mm2	ml	3,00	62.354	187.061
106.32		Cable multifilar 4 mm2 verde/amarillo	ml	3,00	11.088	33.265
		Cálculo y diseño de instalación eléctrica				
106.33		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1,00	1.675.000	1.675.000
107	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES)	UN	1,00	33.421.275	33.421.275
		Telefonía				
107.1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	8,00	41.569	332.550
107.2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	8,00	193.988	1.551.900
		Informática				
107.3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	14,00	41.569	581.963
107.4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	14,00	193.988	2.715.825
		Alarma contra incendio				
107.5		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio	bc	20,00	41.569	831.375
107.6		Cableado para bocas de sensores de incendio	bc	20,00	193.988	3.879.750
107.7		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de central de alarma	gl	1,00	4.849.688	4.849.688
107.8		Sensores de Humo/calor	un	10,00	484.969	4.849.688
107.9		Sensores termovelocimétricos	un	6,00	484.969	2.909.813
107.10		Pulsadores manuales	un	6,00	484.969	2.909.813
107.11		Señal audiovisual	un	6,00	484.969	2.909.813
107.12		Luz de emergencia autónomo	un	4,00	581.963	2.327.850
107.13		Señal salida de emergencia	un	8,00	346.406	2.771.250
108	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (AUDIO Y VIDEO)	UN	1,00	564.281	564.281
108.1		Ductos y cajas sistema de audio y video	bc	1,00	41.569	41.569
108.2		Cableado para sistema de audio	bc	1,00	256.341	256.341
108.3		Cableado para sistema de video	bc	1,00	256.341	256.341
109	72131601-012	servicio de PINTURA	UN	1,00	6.787.615	6.787.615
109.1		Interior al látex con enduido	m2	258,08	22.543	5.822.975
109.2		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	18,92	20.785	393.252
109.3		Aberturas metálicas c/antióxido y dos manos de sintético.	m2	27,50	20.785	571.588
110	72102602-004	colocacion de VIDRIOS	UN	1,00	947.328	947.328
110.1		Vidrio doble de 3 mm	m2	1,44	110.850	159.624
110.2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	3,04	258.113	787.702
111	72131601-007	colocacion de lecho (CIELORRASOS Y REVESTIMIENTOS)	UN	1,00	24.810.717	24.810.717
111.1		Provisión y colocación de cielorraso, con placas termoacusticas incombustible de yeso, acabadas con pintura al látex.	m2	216,95	94.946	20.596.080
111.2		Buñas de terminación	ml	91,48	40.599	3.713.811
111.3		Perforación para artefactos de iluminación	un	36,00	13.850	498.525
112	72131601-011	Instalaciones sanitarias (SEÑALIZACIONES SANITARIAS)	UN	1,00	12.976.381	12.976.381
112.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras ploteadas	un	2,00	62.354	124.708
112.2		Silueta damas caballeros en cada puerta	un	2,00	62.354	124.708
112.3		Letras Corpóreas para Acceso Principal en acero inox. Dec25 cm. De alto	gl	1,00	12.726.966	12.726.966
113	72102602-008	Colocacion de marcos para puertas y ventanas (MAMPARAS)	UN	1,00	3.998.612	3.998.612
113.1		Mamparas de eucates con perfilaria de aluminio	m2	16,06	146.481	2.338.862
113.2		Puertas para mamparas	un	4,00	415.688	1.662.750
114	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas (INSTALACIÓN Y COLOCACION AIRE ACONDICIONADO)	UN	1,00	162.750.000	162.750.000
114.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
114.2		COLOCACION y montaje de ductos para Aire Acondicionados/diseño	gl	1,00	36.000.000	36.000.000
114.3		COLOCACION de Condensadores y evaporadores tipo split con ductos	gl	1,00	47.500.000	47.500.000
114.4		COLOCACION de Condensadores y evaporadores tipo split	gl	1,00	47.500.000	47.500.000
114.5		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	gl	1,00	31.250.000	31.250.000
115	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	UN	1,00	3.000.000	3.000.000
115.1		INSTALACION Y COLOCACION de tv plasma 29"	un	1,00	3.000.000	3.000.000
116	72131601-013	Limpieza de obra (VARIOS)	UN	1,00	5.312.500	5.312.500
116.1		Limpieza final de obra	gl	1,00	2.187.500	2.187.500
116.2		Jardinería y parquización	gl	1,00	3.125.000	3.125.000

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Lic. Iván Jiménez Rojas
Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanza
T.S.J.E.

117	72101703-002	Construcción de acera o vereda (PAVIMENTACION)	m2	29,25	420.654	12.304.122
117.1		Vereda ancho =2mts de piso de canto rodado con cordón de hormigon según especificaciones	m2	29,25	420.654	12.304.122
		TOTAL PLANTA BAJA				1.089.557.514

PRIMER PISO - RR.HH.

Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
118	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	UN	1,00	4.628.628	4.628.628
118.1		Vallado de Protección.	gl	1,00	2.140.000	2.140.000
118.2		Obras Transitorias	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
118.3		Marcación y replanteo	m2	210,95	4.088	862.628
118.4		Trabajos auxiliares	gl	1,00	500.000	500.000
119	72131601-003	Preparacion de obra (INSTALACIÓN)	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
119.1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1,00	750.000	750.000
119.2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1,00	750.000	750.000
120	72131601-004	Colocación de hormigon armado (ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO)	UN	1,00	86.497.347	86.497.347
120.1		Columna	m3	10,69	1.750.889	19.148.183
120.2		Viga	m3	12,41	1.825.264	22.654.496
120.3		Losa	m3	23,20	1.685.889	39.120.205
120.4		Encadenado 13x30 cm	ml	7,84	94.630	742.163
120.5		Escalera	gl	1,00	4.632.278	4.632.278
121	72131601-005	MAMPOSTERIAS	UN	1,00	16.478.828	16.478.828
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
121.1		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	217,87	75.706	16.478.828
122	72131601-006	AISLACIONES	UN	1,00	6.257.801	6.257.801
122.1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	72,56	14.858	1.083.460
122.2		Aislación de losas c/ membrana asfáltica de 4 mm (en baños)	m2	23,46	21.250	498.589
122.3		Relleno de losas en baños con mortero celular	m3	7,04	520.000	3.695.423
123	72131601-004	Colocación de hormigon armado (DINTELES)	UN	1,00	82.650	82.650
123.1		De hormigón prefabricado	ml	1,20	68.875	82.650
124	72131601-008	REVOQUE	UN	1,00	24.305.917	24.305.917
124.1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	214,50	33.040	7.087.080
124.2		Interiores filtrado, excluido muchetas, vigas y pilares	m2	242,92	28.911	7.023.109
124.3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	262,56	33.383	8.764.666
124.4		Revoque de losas y vigas de hormigón exterior	m2	32,18	44.668	1.430.742
125	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	UN	1,00	8.968.360	8.968.360
125.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	196,40	39.856	7.787.911
125.2		Contrapiso en losa sanitaria e= 20cm	m2	21,45	55.871	1.198.438
126	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1,00	65.533.936	65.533.936
126.1		Piso porcelanato de masa unica rectificada de 45x45	m2	187,44	229.251	42.971.336
126.2		Zócalo porcelanato	ml	66,06	71.580	4.728.575
126.3		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	26,03	23.880	621.477
126.4		Piso de granito natural en escalera principal	m2	11,46	319.906	3.672.524
126.5		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	23,80	60.223	1.433.298
126.6		Piso cerámica 30x30 en baños	m2	21,42	128.491	2.687.380
126.7		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	60,84	103.969	6.325.469
126.8		Guardas 10 X10	ml	20,50	63.079	1.293.118
126.9		Alfombra para alto trafico	m2	26,03	73.023	1.900.776
127	72102601-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	UN	1,00	2.968.803	2.968.803
127.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	2,00	1.039.218	2.078.436
127.2		Puerta placa de 0,90 x 2,15	un	1,00	890.365	890.365
128	72101503-001	(CARPINTERIA METALICA) VIDRIADA	UN	1,00	31.865.000	31.865.000
128.1		Ventana basculante de 0,50 x 1,20	un	2,00	300.000	600.000
128.2		Puertas en vidrio templado de 10 mm con freno hidráulico, cerraduras y tiradores cromados de 0,90 X 2,15	m2	2,00	1.062.500	2.125.000
128.3		Baranda de aluminio y vidrio templado (escalera principal)	ml	11,90	600.000	7.140.000
128.4		Puerta para salida de emergencia	un	2,00	7.250.000	14.500.000
128.5		Escalera metálica de emergencia para incendio	un	2,00	3.750.000	7.500.000
129	72101503-001	CARPINTERIA VIDRIADRA DE ALUMINIO	UN	1,00	45.050.000	45.050.000
129.1		Ventana deslizante de 1,00 x 1,50	un	1,00	1.500.000	1.500.000
129.2		Ventana deslizante de 1,00 x 1,20	un	4,00	1.200.000	4.800.000
129.3		Ventana deslizante de 1,10 x 1,50	un	1,00	1.650.000	1.650.000
129.4		Ventana de 0,80 x 1,00	un	1,00	800.000	800.000
129.5		Ventana 1,00 x 2,00	un	6,00	2.000.000	12.000.000
129.6		Ventana curva de 1,00 x 4,05	un	6,00	4.050.000	24.300.000
130	30141802-999	Colocacion de polarizado en ventanas / puertas (CORTINAS)	UN	1,00	10.223.625	10.223.625
130.1		Cortina vertical 1,00x 1,20 - Paleta confeccionada con tela acrilica revestido con antiestática	un	4,00	298.500	1.194.000
130.2		Cortina vertical 1,00x 2,00 - Paleta confeccionada con tela acrilica revestido con antiestática	un	6,00	497.500	2.985.000
130.3		Cortina vertical 1,00x 4,05 - Paleta confeccionada con tela acrilica revestido con antiestática	un	6,00	1.007.438	6.044.625
131	72102304-005	Construcción de DESAGÜE PLUVIAL	UN	1,00	3.435.000	3.435.000
131.1		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	24,00	68.750	1.650.000

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Lic. Juan S. Giménez Rojas
Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

Abg. Liliana Ben
Directora General
Administración y Fina
T.S.J.E.

131.2		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	18,00	112.500	2.025.000
132	72103303-003	Construccion de camara septica (INSTALACIÓN SANITARIA - DESAGUE - CLOACAL)	UN	1,00	7051712	7.051.712
		Desage Cloacal				
132.1		Caños PVC 100 mm SERIE R	ml	35,20	44.870	1.579.702
132.2		Caños PVC 75 mm SERIE R	ml	22,00	42.493	934.835
132.3		Caños PVC 50 mm	ml	19,80	27.020	534.996
132.4		Caños PVC 40 mm	ml	27,50	23.094	635.085
132.5		Rejilla de piso sifonada 15 x 15	un	2,00	48.498	96.996
132.6		Caja sifonada 15 x 15 c/tapa (mingitorios)	un	2,00	76.210	152.420
132.7		Accesorios	un	15,00	207.844	3.117.666
133	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	UN	1,00	48.741.556	48.741.556
		Instalación agua corriente (Frio)				
133.1		Caño PVC soldable de 2"	ml	15,00	65.479	982.161
133.2		Caño PVC soldable de 1 1/4"	ml	25,00	47.081	1.177.031
133.3		Caño PVC soldable de 1 1/2"	ml	27,25	47.940	1.306.365
133.4		Caño PVC sold 3/4"	ml	23,81	33.660	800.143
133.5		Caño PVC sold 1/2"	ml	26,65	30.004	799.607
133.6		Accesorios	un	12,00	1.082.844	12.994.125
133.7		Llave exclusa de 1 1/2"	un	4,00	173.204	692.815
133.8		Llave de paso 3/4" c/campana	un	2,00	94.223	188.445
133.9		Llave de paso de 1 1/2" con campana	un	2,00	62.354	124.708
		Artefactos sanitarios, griferias y accesorios				
133.10		Inodoros c/ tapa	un	4,00	218.929	875.715
133.11		Válvulas de descarga para inodoros	un	4,00	387.975	1.551.900
133.12		Griferia para lavatorios tipo pressmatic	un	4,00	242.485	969.940
133.13		Griferias para mingitorios tipo pressmatic	un	2,00	218.929	437.858
133.14		Conexiones	un	4,00	15.935	63.740
133.15		Bachas de adosar	un	4,00	153.111	612.445
133.16		Mingitorios	un	2,00	315.933	631.866
133.17		Portarrollo	un	4,00	41.569	166.275
133.18		Jabonera liquida	un	4,00	137.178	548.710
133.19		Secamanos eléctrico	un	2,00	498.825	997.650
133.20		Mesada de granito en baños (incluir zócalos 10cm, pollera 15cm, soportes y perforación)	m2	3,23	600.140	1.938.460
133.21		Pilata de acero inoxidable 2 bachas, 1,20 m con mueble de madera	gl	1,00	1.067.125	1.067.125
133.22		Canilla pico móvil agua F/C	un	1,00	181.250	181.250
133.23		Termocalefón	un	1,00	181.250	181.250
133.24		Colocación de artefactos y griferias	gl	1,00	231.250	231.250
		Instalación contra incendio				
133.25		Cañeria H° G° Ø 3"	ml	40,36	236.535	9.627.273
133.26		Cañeria H° G° Ø 2-1/2""	ml	30,00	85.735	2.572.050
133.27		Boca de Incendio Equipada	un	4,00	1.740.345	6.961.380
134	72131601-001	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UN	1,00	108.218.298	108.218.298
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas				
134.1		Bocas de luces	bc	36,00	13.850	498.525
134.2		Tomas de corriente	bc	24,00	13.856	332.550
		Cableado y placas c/ picos para bocas de luces y tomas				
134.3		Bocas de luces	bc	36,00	96.904	3.491.775
134.4		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	24,00	110.850	2.660.400
		UPS				
134.5		Provisión y colocación de ductos y cableados para UPS	bc	12,00	1.875.000	22.500.000
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales				
134.6		Electroducto 4"	ml	60,00	11.085	665.100
134.7		Electroducto 3"	ml	60,00	9.700	582.000
134.8		Electroducto 2-1/2"	ml	60,00	8.314	498.825
134.9		Electroducto 2"	ml	60,00	6.929	415.725
134.10		Electroducto 1- 1/2"	ml	60,00	5.543	332.580
134.11		Electroducto 1- 1/4"	ml	60,00	4.158	249.480
134.12		Electroducto 1"	ml	60,00	2.771	166.275
		Cableado para alimentaciones especiales				
134.13		Conductor NYY 120 mm2	ml	40,00	113.621	4.544.850
134.14		Conductor NYY 70mm2	ml	40,00	83.138	3.325.500
134.15		Conductor NYY 35mm2	ml	40,00	51.269	2.050.750
134.16		Conductor NYY 16mm2	ml	40,00	30.484	1.219.350
134.17		Conductor multifilar 10mm2	ml	85,00	13.866	1.177.781
134.18		Conductor multifilar 6mm2	ml	90,00	8.314	748.335
134.19		Conductor multifilar 4mm2	ml	110,00	5.543	609.875
		Tableros electricos				
134.20		Tableros Seccionales p/ 48 modulos c/ barra RST+N +T	un	1,00	3.406.675	3.406.675

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Lic. Jorge S. Giménez Rojas
Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

Abg. Liliana Benít
Directora General de
Administración y Finanz
T.S.J.E.

134.21		Llave termomagnética regulable 3x650A	un	3,00	6.078.125	18.234.375
134.22		Llave Termomagnetica 3x125 A	un	3,00	1.937.500	5.812.500
134.23		Llave Termomagnética 3x80 A	un	12,00	1.316.344	15.796.128
134.24		Llave termomagnetica 3x32A	un	10,00	207.844	2.078.438
134.25		Llave termomagnética 3x25A	un	10,00	207.844	2.078.438
		Artefactos de iluminación				
134.26		Artefacto de iluminación 2x26w d=27cm.	un	20,00	277.125	5.542.500
134.27		Artefacto de iluminación 1x100w tipo aplique de pared	un	8,00	96.994	775.950
134.28		Artefacto de iluminación tipo reflector HQI 1x400W	un	4,00	1.108.500	4.434.000
		Sistema de puesta a tierra				
134.29		Cable cobre desnudo 35 mm2	ml	24,00	62.354	1.496.490
134.30		Cable multifilar 4 mm2 verde/amarillo	ml	12,00	11.085	133.020
134.31		Jabalinas de Cobre de 3 mts	un	5,00	96.994	484.969
		Cálculo y diseño de instalación eléctrica				
134.32		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1,00	1.675.000	1.675.000
135	72131601-001	INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	UN	1,00	35.776.938	35.776.938
		Telefonía				
135.1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	8,00	41.569	332.550
135.2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	8,00	193.988	1.551.900
		Informática				
135.3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	24,00	41.569	997.650
135.4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	24,00	193.988	4.655.700
		Alarma contra incendio				
135.5		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio	bc	20,00	41.569	831.375
135.6		Cableado para bocas de sensores de incendio	bc	20,00	193.988	3.879.750
135.7		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de central de alarma	gl	1,00	4.849.688	4.849.688
135.8		Sensores de Humo/calor	un	10,00	484.969	4.849.688
135.9		Sensores termovelocimétricos	un	6,00	484.969	2.909.813
135.10		Pulsadores manuales	un	6,00	484.969	2.909.813
135.11		Señal audiovisual	un	6,00	484.969	2.909.813
135.12		Luz de emergencia autónomo	un	4,00	581.953	2.327.800
135.13		Señal salida de emergencia	un	8,00	346.406	2.771.250
136	72131601-001	AUDIO Y VIDEO	UN	1,00	554.251	554.251
136.1		Ductos y cajas sistema de audio y video	bc	1,00	41.569	41.569
136.2		Cableado para sistema de audio	bc	1,00	256.341	256.341
136.3		Cableado para sistema de video	bc	1,00	256.341	256.341
137	72131601-012	PINTURA	UN	1,00	11.027.573	11.027.573
137.1		Interior al látex con enduido	m2	220,84	22.563	4.982.703
137.2		Exterior al látex con enduido	m2	196,00	26.531	5.197.744
137.3		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	17,20	20.785	357.502
137.4		Aberturas metálicas c/antióxido y dos manos de sintético.	m2	25,00	20.785	519.625
138	72102602-004	VIDRIOS	UN	1,00	947.326	947.326
1		Vidrio doble de 3 mm	m2	1,44	110.850	159.624
2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	3,04	259.113	787.702
139	72131601-007	CIELORRASOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1,00	23.431.788	23.431.788
139.1		Provisión y colocación de cielorraso, con placas termoacusticas incombustible de yeso, acabadas con pintura al látex.	m2	205,98	94.945	19.556.771
139.2		Buñas de terminación	ml	83,16	40.596	3.376.192
139.3		Perforación para artefactos de iluminación	un	36,00	13.856	498.825
140	72131601-011	SEÑALIZACIONES SANITARIAS	UN	1,00	249.415	249.415
140.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras ploteadas	un	2,00	62.354	124.708
140.2		Silueta damas caballeros en cada puerta	un	2,00	62.354	124.708
141	72102602-008	MAMPARAS	UN	1,00	3.998.612	3.998.612
141.1		Mamparas de eucatex con perfilería de aluminio	m2	16,06	145.401	2.335.862
141.2		Puertas para mamparas	un	4,00	415.688	1.662.750
142	72131601-001	AIRE ACONDICIONADO	UN	1,00	162.750.000	162.750.000
142.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
142.2		COLOCACION y montaje de ductos para Aire Acondicionados/diseño	gl	1,00	35.000.000	35.000.000
142.3		COLOCACION de Condensadores y evaporadores tipo split con ductos	gl	1,00	47.500.000	47.500.000
142.4		COLOCACION de Condensadores y evaporadores tipo split	gl	1,00	47.500.000	47.500.000
142.5		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	gl	1,00	31.250.000	31.250.000
143	72131601-001	VARIOS	UN	1,00	7.250.000	7.250.000
143.1		COLOCACION Y MONTAJE de heladera con freezer, 300 lts	un	1,00	3.875.000	3.875.000
143.2		COLOCACION Y MONTAJE de tv plasma 29"	un	1,00	3.000.000	3.000.000
143.3		COLOCACION Y MONTAJE de microondas 30 lts	un	1,00	375.000	375.000
144	72131601-013	VARIOS	un	1,00	2.187.500	2.187.500
144.1		Limpieza final de obra	gl	1,00	2.187.500	2.187.500
		TOTAL PRIMER PISO				719.099.653
		SEGUNDO PISO - RR.HH.				

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Lic. [illegible]
Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

Abg. Liliana Benít
Directora General d
Administración y Finanz
T.S.J.E.

Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
145	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	UN	1,00	4.628.625	4.628.625
145.1		Vallado de Protección.	gl	1,00	2.140.000	2.140.000
145.2		Obras Transitorias	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
145.3		Marcación y replanteo	m2	210,95	4.558	988.625
145.4		Trabajos auxiliares	gl	1,00	500.000	500.000
146	72131601-002	INSTALACION	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
146.1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1,00	750.000	750.000
146.2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1,00	750.000	750.000
147	72131601-004	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	UN	1,00	86.497.347	86.497.347
147.1		Columna	m3	10,69	1.790.889	19.146.153
147.2		Viga	m3	12,41	1.826.264	22.664.496
147.3		Losa	m3	23,20	1.685.869	39.120.205
147.4		Encadenado 13x30 cm	ml	7,84	94.630	742.163
147.5		Escalera	gl	1,00	4.632.276	4.632.276
148	72131601-008	MAMPOSTERIAS	m2	217,67	75.706	16.476.926
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
148.1		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	217,67	75.706	16.476.926
149	72131601-006	AISLACIONES	UN	1,00	5.257.501	5.257.501
149.1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	72,58	14.658	1.063.490
149.2		Aislación de losas c/ membrana asfáltica de 4 mm (en baños)	m2	23,46	21.250	498.599
149.3		Relleno de losas en baños con mortero celular	m3	7,04	525.000	3.695.423
150	72131601-004	DINTELES	ml	1,20	68.675	82.650
150.1		De hormigón prefabricado	ml	1,20	68.675	82.650
151	72131601-008	REVOQUE	UN	1,00	24.306.917	24.306.917
151.1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	214,50	33.040	7.087.080
151.2		Interiores filtrado, incluído muchetas, vigas y pilares	m2	242,92	28.911	7.023.100
151.3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	262,56	33.363	8.764.966
151.4		Revoque de losas y vigas de hormigón exterior	m2	32,18	44.468	1.430.742
152	72131601-009	Colocacion de piezas - contrapisos CONTRAPISOS	UN	1,00	8.986.350	8.986.350
152.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	196,40	39.558	7.767.911
152.2		Contrapiso en losa sanitaria e= 20cm	m2	21,45	56.671	1.198.438
153	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1,00	66.633.936	66.633.936
153.1		Piso porcelanato de masa unica rectificada de 45x45	m2	187,44	229.251	42.971.336
153.2		Zócalo porcelanato	ml	66,06	71.580	4.728.575
153.3		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	26,03	23.660	621.477
153.4		Piso de granito natural en escalera principal	m2	11,48	319.904	3.672.524
153.5		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	23,80	60.223	1.433.298
153.6		Piso cerámica 30x30 en baños	m2	21,42	125.461	2.687.350
153.7		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	60,84	103.969	6.325.469
153.8		Guardas 10 X10	ml	20,50	63.079	1.293.114
153.9		Alfombra para alto trafico	m2	26,03	73.023	1.900.776
154	72102601-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	UN	1,00	2.068.803	2.068.803
154.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	2,00	1.039.219	2.078.438
154.2		Puerta placa de 0,90 x 2,15	un	1,00	890.365	890.365
155	72101503-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	UN	1,00	31.960.000	31.960.000
155.1		Ventana basculante de 0,50 x 1,20	un	2,00	300.000	600.000
155.2		Puertas en vidrio templado de 10 mm con freno hidráulico, cerraduras y tiradores cromados de 0,90 X 2,15	m2	2,00	1.062.500	2.125.000
155.3		Baranda de aluminio y vidrio templado (escalera principal)	ml	11,90	600.000	7.140.000
155.4		Puerta para salida de emergencia	un	2,00	7.250.000	14.500.000
155.5		Escalera metálica de emergencia para incendio	un	2,00	3.750.000	7.500.000
156	72101503-001	CARPINTERIA VIDRIADRA DE ALUMINIO	UN	1,00	45.050.000	45.050.000
156.1		Ventana deslizante de 1,00 x 1,50	un	1,00	1.500.000	1.500.000
156.2		Ventana deslizante de 1,00 x 1,20	un	4,00	1.200.000	4.800.000
156.3		Ventana deslizante da 1,10 x 1,50	un	1,00	1.650.000	1.650.000
156.4		Ventana de 0,80 x 1,00	un	1,00	800.000	800.000
156.5		Ventana 1,00 x 2,00	un	6,00	2.000.000	12.000.000
156.6		Ventana curva de 1,00 x 4,05	un	6,00	4.050.000	24.300.000
157	30141602-899	CORTINAS	UN	1,00	10.223.625	10.223.625
157.1		Cortina vertical 1,00x 1,20 - Paleta confeccionada con tela acrilica revestido con antiestática	un	4,00	298.500	1.194.000
157.2		Cortina vertical 1,00x 2,00 - Paleta confeccionada con tela acrilica revestido con antiestática	un	6,00	497.500	2.985.000
157.3		Cortina vertical 1,00x 4,05 - Paleta confeccionada con tela acrilica revestido con antiestática	un	6,00	1.007.438	6.044.625
158	72102304-005	Construcción de DESAGÜE PLUVIAL	UN	1,00	3.435.000	3.435.000
158.1		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	24,00	58.750	1.410.000
158.2		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	18,00	112.500	2.025.000
159	72102303-003	INSTALACIÓN SANITARIA - DESAGUE - CLOACAL	UN	1,00	7051712	7.051.712
		Desage Cloacal				
159.1		Caños PVC 100 mm SERIE R	ml	36,20	44.879	[illegible]

Lic. Iván Jiménez Rojas
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuestos
T.S.J.E.

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

Abg. Liliana Ber
Directora General
Administración y Fina
T.S.J.E.

159.2		Caños PVC 75 mm SERIE R	ml	22,00	42.493	934.836
159.3		Caños PVC 50 mm	ml	19,80	27.020	534.996
159.4		Caños PVC 40 mm	ml	27,50	23.094	635.085
159.5		Rejilla de piso sifonada 15 x 15	un	2,00	48.498	96.996
159.6		Caja sifonada 15 x 15 c/tapa (mingitorios)	un	2,00	76.210	152.420
159.7		Accesorios	un	15,00	207.644	3.117.666
160	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	UN	1,00	46.741.556	46.741.556
		Instalación agua corriente (Frio)				
160.1		Caño PVC soldable de 2"	ml	15,00	65.479	982.181
160.2		Caño PVC soldable de 1 1/4"	ml	25,00	47.081	1.177.031
160.3		Caño PVC soldable de 1 1/2"	ml	27,25	47.940	1.306.365
160.4		Caño PVC sold 3/4"	ml	23,61	33.990	802.149
160.5		Caño PVC sold 1/2"	ml	28,65	30.004	859.607
160.6		Accesorios	un	12,00	1.082.844	12.994.129
160.7		Llave exclusa de 1 1/2"	un	4,00	173.204	692.816
160.8		Llave de paso 3/4" c/campana	un	2,00	94.223	188.445
160.9		Llave de paso de 1 1/2" con campana	un	2,00	62.354	124.708
		Artefactos sanitarios, griferias y accesorios				
160.10		Inodoros c/ tapa	un	4,00	218.929	875.715
160.11		Válvulas de descarga para inodoros	un	4,00	387.975	1.551.900
160.12		Griferia para lavatorios tipo presmatic	un	4,00	242.485	969.940
160.13		Griferias para mingitorios tipo presamatic	un	2,00	218.929	437.858
160.14		Conexiones	un	4,00	15.935	63.740
160.15		Bachas de adosar	un	4,00	153.111	612.445
160.16		Mingitorios	un	2,00	315.923	631.846
160.17		Portarrollo	un	4,00	41.569	166.275
160.18		Jabonera liquida	un	4,00	137.178	548.710
160.19		Secamanos eléctrico	un	2,00	498.625	997.650
160.20		Mesada de granito en baños (incluir zócalos 10cm, pollera 15cm, soportes y perforación)	m2	3,23	600.149	1.938.480
160.21		Pileta de acero inoxidable 2 bachas, 1,20 m con mueble de madera	gl	1,00	1.067.125	1.067.125
160.22		Canilla pico móvil agua F/C	un	1,00	181.250	181.250
160.23		Termocalefón	un	1,00	181.250	181.250
160.24		Colocación de artefactos y griferias	gl	1,00	231.250	231.250
		Instalación contra incendio				
160.25		Cañería Hº Gº Ø 3"	ml	40,36	238.535	9.627.273
160.26		Cañería Hº Gº Ø 2-1/2""	ml	30,00	85.735	2.572.050
160.27		Boca de Incendio Equipada	un	4,00	1.740.346	6.961.380
161	72131601-001	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UN	1,00	106.218.296	106.218.296
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas				
161.1		Bocas de luces	bc	36,00	13.856	498.825
161.2		Tomas de corriente	bc	24,00	13.856	332.550
		Cableado y placas c/ picos para bocas de luces y tomas				
161.3		Bocas de luces	bc	36,00	96.994	3.491.775
161.4		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	24,00	110.850	2.660.400
		UPS				
161.5		Provisión y colocación de ductos y cableados para UPS	bc	12,00	1.875.000	22.500.000
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales				
161.6		Electroducto 4"	ml	60,00	11.085	665.100
161.7		Electroducto 3"	ml	60,00	9.700	582.000
161.8		Electroducto 2-1/2"	ml	60,00	8.314	498.825
161.9		Electroducto 2"	ml	60,00	6.929	415.725
161.10		Electroducto 1- 1/2"	ml	60,00	5.543	332.580
161.11		Electroducto 1- 1/4"	ml	60,00	4.158	249.450
161.12		Electroducto 1"	ml	60,00	2.771	166.275
		Cableado para alimentaciones especiales				
161.13		Conductor NYY 120 mm2	ml	40,00	113.621	4.544.840
161.14		Conductor NYY 70mm2	ml	40,00	83.138	3.325.520
161.15		Conductor NYY 35mm2	ml	40,00	51.269	2.050.760
161.16		Conductor NYY 16mm2	ml	40,00	30.484	1.219.360
161.17		Conductor multifilar 10mm2	ml	85,00	13.856	1.177.781
161.18		Conductor multifilar 6mm2	ml	90,00	8.314	748.335
161.19		Conductor multifilar 4mm2	ml	150,00	5.543	831.675
		Tableros eléctricos				
161.20		Tableros Seccionales p/ 48 módulos c/ barra RST+N +T	un	1,00	3.408.875	3.408.875
161.21		Llave termomagnética regulable 3x650A	un	3,00	6.078.125	18.234.375
161.22		Llave Termomagnetica 3x125 A	un	3,00	1.937.500	5.812.500
161.23		Llave Termomagnética 3x80 A	un	12,00	1.316.344	15.796.125
161.24		Llave termomagnetica 3x32A	un	10,00	207.644	[illegible]

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Lic. Iván S. Giménez Rojas
Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanza
T.S.J.E.

161.25		Llave termomagnética 3x25A	un	10,00	207.844	2.078.435
		Artefactos de iluminación				
161.26		Artefacto de iluminación 2x26w d=27cm.	un	20,00	277.125	5.542.500
161.27		Artefacto de iluminación 1x100w tipo aplique de pared	un	8,00	96.994	775.950
161.28		Artefacto de iluminación tipo reflector HQI 1x400W	un	4,00	1.108.500	4.434.000
		Sistema de puesta a tierra				
161.29		Cable cobre desnudo 35 mm2	ml	24,00	62.354	1.496.490
161.30		Cable multifilar 4 mm2 verde/amarillo	ml	12,00	11.085	133.020
161.31		Jabalinas de Cobre de 3 mts	un	5,00	96.994	484.969
		Cálculo y diseño de instalación eléctrica				
161.32		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1,00	1.875.000	1.875.000
162	72131601-001	INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	UN	1,00	38.776.836	38.776.836
		Telefonía				
162.1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	8,00	41.569	332.550
162.2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	8,00	193.988	1.551.900
		Informática				
162.3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	24,00	41.569	997.660
162.4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	24,00	193.988	4.655.700
		Alarma contra incendio				
162.5		Ductos y caja para bocas de sensores de incendio	bc	20,00	41.569	831.375
162.6		Cableado para bocas de sensores de incendio	bc	20,00	193.988	3.879.760
162.7		Provisión montaje y puesta en funcionamiento de central de alarma	gl	1,00	4.849.688	4.849.688
162.8		Sensores de Humo/calor	un	10,00	484.969	4.849.688
162.9		Sensores termovelocimétricos	un	6,00	484.969	2.909.813
162.10		Pulsadores manuales	un	6,00	484.969	2.909.813
162.11		Señal audiovisual	un	6,00	484.969	2.909.813
162.12		Luz de emergencia autónomo	un	4,00	581.963	2.327.850
162.13		Señal salida de emergencia	un	8,00	346.406	2.771.250
163	72131601-001	AUDIO Y VIDEO	UN	1,00	554.251	554.251
163.1		Ductos y cajas sistema de audio y video	bc	1,00	41.569	41.569
163.2		Cableado para sistema de audio	bc	1,00	256.341	256.341
163.3		Cableado para sistema de video	bc	1,00	256.341	256.341
164	72131601-012	PINTURA	UN	1,00	11.027.673	11.027.673
164.1		Interior al látex con enduido	m2	220,84	22.563	4.982.703
164.2		Exterior al látex con enduido	m2	196,00	26.501	5.197.744
164.3		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	17,20	20.786	357.502
164.4		Aberturas metálicas c/antióxido y dos manos de sintético.	m2	25,00	30.785	769.625
165	72102602-004	VIDRIOS	UN	1,00	947.326	947.326
165.1		Vidrio doble de 3 mm	m2	1,44	110.850	159.624
165.2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	3,04	258.113	787.702
166	72131601-007	CIELORRASOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1,00	23.431.788	23.431.788
166.1		Provisión y colocación de cielorraso, con placas termoacusticas incombustible de yeso, acabadas con pintura al látex.	m2	205,96	94.946	19.556.771
166.2		Buñas de terminación	ml	83,16	40.599	3.376.192
166.3		Perforación para artefactos de iluminación	un	36,00	13.856	498.826
167	72131601-011	SEÑALIZACIONES SANITARIAS	UN	1,00	249.415	249.415
167.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras plateadas	un	2,00	62.354	124.708
167.2		Silueta damas caballeros en cada puerta	un	2,00	62.354	124.708
168	72102602-006	MAMPARAS	UN	1,00	3.998.613	3.998.613
168.1		Mamparas de eucatex con perfilería de aluminio	m2	16,06	145.401	2.335.882
168.2		Puertas para mamparas	un	4,00	415.688	1.662.750
169	72131601-001	AIRE ACONDICIONADO	UN	1,00	162.750.000	162.750.000
169.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
169.2		COLOCACION y montaje de ductos para Aire Acondicionado/diseño	gl	1,00	35.000.000	35.000.000
169.3		COLOCACION de Condensadores y evaporadores tipo split con ductos	gl	1,00	47.500.000	47.500.000
169.4		COLOCACION de Condensadores y evaporadores tipo split	gl	1,00	47.500.000	47.500.000
169.5		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	gl	1,00	31.250.000	31.250.000
170	72131601-001	VARIOS	UN	1,00	4.250.000	4.250.000
170.1		COLOCACION Y MONTAJE de heladera con freezer, 300 lts	un	1,00	3.875.000	3.875.000
170.2		COLOCACION Y MONTAJE de microondas 30 lts	un	1,00	375.000	375.000
171	72131601-013	VARIOS	un	1,00	2.187.500	2.187.500
171.1		Limpieza final de obra	gl	1,00	2.187.500	2.187.500
		TOTAL SEGUNDO PISO				716.946.553

(Azotea) - RR.HH

Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
172	72131601-002	Preparación de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	UN	1,00	4.628.828	4.628.828
172.1		Vallado de Protección	gl	1,00	2.140.000	2.140.000
172.2		Obras Transitorias	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
172.2		Marcación y replanteo	m2	210,96	4.688	988.828

Lic. Iván S. Giménez Rojas
Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

173,2		Trabajos auxiliares	gl	1,00	500.000	500.000
173	72131601-002	INSTALACION	UN	1,00	1.500.000	1.500.000
173,1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1,00	750.000	750.000
173,2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1,00	750.000	750.000
174	72131601-004	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	m3	23,20	1.683.589	39.112.619
174,1		Losa	m3	23,20	1.685.580	39.112.619
175	72131601-005	MAMPOSTERÍAS	m2	42,75	75.706	3.236.442
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
175,1		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	42,75	75.706	3.236.442
176	72131601-006	AISLACIONES	UN	1,00	18.668.762	18.668.762
1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	29,10	14.656	426.533
2		Aislación interior en tanque superior	m2	50,20	73.360	3.682.176
3		Aislación de azotea transitable	m2	171,32	84.966	14.560.053
177	72131601-004	DINTELES	m	1,20	68.875	82.650
177,1		De hormigón prefabricado	ml	1,20	68.875	82.650
178	72131601-009	REVOQUE	UN	1,00	2.955.568	2.955.568
178,1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	35,56	33.040	1.174.902
178,2		Interiores filtrado, enclaido muchetas, vigas y pilares	m2	22,37	26.911	646.746
178,3		Revoque de losas y vigas de hormigón exterior	m2	25,50	44.468	1.133.921
179	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	UN	1,00	30.690.963	30.690.963
179,1		Piso cerámico	m2	171,32	126.461	21.484.031
179,2		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	171,32	23.880	4.091.122
179,3		Piso de granito natural en escalera principal	m2	11,48	319.906	3.672.924
179,4		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	23,80	60.223	1.433.296
180	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	UN	1,00	11.436.625	11.436.625
180,1		Puerta metálica de 0,90 x 2,15	un	11,90	893.750	10.636.625
180,2		Ventana de 0,80 x 1,00	un	1,00	800.000	800.000
181	72102304-005	Construcción de DESAGÜE PLUVIAL	UN	1,00	4.682.500	4.682.500
181,1		Plato para desagüe sobre losa en chapa galvanizada	un	2,00	93.750	187.500
181,2		Registro 30 x 30 con rejilla	un	4,00	265.000	1.060.000
181,3		Caño de PVC 100 mm SERIE R	ml	24,00	58.750	1.410.000
181,4		Caño de PVC 150 mm SERIE R	ml	18,00	112.500	2.025.000
182	72131601-001	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	UN	1,00	18.553.853	18.553.853
		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas				
182,1		Bocas de luces	bc	2,00	13.856	27.713
182,2		Tomas de corriente	bc	2,00	13.856	27.713
		Cableado y placas c/ picos para bocas de luces y tomas				
182,3		Bocas de luces	bc	2,00	96.904	193.808
182,4		Tomas de corriente con puesta a tierra	bc	2,00	110.850	221.700
		Ductos y cajas para alimentaciones especiales				
182,5		Electroducto 1- 1/2"	ml	20,00	5.543	110.850
182,6		Electroducto 1- 1/4"	ml	20,00	4.158	83.150
182,7		Electroducto 1"	ml	20,00	2.771	55.425
		Cableado para alimentaciones especiales				
182,8		Conductor NYY 16mm2	ml	25,00	30.464	762.064
182,9		Conductor multifilar 10mm2	ml	25,00	13.856	346.406
182,1		Conductor multifilar 6mm2	ml	25,00	8.314	207.844
182,11		Conductor multifilar 4mm2	ml	40,00	5.543	221.700
		Tableros eléctricos				
182,12		Llave Termomagnética 3x80 A	un	2,00	1.316.344	2.632.688
182,13		Llave termomagnetica 3x32A	un	3,00	207.844	623.531
182,14		Llave termomagnética 3x25A	un	3,00	207.844	623.531
		Artefactos de iluminación				
182,15		Artefacto de iluminación 2x26w d=27cm.	un	2,00	277.125	554.250
182,16		Artefacto de iluminación tipo reflector HQI 1x400W	un	4,00	1.108.500	4.434.000
		Sistema de puesta a tierra				
182,17		Cable cobre desnudo 35 mm2	ml	22,00	62.354	1.371.783
182,18		Cable multifilar 4 mm2 verde/amarillo	ml	12,00	11.085	133.020
182,18		Jabalinas de Cobre de 3 mts	un	5,00	96.994	484.969
		Instalaciones especiales				
182,2		Pararrayos tipo franklin	gl	1,00	2.062.500	2.062.500
182,21		Baliza de señalización	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
		Cálculo y diseño de instalación eléctrica				
182,22		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1,00	1.875.000	1.875.000
183	72131601-012	PINTURA	UN	1,00	2.500.057	2.500.057
183,1		Exterior al látex con enduido	m2	57,93	26.501	1.535.217
183,2		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	18,92	20.786	393.252
183,3		Aberturas metálicas c/antióxido y dos manos de sintético	m2	27,50	20.786	571.588

C.P. Víctor Paredes
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Lic. Iván A. Jiménez Rojas
Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

Abg. Liliana Ber
Directora General
Administración y Fina
T.S.J.E.

184	72131601-013	VARIOS	gl	1,00	937.500	937.500
184,1		Limpieza final de obra	gl	1,00	937.500	937.500
		AZOTEA				136.988.266

PLANILLA DEPOSITO PLANTA BAJA

Item	Cod. Catalog.	Descrtpción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
185	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	Un	1,00	23.483.668	23.483.668
185.1		Obrador (Armado y Desarmado).-	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
185.2		Cartel de Obra.-	gl	1,00	1.560.000	1.560.000
185.3		Vallado de Obra.-	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
185.4		Obras Transitorias	gl	1,00	1.300.000	1.300.000
185.5		Marcación y replanteo	m2	590,80	4.675	2.733.900
185.6		Trabajos auxiliares	gl	1,00	845.000	845.000
185.7		Serano	gl	1,00	5.994.768	5.994.768
185.8		Baño Provisorio	gl	1,00	1.300.000	1.300.000
185.9		Desarrollo y Gestión del Proyecto Ejecutivo	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
186	72131601-002	Preparacion de obra (INSTALACION)	Un	1,00	1.560.000	1.560.000
186.1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1,00	780.000	780.000
186.2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1,00	780.000	780.000
187	72131601-002	Preparacion de obra CONSTRUCCION DE OFICINA	Un	1,00	7.150.000	7.150.000
187.1		Oficina Provisoria para Contratista con AA.	gl	1,00	3.900.000	3.900.000
187.2		Ofic Provisoria para Fiscalización, Sala de Reunión	gl	1,00	3.250.000	3.250.000
188	72131601-002	Preparacion de obra MOVIMIENTO DE SUELOS	Un	1,00	5.460.737	5.460.737
188.1		Relleno y compactación	m3	18,95	116.350	2.204.833
188.2		Excavación y acarreo de materiales	m3	38,77	85.980	3.255.905
189	72131601-002	Preparacion de obra FUNDACIONES	Un	1,00	204.782.500	204.782.500
189.1		Viga de fundación	m3	45,65	1.950.000	88.017.500
189.2		Zapatas	m3	68,50	1.690.000	115.765.000
190	72131601-004	Colocacion de hermigon armado ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	Un	1,00	106.502.852	106.502.852
190.1		Columna	m3	4,50	1.862.524	8.381.359
190.2		Encadenado superior	m3	18,45	1.905.274	35.023.181
190.3		Losa	m3	32,60	1.753.324	57.158.372
190.4		Escalera	gl	1,00	6.240.000	6.240.000
191	72131601-005	MAMPOSTERÍAS	Un	1,00	39.176.089	39.176.089
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN				
191.1		De 0,30 m de ancho (1:2:8)	m2	95,50	144.776	13.826.080
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
191.2		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	300,00	84.500	25.350.000
192	72131601-006	AISLACIONES	ml	177,90	19.500	3.469.050
192.1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	177,90	19.500	3.469.050
193	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	Un	1,00	20.400.166	20.400.166
193.1		Piso de granito natural en escalera principal	m2	9,02	332.703	3.002.907
193.2		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	7,60	62.631	475.999
193.3		Piso cerámicoa 30x30 en baños	m2	70,50	97.500	6.873.750
193.4		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	68,68	108.128	7.424.034
193.5		Guardas 0,30	ml	40,00	65.602	2.624.076
194	72102601-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	Un	1,00	14.489.533	14.489.533
194.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	7,00	1.080.788	7.565.513
194.2		Puerta placa de 0,80 x 2,15	un	4,00	847.980	3.391.918
194.3		Puerta placa de 0,90 x 2,15	un	2,00	925.980	1.851.960
194.4		Puerta placa de 0,70 x 1,90 (en divisorias de baño)	un	2,00	789.571	1.579.142
195	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	Un	1,00	14.300.000	14.300.000
195.1		Puertas corta fuego (incluir cartel luminoso indicando "SALIDA")	un	1,00	3.900.000	3.900.000
195.2		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura antática color a elegir	gl	1,00	2.860.000	2.860.000
195.3		Puerta para salida de emergencia	un	1,00	7.540.000	7.540.000
196	72101903-001	CARPINTERIA VIDRIADRA DE ALUMINIO	Un	1,00	19.942.000	19.942.000
196.1		Ventana deslizante de 0,50 x 1,50	un	3,00	1.560.000	4.680.000
196.2		Ventana deslizante de 0,50 x 1,20	un	1,00	1.430.000	1.430.000
196.3		Ventana deslizante de 1,10 x 1,50	un	4,00	3.250.000	13.000.000
196.4		Ventana de 0,80 x 1,00	un	1,00	832.000	832.000
197	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	Un	1,00	20.215.000	20.215.000
197.1		Desage Cloacal	gl	1,00	6.060.000	6.060.000
197.2		Instalación agua corriente (Frio)	gl	1,00	2.600.000	2.600.000
197.3		Artefactos sanitarios, griferias y accesorios	gl	1,00	9.555.000	9.555.000
198	72102304-006	Instalacion, mantenimiento o reparacion de cañerias/conductos Instalación contra Incendio	Un	1,00	8.972.609	8.972.609
198.1		Cañeria Hº Gº Ø 3"	ml	15,00	248.076	3.721.146
198.2		Cañeria Hº Gº Ø 2-1/2""	ml	20,00	89.164	1.783.288
198.3		Boca de Incendio Equipada	un	1,00	1.809.959	1.809.959
198.4		Boca Siamesa	un	1,00	1.858.216	[illegible]

Lic. Iván S. Jiménez Rojas
Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

C.P. Adriana Verónica Díaz
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Abg. Liliana Ben
Directora General
Administracion y Fina
T.S.J.E.

199	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Un	1,00	19.399.770	19.399.770
199.1		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas	bc	50,00	88.284	4.464.200
199.2		Cableado y placas c/ picos para bocas de luces y tomas	bc	50,00	88.284	4.464.200
199.3		Ductos y cajas para alimentaciones especiales	gl	1,00	310.700	310.700
199.4		Cableado para alimentaciones especiales	gl	1,00	20.670	20.670
199.5		Tableros eléctricos	gl	2,00	585.000	1.170.000
199.6		Artefactos de iluminación	un	25,00	286.000	7.150.000
199.7		Sistema de puesta a tierra	un	1,00	780.000	780.000
199.8		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1,00	1.040.000	1.040.000
200	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	Un	1,00	1.969.828	1.969.828
		Telefonía				
200.1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	5,00	43.232	216.158
200.2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	5,00	201.747	1.008.735
		Informática				
200.1		Ductos y caja para tomas de PC	bc	3,00	43.232	129.695
200.2		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	3,00	201.747	605.241
201	72131601-012	Servicio de pintura PINTURA	Un	1,00	22.311.610	22.311.610
201.1		Interior al látex con enduido	m2	550,00	19.500	10.725.000
201.2		Protección de ladrillo laminado y sanitrel c/sacotex o similar	m2	700,00	15.600	10.920.000
201.3		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	15,30	24.700	377.910
201.4		Aberturas metálicas c/antióxido y dos manos de sintético.	m2	12,00	24.050	288.600
202	72102602-004	Colocacion de vidrios VIDRIOS	Un	1,00	3.120.000	3.120.000
202.1		Vidrio doble de 3 mm	m2	10,00	156.000	1.560.000
202.2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	3,00	520.000	1.560.000
203	72131601-011	Instalaciones sanitarias SEÑALIZACIONES SANITARIAS	Un	1,00	507.000	507.000
203.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras ploteadas	un	3,00	91.000	273.000
203.2		Silueta damas caballeros en cada puerta	un	3,00	78.000	234.000
204	72131601-005	MAMPARAS	Un	1,00	7.605.000	7.605.000
204.1		Mamparas de eucatex con perfilería de aluminio	m2	15,00	325.000	4.875.000
204.2		Puertas para mamparas con cerraduras y fichas	un	6,00	455.000	2.730.000
205	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACION AIRE ACONDICIONADO y OTROS	Un	1,00	36.436.060	36.436.060
205.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.441.060	1.441.060
205.2		MONTAJE Y COLOCACION de Equipos de A.A. tipo split de 18,000 BTU	un	4,00	3.900.000	15.600.000
205.3		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	Un	4,00	2.600.000	10.400.000
205.4		MONTAJE Y COLOCACION de heladera con freezer, 300 lts	un	1,00	4.030.000	4.030.000
205.5		MONTAJE Y COLOCACION de tv plasma 29"	un	1,00	3.120.000	3.120.000
205.6		MONTAJE Y COLOCACION de microondas 30 lts	un	1,00	845.000	845.000
206	76111702-001	VARIOS	Un	1,00	3.900.000	3.900.000
206.1		Limpieza final de obra	gl	1,00	3.900.000	3.900.000
		TOTAL PLANTA BAJA				524.447.403

PLANTA ALTA DEPOSITO

Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
207	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	m2	560,80	4.875	2.733.900
207.1		Marcación y replanteo	m2	560,80	4.875	2.733.900
208	72131601-005	MAMPOSTERÍAS	m2	315,25	78.735	24.821.301
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
208.1		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	315,25	78.735	24.821.051
209	72131601-008	REVOQUE	Un	1,00	21.065.134	21.065.134
209.1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	315,25	34.382	10.832.484
209.2		Interiores filtrado, excluido muchetas, vigas y pilares	m2	340,33	30.088	10.232.640
210	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	m2	15,00	41.451	621.765
210.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	15,00	41.451	621.765
211	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	Un	1,00	30.857.330	30.857.330
211.1		Piso alisado de cemento	m2	560,80	41.865	23.479.092
211.2		Piso cerámico 30x30 en baños	m2	15,00	97.500	1.462.500
211.3		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	45,00	108.128	4.865.760
211.4		Guardas de 0,30	ml	16,00	65.602	1.049.638
212	72102601-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	Un	1,00	5.540.656	5.540.656
212.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	2,00	1.080.788	2.161.575
212.2		Puerta placa de 0,80 x 2,15	un	1,00	847.980	847.980
212.3		Puerta placa de 0,90 x 2,15	un	2,00	925.990	1.851.980
212.4		Puerta placa de 0,70 x 1,90 (en divisorias de baño)	un	2,00	839.571	1.679.142
213	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	Un	1,00	25.400.110	25.400.110
213.1		Puertas corta fuego (incluir cartel luminoso indicando "SALIDA")	un	1,00	3.900.000	3.900.000
213.2		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir	gl	1,00	2.860.000	2.860.000
213.3		Puerta para salida de emergencia	un	1,00	7.540.000	7.540.000
213.4		Escalera metalica para salida de emergencia	gl	1,00	4.160.000	4.160.000
213.5		Canaleta de desague pluvial	ml	56,30	72.940	4.080.000

Dr. Iván S. Jiménez Rojas
Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

Abg. Liliana Benít
Directora General de
Administración y Finanz
T.S.J.E.

C.P. Miguel Portill
Director
Dirección de Presupues
T.S.J.E.

213.6		caños de bajada para desague	ml	40,20	72.540	2.916.108
214	72101903-001	CARPINTERIA METALICA VIDRIADRA DE ALUMINIO	Un	1,00	19.943.000	19.943.000
214.1		Ventana deslizante de 0,50 x 1,50	un	3,00	1.560.000	4.680.000
214.2		Ventana deslizante de 0,50 x 1,20	un	1,00	1.430.000	1.430.000
214.3		Ventana deslizante de 1,10 x 1,50	un	4,00	3.250.000	13.000.000
214.4		Ventana de 0,80 x 1,00	un	1,00	832.000	832.000
215	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	Un	1,00	11.682.689	11.682.689
215.1		Desage Cloacal	gl	1,00	302.900	302.900
215.2		Instalación agua corriente (Frio)	gl	1,00	447.200	447.200
215.3		Artefactos sanitarios, griferias y accesorios	gl	1,00	1.952.880	1.952.880
		Instalación contra incendio				
215.4		Cañeria Hº Gº Ø 3"	ml	15,00	248.075	3.721.140
215.5		Cañeria Hº Gº Ø 2-1/2""	ml	20,00	88.164	1.763.288
215.6		Boca de Incendio Equipada	un	1,00	1.809.969	1.809.969
215.7		Boca Siamesa	un	1,00	1.658.216	1.658.216
216	72131601-001	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Un	1,00	18.749.778	18.749.778
216.1		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas	bc	50,00	89.264	4.464.200
216.2		Cableado y placas c/ picos para bocas de luces y tomas	bc	50,00	89.284	4.464.200
216.3		Ductos y cajas para alimentaciones especiales	gl	1,00	310.700	310.700
216.4		Cableado para alimentaciones especiales	gl	1,00	20.670	20.670
216.5		Tableros eléctricos	gl	2,00	585.000	1.170.000
216.6		Artefactos de iluminación	un	25,00	260.000	6.500.000
216.7		Sistema de puesta a tierra	un	1,00	780.000	780.000
216.8		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1,00	1.040.000	1.040.000
217	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	Un	1,00	1.969.828	1.969.828
		Telefonia				
217.1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	5,00	43.232	216.158
217.2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	5,00	201.747	1.008.735
		Informática				
217.3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	3,00	43.232	129.696
217.4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	3,00	201.747	605.241
218	72131601-012	Servicio de pintura PINTURA	Un	1,00	14.831.830	14.831.830
218.1		Interior al látex con enduido	m2	630,40	19.500	12.292.800
218.2		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	15,30	24.700	377.910
218.3		Aberturas metálicas c/antióxido y dos manos de sintético.	m2	12,00	24.050	288.600
218.4		pintura de bajadas de desague	ml	40,20	41.600	1.672.320
219	72102602-004	Colocacion de vidrios VIDRIOS	Un	1,00	16.676.000	16.676.000
219.1		Vidrio doble de 3 mm	m2	10,00	156.000	1.560.000
219.2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	3,00	325.000	975.000
219.3		ventanales tipo blindex color bronce	m2	22,50	624.000	14.040.000
220	72131601-007	Colocacion de techo CIELORRASOS Y REVESTIMIENTOS	Un	1,00	91.494.520	91.494.520
220.1		Provisión y colocación de cielorraso, con placas termoacuaticas incombustible de yeso y perifilerias de aluminio, acabadas con pintura al látex	m2	560,80	117.000	65.613.600
220.2		aislacion termoacustica de espuma de pulietileno con lamina de aluminio	m2	560,80	46.150	25.880.920
221	72131601-011	Instalaciones sanitarias SEÑALIZACIONES SANITARIAS	Un	1,00	338.000	338.000
221.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras ploteadas	un	2,00	91.000	182.000
221.2		Silueta damas caballeros en cada puerta	un	2,00	78.000	156.000
222	72131601-005	MAMPARAS	Un	1,00	5.785.000	5.785.000
222.1		Mamparas de eucatex con perfileria de aluminio	m2	15,00	325.000	4.875.000
222.2		Puertas para mamparas	un	2,00	455.000	910.000
223	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas INSTALACION AIRE ACONDICIONADO	Un	1,00	58.841.060	58.841.060
223.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.441.060	1.441.060
223.2		Provisión de Equipos de A.A. tipo split de 60,000 BTU	Un	4,00	10.400.000	41.600.000
223.3		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	un	4,00	3.900.000	15.600.000
		TOTAL PLANTA ALTA				361.890.491

FACHADA JUSTICIA ELECTORAL

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
224	72131601-002	Preparación de Obra - Desmonte y extracción de aberturas existentes	un	60	128.000	7.680.000
225	72131601-003	Preparación de Obra - Cambio y reubicación de canaletas de bajada	ml	160	70.400	11.264.000
226	72131601-002	Preparación de Obra - Tratamiento y mantenimiento de paredes y refacciones necesarias	m2	1.200	34.400	41.280.000
227	72101903-001	Carpinteria Metalica - Provisión y Colocación de Ventanas de blindex (blindex 10mm y polarizado)	un	60	3.008.000	180.480.000
228	72102401-002	Servicio Pintura, Pared y Murallas - Pintura acrílica con enduido	m2	1.500	40.960	61.440.000
229	72102608-003	Revestimiento Azulejo en Granito Natural	m2	300	448.000	134.400.000
230	72101704-001	Construcción de Losa - Alatación, Reparación y tratamiento de losas	m2	200	102.400	20.480.000
231	72102201-003	Provision, colocacion y mantenimiento para electrica (incluir cambio de cableado y llaves del tablero, cambio de tomas y reflectores vapor metálico de 400 W, con sus respectivos soportes y puestas de puesta a tierra)	gl	1	51.200.000	51.200.000
232	72131601-013	Limpieza de Obra (Jardineria y Parquerización (palmeras)	gl	1	11.520.000	11.520.000
233	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion (Mantenimiento y recuperación de letras corpóreas)	un	1	7.680.000	7.680.000
234	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion (Reparación y Mantenimiento de veredas (incluye cordón de vereda)	m2	140	76.800	10.752.000
235	72103508-001	Restauración o Reparación Piso (Cambio de piso de acceso vehicular)	m2	200	160.000	32.000.000

Lic. Juan F. Giménez Rojas
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Portilla
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

236	72102401-002	Servicio Pintura Pared y Murallas (Reparación, mantenimiento y pintura de Rejas)	gl	1	19.840.000	19.840.000
237	72102201-003	Construccion e instalaciones electricas (Provisión, reacondicionamiento, y reubicación de AA tipo Split)	Un	40	5.120.000	204.800.000
238	72131601-003	Preparación de Obra (Provisión y colocación de revestimiento para exteriores, para canaletas de baja)	m2	108	225.280	24.330.240
239	72102201-003	Instalación Artefactos de energía electrica (Sistema de circuitos cerrados y cámara de vigilancia)	gl	1	28.160.000	28.160.000
240	72131601-0005	Construcción de Caseta de Seguridad (Reacondicionamiento de caseta de acceso y control)	gl	1	32.000.000	32.000.000
241	72131601-002	Preparación de Obra (Reparación y mantenimiento de tacho de estructuras metálicas)	m2	1.000	40.960	40.960.000
242	78111702-001	Servicios limpieza Gral. Construccion (Limpieza final de obra)	gl	1	5.760.000	5.760.000
		TOTAL FACHADA J.E.				926.026.240

PLANTA BAJA-SERVICIOS GENERALES

Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
243	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	Un	1,00	18.840.491	18.840.491
243.1		Obrador (Armado y Desarmado).-	gl	1,00	2.730.000	2.730.000
243.2		Cartel de Obra.-	gl	1,00	2.340.000	2.340.000
243.3		Vallado de Obra.-	gl	1,00	2.225.000	2.225.000
243.4		Obras Transitorias	gl	1,00	1.040.000	1.040.000
243.5		Marcación y replanteo	m2	255,60	4.870	1.245.050
243.6		Trabajos auxiliares	gl	1,00	520.000	520.000
243.7		Sereno	gl	1,00	5.994.768	5.994.768
243.8		Baño Provisorio	gl	1,00	794.073	794.073
243.9		Desarrollo y Gestión del Proyecto Ejecutivo	gl	1,00	1.950.000	1.950.000
244	72131601-002	Preparacion de obra (INSTALACION)	Un	1,00	1.560.000	1.560.000
244.1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1,00	780.000	780.000
244.2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1,00	780.000	780.000
245	72131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	Un	1,00	1.690.000	1.690.000
245.1		Oficina Provisoria para Contratista con AA.	gl	1,00	845.000	845.000
245.2		Ofic Provisoria para Fiscalización, Sala de Reunión	gl	1,00	845.000	845.000
246	72131601-002	Preparacion de obra DEMOLICIONES	Un	1,00	19.537.570	19.537.570
246.1		Demoliciones de tacho (teja española c/ tejuelon)	m2	266,20	32.500	8.651.500
246.2		Demolicion de mampostería Gral y Aberturas	m2	792,76	9.750	7.729.410
246.3		Demolicion de pisos	m2	255,60	12.350	3.156.660
247	72131601-002	Preparacion de obra MOVIMIENTO DE SUELOS	Un	1,00	3.837.655	3.837.655
247.1		Relleno y compactación	m3	5,00	116.350	581.750
247.2		Excavación y acarreo de materiales	m3	38,77	83.950	3.255.905
248	72131601-002	Preparacion de obra FUNDACIONES	Un	1,00	59.750.600	59.750.600
248.1		Viga de fundación	m3	18,30	1.950.000	35.685.000
248.2		Zapatas	m3	35,60	676.000	24.065.600
249	72131601-004	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	Un	1,00	96.749.244	96.749.244
249.1		Columna	m3	4,50	1.862.524	8.381.358
249.2		Encadenado superior	m3	18,45	1.898.274	35.023.161
249.3		Losa	m3	26,64	1.763.324	47.059.224
249.4		Escalera	gl	1,00	6.285.500	6.285.500
250	72131601-006	MAMPOSTERIAS	Un	1,00	64.300.635	64.300.635
		MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN				
250.1		De 0,30 m de ancho (1:2:8)	m2	55,35	144.776	8.013.341
		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN				
250.2		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	714,90	78.735	56.287.294
251	72131601-008	AISLACIONES	ml	177,90	15.244	2.711.872
251.1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	177,90	15.244	2.711.872
252	72131601-008	REVOQUE	Un	1,00	32.464.261	32.464.261
252.1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	199,75	34.362	6.863.730
252.2		Interiores filtrado, enclulido muchetas, vigas y pilares	m2	558,30	30.068	16.728.662
252.3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	255,60	34.718	8.873.870
253	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	Un	1,00	11.529.384	11.529.384
253.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	179,32	41.451	7.432.904
253.2		Contrapiso en losa sanitaria e= 20cm	m2	70,50	58.109	4.096.480
254	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	Un	1,00	50.576.303	50.576.303
254.1		Piso cerámico	m2	179,32	130.480	23.397.620
254.2		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	179,32	24.836	4.453.448
254.3		Piso de granito natural en escalera principal	m2	9,02	332.703	3.002.307
254.4		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	7,60	62.631	475.969
254.5		Piso cerámica 30x30 en baños	m2	70,50	130.480	9.198.618
254.6		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	179,32	106.128	7.424.034
254.7		Guardas 10 X10	ml	40,00	65.602	2.624.078
255	72102601-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	Un	1,00	11.246.170	11.246.170
255.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	4,00	1.080.788	4.323.152
255.2		Puerta placa de 0,80 x 2,15	un	4,00	847.980	3.391.918
255.3		Puerta placa de 0,90 x 2,15	un	2,00	925.980	1.851.959
255.4		Puerta placa de 0,70 x 1,90 (en divisorias de baño)	un	2,00	839.571	

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Lic. Juan L. Giménez Rojas
Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

Abg. Liliana Ben
Directora General
Administración y Fina
T.S.J.E.

256	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	Un	1,00	14.300.000	14.300.000
256.1		Puertas corta fuego (incluir cartel luminoso indicando "SALIDA")	un	1,00	3.900.000	3.900.000
256.2		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir	gl	1,00	2.860.000	2.860.000
256.3		Puerta para salida de emergencia	un	1,00	7.540.000	7.540.000
257	72101903-001	CARPINTERIA VIDRIADRA DE ALUMINIO	Un	1,00	10.660.000	10.660.000
257.1		Ventana deslizante de 0,60 x 1,50	un	3,00	780.000	2.340.000
257.2		Ventana deslizante de 0,50 x 1,20	un	1,00	624.000	624.000
257.3		Ventana deslizante de 1,10 x 1,50	un	4,00	1.716.000	6.864.000
257.4		Ventana de 0,80 x 1,00	un	1,00	832.000	832.000
258	72102304-007	INSTALACIÓN SANITARIA	Un	1,00	29.187.609	29.187.609
258.1		Desage Cloacal	gl	1,00	8.080.000	8.080.000
258.2		Instalación agua corriente (Frio)	gl	1,00	2.600.000	2.600.000
258.3		Artefactos sanitarios, griferias y accesorios	gl	1,00	9.555.000	9.555.000
		Instalación contra incendio				
258.4		Cañeria H° G° Ø 3"	ml	15,00	248.076	3.721.140
258.5		Cañeria H° G° Ø 2-1/2"	ml	20,00	89.164	1.783.280
258.6		Boca de Incendio Equipada	un	1,00	1.809.959	1.809.959
258.7		Boca Siamesa	un	1,00	1.658.216	1.658.216
259	72102201-003	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Un	1,00	18.749.770	18.749.770
259.1		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas	bc	50,00	89.284	4.464.200
259.2		Cableado y placas c/ picos para bocas de luces y tomas	bc	50,00	89.284	4.464.200
259.3		Ductos y cajas para alimentaciones especiales	gl	1,00	310.700	310.700
259.4		Cableado para alimentaciones especiales	gl	1,00	20.670	20.670
259.5		Tableros eléctricos	gl	2,00	585.000	1.170.000
259.6		Artefactos de iluminación	un	26,00	260.000	6.500.000
259.7		Sistema de puesta a tierra	un	1,00	780.000	780.000
259.8		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1,00	1.040.000	1.040.000
260	72102201-003	INSTALACIÓN PARA SEÑALES DEBILES	Un	1,00	1.959.828	1.959.828
		Telefonía				
260.1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	5,00	43.232	216.158
260.2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	5,00	201.747	1.008.736
		Informática				
260.3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	3,00	43.232	129.695
260.4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	3,00	201.747	605.241
261	72131601-012	PINTURA	Un	1,00	14.208.408	14.208.408
261.1		Interior al látex con enduido	m2	550,00	10.088	5.548.400
261.2		Protección de ladrillo laminado y sardinel c/secotex o similar	m2	700,00	11.528	8.069.600
261.3		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	15,30	21.616	330.731
261.4		Aberturas metálicas c/antióxido y dos manos de sintético	m2	12,00	21.616	259.397
262	72102602-004	VIDRIOS	Un	1,00	1.961.271	1.961.271
1		Vidrio doble de 3 mm	m2	10,00	115.284	1.152.840
2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	3,00	268.477	805.431
263	72131601-011	SEÑALIZACIONES SANITARIAS	Un	1,00	389.087	389.087
263.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras plateadas	un	3,00	64.848	194.544
263.2		Silueta damas caballeros en cada puerta	un	3,00	64.848	194.544
264	72102602-006	MAMPARAS	Un	1,00	4.863.554	4.863.554
264.1		Mamparas de eucatex con perfilería de aluminio	m2	15,00	181.311	2.269.664
264.2		Puertas para mamparas	un	6,00	492.315	2.593.890
265	72102201-003	AIRE ACONDICIONADO	Un	1,00	15.741.050	15.741.050
265.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.441.050	1.441.050
265.2		Instalacion de cableados de Equipos de A.A. tipo split de 18.000 BTU	un	2,00	3.900.000	7.800.000
265.3		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	un	2,00	3.250.000	6.500.000
266	72102201-003	VARIOS	Un	1,00	11.895.000	11.895.000
266.1		Provición de heladera con freezer, 300 lts	un	1,00	4.030.000	4.030.000
266.2		Provición de tv plasma 29"	un	1,00	3.120.000	3.120.000
266.3		Provición de microondas 30 lts	un	1,00	845.000	845.000
266.4		Alquiler de container	un	1,00	1.300.000	1.300.000
266.5		Limpieza final de obra	gl	1,00	2.600.000	2.600.000
		TOTAL PLANTA BAJA				498.709.760

PLANTA ALTA- SERVICIOS GENERALES

Item		Descripción	Unid	Cantidad	P. Unit.	P. Total
267	73131601-002	Preparacion de obra (TRABAJOS PRELIMINARES)	Un	1,00	5.028.725	5.028.725
267.1		Vallado de Obra.-	gl	1,00	2.225.600	2.225.600
267.2		Obras Transitorias	gl	1,00	1.040.000	1.040.000
267.3		Marcación y replanteo	m2	255,00	4.875	1.243.125
267.4		Trabajos auxiliares	gl	1,00	520.000	520.000
268	72102201-016	INSTALACION PROVISORIA	Un	1,00	1.560.000	1.560.000
268.1		Instalación provisoria de energía eléctrica	gl	1,00	780.000	780.000

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Lic. Juan S. Giménez Rojas
Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

Abg. Liliana Be
Directora Genera
Administración y Fin
T.S.J.E.

268.2		Instalación provisoria de agua corriente	gl	1,00	780.000	780.000
269	72131601-004	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	Un	1,00	96.749.244	**96.749.244**
269.1		Columna	m3	4,50	1.862.524	8.381.358
269.2		Encadenado superior	m3	18,45	1.898.274	35.023.161
269.3		Losa	m3	26,84	1.753.324	47.059.224
269.4		Escalera	gl	1,00	6.285.500	6.285.500
270	72131601-005	MAMPOSTERÍAS	Un	1,00	70.894.649	**70.894.649**
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN				
270.1		De 0,30 m de ancho (1:2:8)	m2	55,36	144.776	8.013.341
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
270.2		De 0,15 de ancho (1:2:10)	m2	796,66	78.735	62.881.308
271	72131601-006	AISLACIONES	gl	177,90	16.244	**2.711.873**
271.1		Aislación 0,15 horizontal con asfalto	ml	177,90	16.244	2.711.872
272	72131601-008	REVOQUE	Un	1,00	32.381.789	**32.381.789**
272.1		Exteriores con hidrófugo base del revocolor	m2	199,80	34.362	6.866.448
272.2		Interiores filtrado, excluido muchetas, vigas y pilares	m2	553,50	30.088	16.652.472
272.3		Revoque de losas y vigas de hormigón interior	m2	255,60	34.718	8.873.870
273	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos CONTRAPISOS	Un	1,00	11.529.384	**11.529.384**
273.1		Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m2	179,32	41.451	7.432.904
273.2		Contrapiso en losa sanitaria e= 20cm	m2	70,50	58.106	4.096.480
274	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos PISOS Y REVESTIMIENTOS	Un	1,00	60.576.303	**60.576.303**
274.1		Piso cerámico	m2	179,32	130.480	23.397.620
274.2		Carpeta para piso cerámico o alfombra	m2	179,32	24.536	4.403.446
274.3		Piso de granito natural en escalera principal	m2	9,02	332.703	3.002.307
274.4		Zócalo granito natural en escalera principal	ml	7,60	62.631	475.999
274.5		Piso cerámica 30x30 en baños	m2	70,50	130.480	9.198.819
274.6		Revestimiento de azulejos 20x20	m2	68,66	108.128	7.424.034
274.7		Guardas 10 X10	ml	40,00	65.602	2.624.076
275	72102601-001	Servicio de carpinteria CARPINTERIA DE MADERA	Un	1,00	11.346.170	**11.346.170**
275.1		Puerta placa de 0,70 x 2,15 (en baños con brazo hidráulico)	un	4,00	1.080.788	4.323.150
275.2		Puerta placa de 0,80 x 2,15	un	4,00	847.980	3.391.918
275.3		Puerta placa de 0,90 x 2,15	un	2,00	925.980	1.851.959
275.4		Puerta placa de 0,70 x 1,90 (en divisorias de baño)	un	2,00	839.571	1.679.142
276	72101903-001	CARPINTERIA METALICA y VIDRIADA	Un	1,00	14.300.000	**14.300.000**
276.1		Puertas corta fuego (incluir cartel luminoso indicando "SALIDA")	un	1,00	3.900.000	3.900.000
276.2		Barandas y pasamanos con caño redondo 2" terminación pintura sintética color a elegir	gl	1,00	2.880.000	2.880.000
276.3		Puerta para salida de emergencia	un	1,00	7.540.000	7.540.000
277	72101903-001	CARPINTERIA VIDRIADRA DE ALUMINIO	Un	1,00	10.660.000	**10.660.000**
277.1		Ventana deslizante de 0,50 x 1,50	un	3,00	780.000	2.340.000
277.2		Ventana deslizante de 0,50 x 1,20	un	1,00	624.000	624.000
277.3		Ventana deslizante de 1,10 x 1,50	un	4,00	1.716.000	6.864.000
277.4		Ventana de 0,80 x 1,00	un	1,00	832.000	832.000
278	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA	Un	1,00	11.682.589	**11.682.589**
278.1		Desage Cloacal	gl	1,00	302.900	302.900
278.2		Instalación agua corriente (Frio)	gl	1,00	447.200	447.200
278.3		Artefactos sanitarios, griferias y accesorios	gl	1,00	1.969.880	1.969.880
		Instalación contra incendio				
278.4		Cañería Hº Gº Ø 3"	ml	15,00	248.076	3.721.146
278.5		Cañería Hº Gº Ø 2-1/2""	ml	20,00	89.164	1.783.288
278.6		Boca de incendio Equipada	un	1,00	1.809.959	1.809.959
278.7		Boca Siamesa	un	1,00	1.658.216	1.658.216
279	72102201-003	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	Un	1,00	18.749.779	**18.749.779**
279.1		Ductos y cajas para bocas de luces y tomas	bc	50,00	89.284	4.464.200
279.2		Cableado y placas c/ picos para bocas de luces y tomas	bc	50,00	89.284	4.464.200
279.3		Ductos y cajas para alimentaciones especiales	gl	1,00	310.700	310.700
279.4		Cableado para alimentaciones especiales	gl	1,00	20.670	20.670
279.5		Tableros eléctricos	gl	2,00	585.000	1.170.000
279.6		Artefactos de iluminación	un	25,00	260.000	6.500.000
279.7		Sistema de puesta a tierra	un	1,00	780.000	780.000
279.8		Cálculo y diseño de instalación eléctrica	gl	1,00	1.040.000	1.040.000
280	72102201-003	INSTALACIÓN PARA SEÑALES DÉBILES	Un	1,00	1.959.828	**1.959.828**
		Telefonía				
280.1		Ductos y caja para tomas de teléfono	bc	5,00	43.232	216.158
280.2		Cableado y placas con pico para tomas de teléfono	bc	5,00	201.747	1.008.735
		Informática				
280.3		Ductos y caja para tomas de PC	bc	3,00	43.232	129.696
280.4		Cableado y placas con pico RJ45 para tomas de PC	bc	3,00	201.747	605.241
281	72131601-012	PINTURA	Un	1,00	14.208.408	**14.208.408**

C.P. Manuel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Lic. Iván G. Jiménez Rojas
Director de Patrimonio

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.

281.1		Interior al látex con enduido	m2	550,00	10.088	5.548.400
281.2		Protección de ladrillo laminado y sardinel c/secotex o similar	m2	700,00	11.528	8.069.960
281.3		Aberturas de madera c/ base y dos manos de barniz	m2	15,30	21.616	330.731
281.4		Aberturas metálicas c/antóxido y dos manos de sintético.	m2	12,00	21.616	259.397
282	72102602-004	VIDRIOS	Un	1,00	1.961.271	1.961.271
282.1		Vidrio doble de 3 mm	m2	10,00	115.264	1.152.640
282.2		Espejo de 4 mm tipo float y marco de aluminio	m2	3,00	269.477	808.431
283	72131601-011	SEÑALIZACIONES SANITARIAS	Un	1,00	389.087	389.087
283.1		Cartel indicador Servicios Higiénicos en acrílico con letras plateadas	un	3,00	64.848	194.544
283.2		Silueta damas caballeros en cada puerta	un	3,00	64.848	194.544
284	72102602-006	MAMPARAS	Un	1,00	4.863.584	4.863.584
284.1		Mamparas de eucatex con perfilería de aluminio	m2	15,00	151.311	2.269.664
284.2		Puertas para mamparas	un	6,00	432.315	2.593.890
285	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - AIRE ACONDICIONADO - HELADERAS	Un	1,00	24.249.000	24.249.000
285.1		Cálculo y diseño de aire acondicionado	gl	1,00	1.950.000	1.950.000
285.2		Provisión de Equipos de A.A. tipo split de 18,000 BTU	un	2,00	3.900.000	7.800.000
285.3		Montaje y puesta en funcionamiento de AA	un	2,00	3.250.000	6.500.000
285.4		Colocacion y Montaje de heladera con freezer, 300 lts	un	1,00	4.030.000	4.030.000
285.5		Colocacion y Montaje de tv plasma 29"	un	1,00	3.120.000	3.120.000
285.6		Colocacion y Montaje de microondas 30 lts	un	1,00	845.000	845.000
286	72131601-013	VARIOS	Un	1,00	3.900.000	3.900.000
286.1		Limpieza final de obra	gl	1,00	3.900.000	3.900.000
		TOTAL PLANTA ALTA				398.867.943
TOTAL DE ADJUDICACIÓN CON IVA - LOTE Nº 1						7.611.803.956

Lic. Iván Jiménez Rojas
Director de Patrimonio

C.P. Miguel Portillo
Director
Dirección de Presupuesto
T.S.J.E.

Arq. Roque Hermosilla
Fiscal de Obras

Abg. Liliana Benítez
Directora General de
Administración y Finanzas
T.S.J.E.